

Количествено-стойностна сметка „Извършване на строително ремонтни дейности в „Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД“

No.	Описание на строителните и монтажни работи	Единица	Количество	Ед. цена	Обща цена в лева, без ДДС
1	2	3	4	5	7
Помещения и коридор в ЖОАЛПТР					
1	Стъргане на латекс по стени и тавани	м ²	2220,00		0,00
2	Боядисване двукратно с блажна боя по метални тръби	м	201,00		0,00
3	Боядисване на дървени врати с блажна боя	м ²	185,00		0,00
4	Боядисване трикратно с латексова боя по стени и тавани, трикратно	м ²	1966,00		0,00
5	Боядисване на чугунени радиатори с блажна боя	м ²	130,00		0,00
6	Грундиране на стари стени и тавани с дълбокопроникващ строителен грунд, преди латекс	м ²	2220,00		0,00
7	Грундиране с контактен грунд преди завършваща мазилка	м ²	1110,00		0,00
8	Изкърпване с гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	1110,00		0,00
9	Доставка и монтаж ръбоохранителни ъгли за шпакловка	м	128,00		0,00
10	Направа куфари от гипскартон	м	25,00		0,00
11	Прогонка, китване и шлайфане на дървени врати	м2	185,00		0,00
12	Боядисване на метални врати	м2	36,00		0,00
13	Боядисване с блажна боя по стени на коридори	м2	254,00		0,00
14	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	20,00		0,00
15	Доставка и монтаж LED осветителни тела	бр	20,00		0,00
16	Защитно покриване с полиетиленово платно за предпазване на мебели, съоръжения, подове и др. при строит. работи, многократно	м2	693,00		0,00
17	Натоварване на транспорт ръчно и извозване на сметище на строителни отпадъци до 20км,вкл.еко такса	м ³	3,00		0,00
18	Изнасяне и повторно внасяне на мебели	бр	120,00		0,00
19	Основно почистване и измиване на обекта	м2	693,00		0,00
Три броя тоалетни на I-ви и II-ри етаж - WC персонал и WC граждани 1 ет, санитарен офис 1 ет. и WC персонал 2 ет. в ПДЗ					
1	Стъргане на латекс по стени и тавани	м ²	138,00		0,00
2	Боядисване двукратно с блажна боя по метални тръби	м	29,40		0,00
3	Боядисване двукратно с латексова боя по стени и тавани	м ²	138,00		0,00
4	Грундиране на стари стени и тавани с дълбокопроникващ строителен грунд, преди латекс	м ²	138,00		0,00
5	Очукване на вароциментова мазилка	м ²	43,00		0,00
6	Шприцоване	м ²	43,00		0,00
7	Направа на варо циментова мазилка	м ²	43,00		0,00
8	Направа на фаянсва облицовка с лепило по стени	м ²	15,00		0,00
9	Доставка и монтаж на настилка от гранитогрес	м ²	12,00		0,00
10	Грундиране с контактен грунд преди завършваща мазилка	м ²	138,00		0,00
11	Направа на первази от гранитогрес	м ²	28,60		0,00
12	Направа на вътрешна шпакловка по стени и тавани	м ²	138,00		0,00
13	Прогонка, китване и шлайфане по врати	м ²	20,00		0,00
14	Доставка и монтаж на преходни лайсни	м	3,00		0,00
15	Качване на строителни материали	м ³	2,00		0,00
16	Сваляне на отпадъци	м ³	2,00		0,00
17	Демонтаж на тоалетно клекало	бр.	4,00		0,00
18	Демонтаж на тоалетно казанче	бр.	4,00		0,00
19	Демонтаж на каменинови тръби	м	10,00		0,00
20	Направа на канализация Ф110, включително фасонни части	м.л.	10,00		0,00
21	Направа на канализация Ф50, включително фасонни части	м.л.	5,00		0,00
22	Доставка и монтаж на хидрозатвори за тоалетни клекала	бр.	4,00		0,00
23	Доставка и монтаж на толаетно клекало от плимер мрамор	бр.	4,00		0,00
24	Доставка и монтаж на тоалетно казанче	бр.	4,00		0,00
25	Доставка и монтаж на тръба бяла за тоалетно клекало	м	6,00		0,00
26	Доставка и монтаж на мека връзка за тоалетно казанче	бр.	4,00		0,00
27	Доставка и монтаж на кран за тоалетно казанче	бр.	4,00		0,00
28	Демонтаж на стари осветителни тела	бр.	6,00		0,00
29	Демонтаж на ключове и контакти	бр.	18,00		0,00
30	Доставка и монтаж на калючове и контакти	бр.	18,00		0,00
31	Доставка и монтаж на противовлажно осветително тяло	бр.	6,00		0,00
32	Защитно покриване с полиетиленово платно за предпазване на мебели, съоръжения, подове и др. при строит. работи	м ²	38,00		0,00
33	Натоварване на транспорт ръчно и извозване на сметище на строителни отпадъци до 20км, вкл.еко такса	м ³	2,00		0,00

Два броя бани и тоалетни - мъже, втори етаж в ОАЛГХПР					
1	Стъргане на латекс по стени и тавани	м ²	71,00		0,00
2	Боядисване двукратно с блажна боя по метални тръби	м	8,70		0,00
3	Боядисване двукратно с латексова боя по стени и тавани	м ²	71,00		0,00
4	Грундиране на стари стени и тавани с дълбокопроникващ строителен грунд, преди латекс	м ²	71,00		0,00
5	Демонтаж на облицовка от фаянсови плочи	м ²	79,00		0,00
6	Направа на фаянсова облицовка с лепило по стени	м ²	79,00		0,00
7	Доставка и монтаж на настилка от гранитогрес	м ²	20,20		0,00
8	Направа предстенна обшивка с обикновен гипсокартон с метална конструкция около колони, греди, тръби и др. подобни	м ²	1,80		0,00
9	Грундиране с контактен грунд преди завършваща мазилка	м ²	150,00		0,00
10	Направа на вътрешна шпакловка по стени и тавани	м ²	71,00		0,00
11	Изкърпване на вътр.вароциментова мазилка по тухл. стени	м ²	79,00		0,00
12	Грундиране по подове, стени и тавани с контактен дълбокопроникващ грунд	м ²	20,20		0,00
13	Доставка и монтаж на алуминиеви перфорирани ръбоохранители за шпакловка	м	3,50		0,00
14	Сваляне и качване на алуминиев радиатор до 15 глидера	бр.	1,00		0,00
15	Обръщане на страници с гипсокартон	м	84,00		0,00
16	Фаянс по страници	м	63,50		0,00
17	Демонтаж на дървени врати	бр.	4,00		0,00
18	Доставка на алуминиеви врати с решетка в долния край на вратата	м ²	7,00		0,00
19	Затваряне с картон отвор от двете страни	м ²	3,00		0,00
20	Доставка и монтаж на преходни лайсни	м	1,80		0,00
21	Качване на строителни материали	м ³	6,00		0,00
22	Сваляне на отпадъци	м ³	6,00		0,00
23	Почистване на обекта	м ²	30,00		0,00
24	Демонтаж на тоалетна мивка	бр.	2,00		0,00
25	Демонтаж на смесителна батерия	бр.	3,00		0,00
26	Демонтаж на тоалетно клекало	бр.	3,00		0,00
27	Демонтаж на тоалетно казанче	бр.	3,00		0,00
28	Направа на канали за водопровод в тухлена стена	м.л.	8,00		0,00
29	Направа на канализация Ф50, включително фасонни части	м.л.	3,00		0,00
30	Доставка и монтаж на водопровод от РРН тръби Ф20	м.л.	16,00		0,00
31	Доставка и монтаж на тоалетна мивка	бр.	3,00		0,00
32	Доставка и монтаж на стенна смесителна батерия Видима	бр.	3,00		0,00
33	Доставка и монтаж на смесителна батерия за душ Видима	бр.	1,00		0,00
34	Направа на канализация Ф110, включително фасонни части	м.л.	5,00		0,00
35	Доставка и монтаж на хидрозатвори за тоалетни клекала	бр.	3,00		0,00
36	Доставка и монтаж на тоалетно клекало то полимер мрамор	бр.	3,00		0,00
37	Доставка и монтаж на тоалетно казанче	бр.	3,00		0,00
38	Доставка и монтаж на тръба бяла за тоалетно клекало	м	4,50		0,00
39	Доставка и монтаж на мека връзка за тоалетно казанче	бр.	3,00		0,00
40	Доставка и монтаж нао кран за тоалетно казанче	бр.	3,00		0,00
41	Доставка и монтаж на сифон Ф50	бр.	2,00		0,00
42	Доставка и монтаж на радиаторен вентил обикновен прав 1/2"	бр.	2,00		0,00
43	Доставка и монтаж радиаторен вентил секретен, прав 1/2"	бр.	2,00		0,00
44	Доставка и монтаж на алуминиеви глидери Н500	бр.	20,00		0,00
45	Доставка и монтаж на конзола за алуминиев радиатор	бр.	8,00		0,00
46	Доставка и монтаж на радиаторен комплект за алуминиев радиатор	бр.	2,00		0,00
47	Монтаж на алуминиев радиатор	бр.	2,00		0,00
48	Доставка на кабел СВТ 3х1.5 кв. мм	м	10,00		0,00
49	Доставка на кабел лСВТ 3х2.5 кв. мм	м	10,00		0,00
50	Изтегляне на кабел в силиконов гофре	м	20,00		0,00
51	Доставка на силиконово гофре Ф20	м.	20,00		0,00
52	Монтаж на силиконово гофре Ф20	м	20,00		0,00
53	Направа на улей в мазилка 20/20 мм	м	40,00		0,00
54	Демонтаж на стари осветителни тела	бр.	8,00		0,00
55	Демонтаж на ключове и контакти	бр.	5,00		0,00
56	Доставка на конзолни кутии	бр.	5,00		0,00
57	Доставка на разклонителна кутия	бр.	2,00		0,00
58	Монтаж на конзоли, разклонителни кутии, интернет розетки	бр.	4,00		0,00
59	Направа на връзка в разклонителна кутия	бр.	24,00		0,00
60	Доставка на ключ за осветление	бр.	6,00		0,00
61	Монтаж на ключове и контакти	бр.	6,00		0,00
62	Доставка и монтаж на противовлажно осветително тяло	бр.	8,00		0,00
63	Изкопаване на улей в тухнели стени	м	15,00		0,00
64	Изкърпване на улей в мазилка	м	15,00		0,00
65	Защитно покриване с полиетиленово платно за предпазване на мебели, съоръжения, подове и др. рпи строителни работи	м ²	30,00		0,00
66	Превоз на строителни отпадъци с ръчни колички до 50 м.	м ³	6,00		0,00

67	Натоварване на транспорт ръчно и извозване на сметище на строителни отпадъци до 20 км. вкл. еко такса	м³	6,00		0,00
68	Демонтаж на поцинковани тръби	м	15,00		0,00
69	Канали в тухла за водопровод	м	8,00		0,00
70	Пробиване на отвор в тухлена стена 25 см. До 20/20 см	бр.	2,00		0,00
71	Пробиване на отвор в бетонова плоча до 10/10 см.	бр.	2,00		0,00
ОБЩО СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ (без ДДС)					0,00
НЕПРЕДВИДЕНИ СМР 10%:					0,00
ОБЩО СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, ВКЛ. 10% НЕПРЕДВИДЕНИ (без ДДС):					0,00
ДДС 20 %:					0,00
ОБЩО СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ (с ДДС):					0,00