

До
Комисията за провеждане на процедура
за определяне на концесионер на концесия за услуги, която ще се осъществява
върху обект – публична общинска собственост, представляващ язовир „Генерал
Николаево 8“, разположен в поземлен имот с идентификатор 62075.700.161 в
землището на град Раковски, община Раковски

О Б В Ъ Р З В А Щ О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

по

чл. 88 ал. 3 от Закона за концесиите

Долуподписаният/ата **ИВАН БОЙКОВ ШОПОВ**, с ЕГН **8707014480**, л.к. №
646446065, издадена на 18.05.2016г. от МВР – Пловдив, в качеството си на
представител на „АН ИВ АКВА“ ООД, ЕИК **205008323**, седалище и адрес на
управление на дейността: гр.Раковски, Община Раковски, Пловдивска област, ул.
„Лазар Добрич“ №6

ПРАВЯ СЛЕДНОТО ОБВЪРЗВАЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Предложение за стойност на годишното концесионно възнаграждение,
изписано цифром и словом:

цифром: **8055 лева, без ДДС.**

словом: **осем хиляди петдесет и пет лева, без ДДС.**

2. Предложение за Стойност на инвестиционното предложение
(Инвестиционната програма), включващо:

2.1. Кратко резюме с основните предложения за дейностите по
инвестиционната програма:

Инвестиционната програма предвижда дейности за подобряване на състоянието на
язовирната стена и съоръженията към нея, като включва ремонтно-възстановителни
работи на дигата, съоръженията на язовир „Генерал Николаево 8“ (преливник,
основен изпускател, водовземане на десния бряг), реконструкция на канали на десен и
ляв бряг (довеждащи канали от язовир „Генерал Николаево 1“), както следва:

Язовирна стена:

- Изготвяне на работен инвестиционен проект за ремонтно възстановителни работи,
в т.ч. хидрогеоложко и инженерно геоложко проучване за наличие на филтрации

- от язовира, както и на кариера за глина за насипите. Авторски надзор при изпълнение на работния проект за ремонтните работи;
- Маркиране и отлагане на оста на съоръжението и напречните профили съгласно проекта на място, чрез направа на помощен полигон. Устройство на работни кампади с максимална дължина 25 метра;
 - Изкоп машинно на земни почви - простъргване на стария насип до появата на свеж и здрав насип без пукнатини на дълбочина 30 сантиметра (провизорно), в т.ч. пробутването им на максимално разстояние до 25 м, натоварване, извозване и направа на депо в близост до петата на сухия откос на стената;
 - Натоварване от депо и доставяне на глинести почви (след лабораторен анализ с обемна плътност $\geq 1,85$ гр/см²), разстилане на пластове с максимална дебелина 30 сантиметра, подравняване и уплътняване (машинно и ръчно по откосите) съгласно проекта;
 - Доставка на материали и направа на каменна броня по водния откос на стената съгласно проекта;
 - Направа, доставка и монтаж на указателна табела с размери 100/50 сантиметра и текст „НЕОХРАНЯЕМ ВОДЕН ОБЕКТ! КЪПАНЕТО ЗАБРАНЕНО!“, в т.ч. изкоп 50/50/80 см, направа на бетонов фундамент, метален стълб с дължина 2,0 метра и крепежни елементи;

Преливник:

- Почистване на прораснала тревна растителност от фуги в бетона. Простъргване, почистване и запълване с битумен пластик;
- Доставка и полагане на бетон за запълване на подровени участъци откъм водното огледало.

Основен изпускател:

- Изготвяне на инвестиционен проект за ремонтно възстановителни работи, на основен изпускател в т.ч. проучване и авторски надзор;
- Подводно почистване с хидро джет от входната шахта на наносите (водолазно), демонтаж на метални части на решетката. Детайлно заснемане на шахтата с цел изработка на груба решетка;
- Доставка на оборудване и подводен монтаж и демонтаж на временно затворно съоръжение – заглушка на ОИ;

- Демонтаж и монтаж, оценка за ремонт на шибърен кран DN250 или при амортизирани части подмяна с нов кран;
- Изпразване на тръбопровода. Почистване с каналочистваща машина. Видеоконтрол и запис със CCTV камера. Анализ на състоянието на тръбата на основният изпускател. При констатирана необходимост от подмяна на тръбата на основния изпускател се изпълнява следното: Изпразване на язовира ,отводняване на сухата камера на изходната шахта. Доставка на нова тръба PE 100 RC с дължина до 35 метра DN 280 SDR 17, заварки челно на отделните тръби и изтегляне безизкопно на новата тръба от входна към изходна шахта. Направа на дънен отвор и извеждане на метална тръба от шибърния кран в сухата камера до енергогасителя;
- Доставка и полагане на бетон за запълване на подровени и обрушени стени на енергогасителя и отводящия канал;
- Доставка и полагане на каменна облицовка в началото на отводящия канал след енергогасителя.

Водовземане на десния бряг:

- Изготвяне на инвестиционен проект за ремонтно възстановителни работи, в т.ч. проучване и авторски надзор;
- Почистване с каналочистваща машина. Видеоконтрол и запис със CCTV камера;
- Разкриване на входния участък на водовземането и хидроизолация чрез бентонитово капсулован екран;
- Демонтаж и монтаж, оценка и ремонт на шибърен кран DN200;
- Почистване и укрепване чрез каменна облицовка на изходящата част на водовземането.

Реконструкция на канали – десен и ляв бряг

Почистване и укрепване на каналите до заустване в язовира.

2.2. Общ размер на инвестициите в обекта на концесия:

цифром: 163 179.36 лева, с ДДС.

словом: сто шестдесет и три хиляди сто седемдесет и девет лева и тридесет и шест стотинки, с включен ДДС.

2.3. Разпределение на общата инвестиция по видове дейности:

2.3.1. Язовирна стена – 43650лв

2.3.2. Преливник – 7700лв

2.3.3. Основен изпускател – 62670лв

2.3.4. Водовземане на десния бряг – 7750лв

2.3.5. Реконструкция на канали на десен и ляв бряг – 4140лв

Обща стойност без ДДС: **125 910лв**

Непредвидени 8% : **10 072.80лв**

ДДС 20%: : **27 196.56лв**

Обща стойност с ДДС: **163 179.36лв**

2.4. График за реализиране на инвестиционната програма по видове дейности:

Видове дейности	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Проучване	■	■	■	■																				
Проектиране																								
Преливник											■	■	■											
Язовирна стена													■	■	■	■								
Основен изпускател													■	■	■	■								
Водовземане на десния бряг													■	■	■	■								
Реконструкция на канали на десен и ляв бряг, довършителни дейности													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Фиг.1 – График за реализиране на инвестиционната програма по видове дейности и месеци.

2.5. План за финансирането на инвестиционната програма:

1. От налични собствени финансови средства – 43 179.36лв

2. От експлоатация на язовира – 40 000лв

3. От привлечен капитал /кредит/ - 80 000лв

2.6. Срок за изпълнение на инвестиционната програма:

24 (двадесет и четири) месеца.

(не по-дълъг от 24 месеца)

Заявяваме, че във връзка с изискванията на чл. 88, ал. 5 от Закона за концесиите, при несъответствия между предложението и това обвързващо предложение, оценката на офертата се извършва по данните, посочени в това обвързващо предложение.

Дата на деклариране:

31.03.2022 г.

Декларатор: Иван Шопов
(име, подпис и печат)

**Забележка:*

- 1. Съгласно чл.88, ал.3 от ЗК обвързващото предложение представлява резюме на предложенията по отделните приложими критерии.*
- 2. В плика с обвързващото предложение се поставя и подходящ носител, съдържащ обвързващото предложение и приложенията към него, когато има такива, в електронен вид.*
- 3. Участниците следва да предложат в офертата си срок за изпълнение на инвестиционната програма не по-дълъг от **2 (две) години или 24 (двадесет и четири месеца)** от сключване на договора за концесия*
- 4. Предложението за стойност на годишното концесионно възнаграждение е в български левове и не трябва да е по-ниско от определената в концесионните анализи начална стойност в размер на **34,54 лв./дка** залята площ до кота преливник (**тридесет и четири лева и петдесет и четири ст.**) без ДДС.*