

ОФЕРТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ.44 ОТ ЗОП :

За обект: „Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: **„Благоустройство на централен площад с. Белозем, община Раковски“** “ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

14 декември 2018 г., гр. Пловдив



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ДО
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

ПЛ. БЪЛГАРИЯ № 1
ГР. РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти за изпълнение на отделни видове строително - монтажни работи необходими за изпълнението по проектно предложение „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „*Благоустрояване на централен площад с. Белозем, община Раковски*“, по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

ОТ „ЦИД АТЛАС“ ООД, ЕИК BG 825024892, адрес на управлението и кореспонденция: гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ № 73А, представлявано от ЛЮБЕН ПЕТРОВ ПАШЕВ - Управител

/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие и/или имена и месторабота за физически лица/



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГУДЖЕРОВ,

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме Техническо предложение за изпълнение на дейностите по „Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Благоустрояване на централен площад с. Белозем, община Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепя за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

Нашето предложение за изпълнение на строително - монтажни работи е, както следва: *Всички вложени в СМР материали трябва да отговарят на изискванията на БДС, технически спецификации и нормативни изисквания, също така трябва да се удостоверяват с декларации за експлоатационни показатели и/или декларации за характеристика на продукта съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за вложане на строителните продукти в строежите на РБългария и Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и съвета от 9 март 2011 година.*

№ по ред	Позиция	Технически спецификации и характеристики
„Благоустрояване на централен площад с. Белозем, община Раковски“		
Част: Настилки		
1	Бетонени плочи	Размери: 60/40/8 см; 30x20 см ; 20x20; 10x10
2	Бордюр	Размери: 50/5/20 ; 8/16/50

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат

14/ 12/ 2018г.
ЛЮБЕН ПАШЕВ

„ЦИД АТЛАС“ ООД





Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ДО
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

*ПЛ. БЪЛГАРИЯ № 1
ГР. РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ*

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти за изпълнение на дейностите по „Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „**Благоустрояване на централен площад с. Белозем, община Раковски**“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

ОТ „ЦИД АТЛАС“ ООД, ЕИК BG 825024892, адрес на управлението и кореспонденция: гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ № 73А, представлявано от ЛЮБЕН ПЕТРОВ ПАШЕВ - Управител

/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие и/или имена и месторабота за физически лица/



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГУДЖЕРОВ,

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, в т.ч. представената от Вас Техническа спецификация, с настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за посочените от Вас видове СМР:

№ по ред	Наименование на разхода, за който се кандидатствате	М. ед.	Кол.	Ед. Цена	Стойност в лв. без вкл. ДДС	Стойност в лв. с вкл. ДДС
част: Паркоустройство и благоустройство						
Демонтажни дейности						
1	Демонтаж на съществуващи пътни бордюри и всички свързани с това разходи	м	115,00	4,05	465,75	558,9
2	Демонтаж на съществуващ градински бордюр и всички свързани с това разходи	м	120,00	2,88	345,60	414,72
3	Демонтаж на съществуваща настилка от плочи и всички свързани с това разходи	м2	2 050,00	3,56	7 298,00	8757,6
4	Механизирано разкъртване и премахване на съществуваща основа под настилка	м3	820,00	4,02	3 296,40	3955,68
5	Демонтаж на съществуващ метален парапет	м	42,00	2,32	97,44	116,928
6	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 5 км	м3	929,21	15,60	14 495,68	17394,816
7	Изкореняване на единични дървета с диаметър до 50см	бр.	10,00	28,12	281,20	337,44
8	Окастрияне на клони след изкореняване/изсичане на дървета	бр.	10,00	41,23	412,30	494,76
9	Събиране, пренос и превоз на разстояние до 5 км на растителни отпадъци след изсичане на дървета	м3	10,00	17,69	176,90	212,28
Настилка от бетонови плочи						
10	Доставка и направа на основа от трошен камък Н=20 см фракция 0,63 мм, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	2 050,00	13,90	28 495,00	34194
11	Доставка и направа на основа от трошен камък Н=20см фракция 0,18 мм, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	2 050,00	12,69	26 014,50	31217,4
12	Доставка и направа на пясъчна възглавница Н=5 см , съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	2 050,00	2,60	5 330,00	6396



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

13	Доставка и полагане на пешеходна настилка от бетонови плочи 20/20/8см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разход	м2	310,00	48,20	14 942,00	17930,4
14	Доставка и полагане на пешеходна настилка от бетонови плочи 30/20/8см и 60/40/8, съгл.приложен детайл и всички свързани с т	м2	1 750,00	38,60	67 550,00	81060
15	Доставка и полагане на градински бордюри 50/5/20 и всички свързани с това разходи	м	92,00	16,60	1 527,20	1832,64
	'Изграждане на пейка					
16	Облицовка от полимербетон, съгласно проложен детайл и всички свързани с това разходи и дейности	м2	7,00	62,30	436,10	523,32
17	Дървена скара за пейка, съгласно приложен детайл и всички свързани с това дейности	м	19,00	33,20	630,80	756,96
18	Доставка и полагане на мулч и всички свързани с това дейности	м2	4,00	20,20	80,80	96,96
19	Направа кофрак	м2	25,00	25,90	647,50	777
20	Изработка и монтаж армировка - B235/B500	кг	127,00	2,80	355,60	426,72
21	Доставка и полагане бетон C8/10 - подложен	м3	0,50	120,00	60,00	72
22	Доставка и полагане бетон C 16/20 (B20)	м3	2,00	168,00	336,00	403,2
	Земни работи и озеленяване					
23	Доставка и засаждане на широколистни дървета в дупки 80/80/80см, вкл. торене и поливане	бр.	13,00	66,50	864,50	1037,4
24	Доставка и засаждане на иглолистни дървета в дупки 80/80/80см, вкл. торене и поливане	бр.	1,00	74,50	74,50	89,4
25	Доставка и засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40см, вкл. торене и поливане	бр.	435,00	9,20	4 002,00	4802,4
26	Подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата	м2	185,00	1,20	222,00	266,4
27	Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м2	м2	185,00	1,10	203,50	244,2
28	Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи	м2	185,00	0,30	55,50	66,6
29	Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2	м2	185,00	0,32	59,20	71,04
30	Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до първа коситба	м2	185,00	0,85	157,25	188,7
31	Първа коситба на тревни площи	м2	185,00	1,02	188,70	226,44
	част: Електро					
	Монтажни работи					



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

32	Направа шурф	бр.	8,00	28,50	228,00	273,6
33	Направа изкоп 0,8/0,4 м със зариване и трамбоване в почвава III кат	м	168,00	14,50	2 436,00	2923,2
34	Направа подложка с пясък и покриване с PVC	м	168,00	2,80	470,40	564,48
35	Разкъртване и възстановяване тротоар със стари плочи	м2	2,80	36,50	102,20	122,64
36	Разкъртване и възстановяване тротоар с нови плочи	м2	4,60	56,80	261,28	313,536
37	Разкъртване и възстановяване асфалтова наст.	м2	3,60	90,10	324,36	389,232
38	Разкъртване и възстановяване бетонна настилка	м2	1,20	46,89	56,27	67,524
39	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50	м	28,00	9,60	268,80	322,56
40	Полагане кабел в изкоп	м	327,00	1,50	490,50	588,6
41	Изтегляне кабел в тръба и стълб	м	308,00	1,89	582,12	698,544
42	Натоварване и разтоварване стр.отпадъци	м3	4,60	40,10	184,46	221,352
43	Превоз строителни отпадъци	м3	4,60	15,20	69,92	83,904
44	Монтаж излазна тръба 1 1/2" с боядисване	бр.	4,00	16,20	64,80	77,76
45	Направа заземление с 2 кола	бр.	8,00	120,60	964,80	1157,76
46	Измерване заземления и кабели	бр.	12,00	36,60	439,20	527,04
47	Направа суха разделка на кабел	бр.	54,00	5,60	302,40	362,88
48	Свързв.проводник към съоръжение	бр.	168,00	3,60	604,80	725,76
49	Доставка кабел СВТ 2х1,5мм2	м	320,00	1,50	480,00	576
50	Доставка кабел СВТ 3х4мм2	м	210,00	4,00	840,00	1008
51	Доставка кабел СВТ 5х6мм2	м	10,00	11,00	110,00	132
52	Доставка и монтаж табло РТ осв.	бр.	1,00	650,00	650,00	780
53	Монтаж стом. констр. за рогатки и конзоли	кг	86,00	5,50	473,00	567,6
	Демонтажни дейности					
54	Демонтаж осветително тяло	бр.	4,00	8,80	35,20	42,24
55	Демонтаж стълб осветление	бр.	4,00	22,45	89,80	107,76
56	Демонтаж кабели	м	24,00	2,00	48,00	57,6
	част: Водоснабдяване и канализация					
	Водопровод					



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

	Сградно водопроводно отклонение					
57	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка H < 10см	м	3,10	2,50	7,75	9,3
58	Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см	м2	1,40	1,45	2,03	2,436
59	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0,50	4,70	2,35	2,82
60	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0,62	4,76	2,95	3,54
61	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0,62	17,20	10,66	12,792
62	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	4,40	24,50	107,80	129,36
63	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	4,40	11,11	48,88	58,656
64	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20%	м3	1,10	3,30	3,63	4,356
65	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. H 0-2 м	м2	12,00	5,98	71,76	86,112
66	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0,50	28,60	14,30	17,16
67	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване H=30см	м3	1,00	31,80	31,80	38,16
68	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	4,00	8,90	35,60	42,72
69	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	1,50	4,10	6,15	7,38
70	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	1,50	5,21	7,82	9,384
71	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN25	м	3,70	3,80	14,06	16,872
72	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане	м	3,70	1,30	4,81	5,772
73	Дезинфекция водопроводи	м	3,70	0,30	1,11	1,332
74	Доставка и полагане на детекторна лента	м	3,70	1,58	5,85	7,02
75	Доставка и полагане на сигнална лента	м	3,70	0,72	2,66	3,192
76	Доставка и монтаж на универсална водовземна скоба ф150-1"	бр.	1,00	185,10	185,10	222,12
77	Доставка и монтаж на електрозаваряема муфа PE100 PN10 DN 25	бр.	2,00	4,70	9,40	11,28
78	Доставка и монтаж на Нипел 1"-3/4"	бр.	1,00	6,72	6,72	8,064
79	Доставка и монтаж на HDPE коляно 90° на челна заварка с вътрешна месингова резба PN 16 DN25-3/4"	бр.	1,00	13,30	13,30	15,96
80	Направа на челна заварка	бр.	1,00	12,91	12,91	15,492



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

81	Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран DN25 - сферичен от PE-HD PN10,1/4 оборот (комплект)	бр.	1,00	141,60	141,60	169,92
82	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0,50	49,50	24,75	29,7
83	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1,40	4,45	6,23	7,476
84	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1,40	3,35	4,69	5,628
85	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 4см	то на	0,13	163,20	21,22	25,464
86	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	то на	0,13	197,80	25,71	30,852
87	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	3,10	2,90	8,99	10,788
	Площадков водопровод					
88	Ръчен изкоп в земни почви - 20%	м3	4,20	24,50	102,90	123,48
89	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	4,20	11,11	46,66	55,992
90	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 80%	м3	16,80	3,30	55,44	66,528
91	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	1,50	28,60	42,90	51,48
92	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	5,00	31,80	159,00	190,8
93	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	14,50	8,90	129,05	154,86
94	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	6,50	4,10	26,65	31,98
95	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	6,50	5,21	33,87	40,644
96	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN25, вкл. фасонни части	м	21,90	3,80	83,22	99,864
97	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане	м	21,90	1,30	28,47	34,164
98	Дезинфекция водопроводи	м	21,90	0,30	6,57	7,884
99	Доставка и полагане на детекторна лента	м	21,90	1,58	34,60	41,52
100	Доставка и полагане на сигнална лента	м	21,90	0,72	15,77	18,924
	Канализация					
	Сградно канализационно отклонение					
101	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	6,70	2,50	16,75	20,1



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

102	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	3,00	1,45	4,35	5,22
103	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	1,08	4,70	5,08	6,096
104	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,32	4,76	6,28	7,536
105	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	1,32	17,20	22,70	27,24
106	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	8,80	24,50	215,60	258,72
107	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	8,80	11,11	97,77	117,324
108	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20%	м3	2,20	3,30	7,26	8,712
109	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	24,00	5,98	143,52	172,224
110	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0,50	28,60	14,30	17,16
111	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	2,50	31,80	79,50	95,4
112	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	8,00	8,90	71,20	85,44
113	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	3,00	4,10	12,30	14,76
114	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	3,00	5,21	15,63	18,756
115	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	1,08	49,50	53,46	64,152
116	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	3,00	4,45	13,35	16,02
117	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	3,00	3,35	10,05	12,06
118	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 4см	то на	0,29	163,20	47,33	56,796
119	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	то на	0,29	197,80	57,36	68,832
120	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	6,70	2,90	19,43	23,316
121	Доставка и монтаж на PVC ф110mm SN8 за отвеждането на чисти отпадъчни води	м	5,75	15,70	90,28	108,336
122	Направа на заустване в съществуваща улична ревизионна шахта от готови стоманобетонени елементи без пад	бр.	1,00	16,30	16,30	19,56
123	Изпитване на сградното канализационно отклонение за дефекти и течове	м	5,75	1,20	6,90	8,28
124	Доставка и полагане на сигнална лента	м	5,75	0,70	4,03	4,836



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

	Площадкова канализация					
125	Ръчен изкоп в земни почви - 20%	м3	7,80	24,50	191,10	229,32
126	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	7,80	11,11	86,66	103,992
127	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут. условие - 80%	м3	31,20	3,30	102,96	123,552
128	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	113,20	5,98	676,94	812,328
129	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	2,00	28,60	57,20	68,64
130	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	8,50	31,80	270,30	324,36
131	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	28,50	8,90	253,65	304,38
132	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	10,50	4,10	43,05	51,66
133	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	10,50	5,21	54,71	65,652
134	Доставка и монтаж PVC тръби ф110 SN4	м	28,30	15,70	444,31	533,172
135	Доставка и монтаж на PVC коляно 90° ф110mm SN4	бр.	1,00	7,50	7,50	9
136	Доставка и монтаж на PVC дъга 30° ф110mm SN4	бр.	1,00	7,40	7,40	8,88
137	Доставка и монтаж на готова ревизионна шахта - PP база с дъно с право протичане DN400 с вход/изход DN110 с телескопичен чугунен капак	бр.	1,00	750,00	750,00	900
138	Изпитване на площадков канализационен клон за дефекти и течове	м	28,30	1,20	33,96	40,752
139	Доставка и полагане на сигнална лента	м	28,30	0,70	19,81	23,772

Валидност на офертното предложение до 31.03.2019 г.

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат

14/12 /2018 г.

ЛЮБЕН ПАШЕВ

„ЦИД АТЛАС“ ООД





ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Долуподписаният/ата **ЛЮБЕН ПЕТРОВ ПАШЕВ**¹ (трите имена) с данни по документ за самоличност № **645111813** изд. на **04.04.2014 г. от МВР- гр. Пловдив** (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) в качеството си на **УПРАВИТЕЛ** (длъжност) на **„ЦИД АТЛАС“ООД** (наименование на участника), с ЕИК: **BG 825024892**, участник, представящ оферта за „Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „**Благоустрояване на централен площад с. Белозем, община Раковски**“ “ по Процедура чрез подбор № **BG06RDNP001-7.084** – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

В качеството ми на лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Дата	14/12/2018 г.
Име и фамилия	ЛЮБЕН ПАШЕВ
Подпис на лицето (и печат)	

¹ Декларация за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП се подписва от всяко задължено лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП и чл. 40 от ППЗОП с посочване на трите му имена



Европейски съюз



Европейски структурни и инвестиционни фондове



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
(за липса на свързаност)

Подписаният/ата **ЛЮБЕН ПЕТРОВ ПАШЕВ** (*трите имена*)

данни по документ за самоличност № **645111813** изд. на **04.04.2014** г. от МВР- гр.

Пловдив (*номер на лична карта, дата, орган и място на издаването*)

в качеството си на **УПРАВИТЕЛ** на „**ЦИД АТЛАС**“ ООД

(*длъжност*)

(*наименование на оферента*)

ЕИК/БУЛСТАТ **BG 825024892**, в съответствие с изискванията на Кандидата/Възложителя за предоставяне на оферта за „**Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „Благоустрояване на централен площад с. Белозем, община Раковски“** по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представленият от мен оферент не се намира в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

- а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
- б) съдружници;
- в) съвместно контролират пряко трето лице;
- г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;
- д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
- е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;
- ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: 14.12.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:

