


ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ.44 ОТ ЗОП :

За обект: „Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Благоустрояване на централен площад с. Белозем, община Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

14 ДЕКЕМВРИ 2018 г.



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ДО
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

ПЛ. БЪЛГАРИЯ № 1
ГР. РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти за изпълнение на отделни видове строително - монтажни работи необходими за изпълнението по проектно предложение „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „*Благоустройство на централен площад с. Белозем, община Раковски*“, по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

ОТ

„ЕВРОСИСТЕМ“ ЕООД, ЕИК BG 160086706,

адрес на управлението и кореспонденция: п.к 4220, гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив, ул. Св. Св. Кирил и Методий“ № 44,

e_mail: evrosistem@abv.bg, представявано от Адем Османов Юсеинов- Управител

/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие и/или имена и месторабота за физически лица/



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГУДЖЕРОВ,

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме Техническо предложение за изпълнение на дейностите по „Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Благоустройство на централен площад с. Белозем, община Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

Нашето предложение за изпълнение на строително - монтажни работи е, както следва: СМР, което е предмет на настоящото предложение ще отговаря на изискванията на техническия проект. Също така ще покрива изискванията на техническата спецификация, а именно:

№ по ред	Позиция	Технически спецификации и характеристики
„Благоустройство на централен площад с. Белозем, община Раковски“		
Част: Настилки		
1	Бетонени плочи	Размери: 60/40/8 см; 30x20 см ; 20x20; 10x10
2	Бордюр	Размери: 50/5/20 ; 8/16/50

Дата 14/12/2018 г.
Име и фамилия АДЕМ ЮСЕИНОВ
Подпис
Наименование на оферента и печат „ЕВРОСИСТЕМ“ ЕООД



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ДО
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

ПЛ. БЪЛГАРИЯ № 1
ГР. РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти за изпълнение на дейностите по „Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „Благоустрояване на централен площад с. Белозем, община Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

ОТ

„ЕВРОСИСТЕМ“ ЕООД, ЕИК BG 160086706,

адрес на управлението и кореспонденция: п.к 4220, гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив,
ул. Св. Св. Кирил и Методий“ № 44,

e mail: evrosistem@abv.bg, представлявано от Адем Османов Юсеинов- Управител

/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие и/или имена и месторабота за физически лица/




Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГУДЖЕРОВ,


След запознаване с Поканата за представяне на оферта, в т.ч. представената от Вас Техническа спецификация, с настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за посочените от Вас видове СМР:

№ по ред	Наименование на разхода, за който се кандидатствате	М. ед.	Кол.	Ед. Цена	Стойност в лв. без вкл. ДДС	Стойност в лв. с вкл. ДДС
част: Паркоустройство и благоустройство						
Демонтажни дейности						
10	Демонтаж на съществуващи пътни бордюри и всички свързани с това разходи	м	115,00	3,05	350,75	420,9
2	Демонтаж на съществуващ градински бордюр и всички свързани с това разходи	м	120,00	2,84	340,80	408,96
3	Демонтаж на съществуваща настилка от плочи и всички свързани с това разходи	м2	2 050,00	3,17	6 498,50	7798,2
4	Механизирано разкъртване и премахване на съществуваща основа под настилка	м3	820,00	3,53	2 894,60	3473,52
5	Демонтаж на съществуващ метален парапет	м	42,00	2,07	86,94	104,328
6	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 5 км	м3	929,21	14,27	13 259,83	15911,79
7	Изкореняване на единични дървета с диаметър до 50см	бр.	10,00	26,94	269,40	323,28
8	Окастрияне на клони след изкореняване/изсичане на дървета	бр.	10,00	40,91	409,10	490,92
9	Събиране, пренос и превоз на разстояние до 5 км на растителни отпадъци след изсичане на дървета	м3	10,00	15,31	153,10	183,72
Настилка от бетонови плочи						
10	Доставка и направа на основа от трошен камък Н=20 см фракция 0,63 мм, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	2 050,00	10,91	22 365,50	26838,6
11	Доставка и направа на основа от трошен камък Н=20см фракция 0,18 мм, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	2 050,00	11,48	23 534,00	28240,8
12	Доставка и направа на пясъчна възглавница Н=5 см , съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	2 050,00	1,30	2 665,00	3198,00



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

12	Доставка и направа на пясъчна възглавница Н=5 см , съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	2 050,00	1,30	2 665,00	3198,00
13	Доставка и полагане на пешеходна настилка от бетонови плочи 20/20/8см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разход	м2	310,00	47,83	14 827,30	17792,76
14	Доставка и полагане на пешеходна настилка от бетонови плочи 30/20/8см и 60/40/8, съгл.приложен детайл и всички свързани с т	м2	1 750,00	37,83	66 202,50	79443,00
15	Доставка и полагане на градински бордюри 50/5/20 и всички свързани с това разходи	м	92,00	14,11	1 298,12	1557,74
	'Изграждане на пейка					
16	Облицовка от полимербетон, съгласно проложен детайл и всички свързани с това разходи и дейности	м2	7,00	50,94	356,58	427,90
17	Дървена скара за пейка, съгласно приложен детайл и всички свързани с това дейности	м	19,00	33,77	641,63	769,96
18	Доставка и полагане на мулч и всички свързани с това дейности	м2	4,00	18,54	74,16	88,99
19	Направа кофраж	м2	25,00	25,12	628,00	753,6
20	Изработка и монтаж армировка - B235/B500	кг	127,00	1,85	234,95	281,94
21	Доставка и полагане бетон C8/10 - подложен	м3	0,50	117,92	58,96	70,75
22	Доставка и полагане бетон C 16/20 (B20)	м3	2,00	154,91	309,82	371,78
	Земни работи и озеленяване					
23	Доставка и засаждане на широколистни дървета в дупки 80/80/80см, вкл. торене и поливане	бр.	13,00	61,21	795,73	954,88
24	Доставка и засаждане на иглолистни дървета в дупки 80/80/80см, вкл. торене и поливане	бр.	1,00	72,34	72,34	86,81
25	Доставка и засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40см, вкл. торене и поливане	бр.	435,00	7,46	3 245,10	3894,12
26	Подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата	м2	185,00	0,71	131,35	157,62
27	Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м2	м2	185,00	0,75	138,75	166,50
28	Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи	м2	185,00	0,21	38,85	46,62
29	Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2	м2	185,00	0,25	46,25	55,50
30	Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до първа коситба	м2	185,00	0,50	92,50	111,00
31	Първа коситба на тревни площи	м2	185,00	0,53	98,05	117,66
	част: Електро					
	Монтажни работи					
32	Направа шурф	бр.	8,00	26,88	215,04	258,05
33	Направа изкоп 0,8/0,4 м със зариване и трамбоване в почвава III кат	м	168,00	14,02	2 355,36	2826,43




Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

34	Направа подложка с пясък и покриване с PVC	м	168,00	2,30	386,40	463,68
35	Разкъртване и възстан. тротоар със стари плочи	м2	2,80	35,42	99,18	119,01
36	Разкъртване и възст. тротоар с нови плочи	м2	4,60	53,45	245,87	295,04
37	Разкъртване и възстановяване асфалтова наст.	м2	3,60	86,10	309,96	371,95
38	Разкъртване и възстановяване бетонна настилка	м2	1,20	44,22	53,06	63,67
39	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50	м	28,00	7,07	197,96	237,55
40	Полагане кабел в изкоп	м	327,00	1,16	379,32	455,18
41	Изтегляне кабел в тръба и стълб	м	308,00	1,69	520,52	624,62
42	Натоварване и разтоварване стр.отпадъци	м3	4,60	38,88	178,85	214,62
43	Превоз строителни отпадъци	м3	4,60	12,43	57,18	68,616
44	Монтаж излазна тръба 1 1/2" с боядисване	бр.	4,00	13,88	55,52	66,62
45	Направа заземление с 2 кола	бр.	8,00	112,17	897,36	1076,83
46	Измерване заземления и кабели	бр.	12,00	30,56	366,72	440,06
47	Направа суха разделка на кабел	бр.	54,00	5,15	278,10	333,72
48	Свързв.проводник към съоръжение	бр.	168,00	2,81	472,08	566,50
49	Доставка кабел СВТ 2x1,5мм2	м	320,00	0,91	291,20	349,44
50	Доставка кабел СВТ 3x4мм2	м	210,00	3,20	672,00	806,40
51	Доставка кабел СВТ 5x6мм2	м	10,00	9,58	95,80	114,96
52	Доставка и монтаж табло РТ осв.	бр.	1,00	561,92	561,92	674,30
53	Монтаж стом. констр. за рогатки и конзоли	кг	86,00	3,37	289,82	347,78
	Демонтажни дейности					
54	Демонтаж осветително тяло	бр.	4,00	6,52	26,08	31,30
55	Демонтаж стълб осветление	бр.	4,00	19,34	77,36	92,83
56	Демонтаж кабели	м	24,00	1,54	36,96	44,35
	част: Водоснабдяване и канализация					
	Водопровод					
	Сградно водопроводно отклонение					
57	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	3,10	1,95	6,05	7,26
58	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	1,40	0,85	1,19	1,43




Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

59	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0,50	4,02	2,01	2,41
60	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0,62	3,26	2,02	2,42
61	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо, вкл. такса смет	м3	0,62	15,68	9,72	11,66
62	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	4,40	22,47	98,87	118,64
63	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	4,40	9,93	43,69	52,43
64	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут. условие - 20%	м3	1,10	2,62	2,88	3,46
65	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	12,00	4,82	57,84	69,41
66	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0,50	25,35	12,68	15,22
67	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл. уплътняване Н=30см	м3	1,00	25,35	25,35	30,42
68	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	4,00	5,64	22,56	27,07
69	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	1,50	2,52	3,78	4,54
70	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	1,50	5,13	7,70	9,24
71	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN25	м	3,70	3,56	13,17	15,80
72	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане	м	3,70	1,06	3,92	4,70
73	Дезинфекция водопроводи	м	3,70	0,18	0,67	0,80
74	Доставка и полагане на детекторна лента	м	3,70	1,12	4,14	4,97
75	Доставка и полагане на сигнална лента	м	3,70	0,12	0,44	0,53
76	Доставка и монтаж на универсална водовземна скоба ф150-1"	бр.	1,00	167,14	167,14	200,57
77	Доставка и монтаж на електрозаваряема муфа PE100 PN10 DN 25	бр.	2,00	3,87	7,74	9,29
78	Доставка и монтаж на Нипел 1"-3/4"	бр.	1,00	5,70	5,70	6,84
79	Доставка и монтаж на HDPE коляно 90° на челна заварка с вътрешна месингова резба PN 16 DN25-3/4"	бр.	1,00	12,02	12,02	14,424
80	Направа на челна заварка	бр.	1,00	11,45	11,45	13,74
81	Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран DN25 - сферичен от PE-HD PN10, 1/4 оборот (комплект)	бр.	1,00	120,09	120,09	144,11
82	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0,50	46,44	23,22	27,86
83	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1,40	3,16	4,42	5,30
84	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1,40	2,98	4,17	5,00
85	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина	т	0,13	161,82	21,04	25,25




Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

	4см						
86	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	т	0,13	185,49	24,11	28,93	
87	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	3,10	1,30	4,03	4,84	
	Площадков водопровод						
88	Ръчен изкоп в земни почви - 20%	м3	4,20	22,47	94,37	113,24	
89	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	4,20	9,93	41,71	50,05	
90	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 80%	м3	16,80	2,62	44,02	52,82	
91	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	1,50	25,35	38,03	45,64	
92	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	5,00	25,35	126,75	152,10	
93	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	14,50	5,64	81,78	98,14	
94	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	6,50	2,52	16,38	19,66	
95	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	6,50	5,13	33,35	40,02	
96	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN25, вкл. фасонни части	м	21,90	4,07	89,13	106,96	
97	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане	м	21,90	1,06	23,21	27,85	
98	Дезинфекция водопроводи	м	21,90	0,18	3,94	4,73	
99	Доставка и полагане на детекторна лента	м	21,90	1,12	24,53	29,44	
100	Доставка и полагане на сигнална лента	м	21,90	0,12	2,63	3,16	
	Канализация						
	Сградно канализационно отклонение						
101	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	6,70	1,95	13,07	15,68	
102	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	3,00	0,85	2,55	3,06	
103	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	1,08	4,02	4,34	5,21	
104	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,32	3,26	4,30	5,16	
105	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	1,32	15,68	20,70	24,84	
106	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	8,80	22,47	197,74	237,29	
107	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	8,80	9,93	87,38	104,86	
108	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20%	м3	2,20	2,62	5,76	6,91	



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

109	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	24,00	4,82	115,68	138,82
110	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0,50	25,35	12,68	15,22
111	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	2,50	25,35	63,38	76,06
112	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	8,00	5,64	45,12	54,14
113	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	3,00	2,52	7,56	9,07
114	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	3,00	5,13	15,39	18,47
115	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	1,08	46,44	50,16	60,19
116	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	3,00	3,16	9,48	11,38
117	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	3,00	2,98	8,94	10,73
118	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 4см	то на	0,29	161,82	46,93	56,32
119	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	то на	0,29	185,49	53,79	64,55
120	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	6,70	1,30	8,71	10,45
121	Доставка и монтаж на PVC ф110mm SN8 за отвеждането на чисти отпадъчни води	м	5,75	12,63	72,62	87,14
122	Направа на заустване в съществуваща улична ревизионна шахта от готови стоманобетонови елементи без пад	бр.	1,00	16,28	16,28	19,54
123	Изпитване на сградното канализационно отклонение за дефекти и течове	м	5,75	0,82	4,72	5,66
124	Доставка и полагане на сигнална лента	м	5,75	0,12	0,69	0,83
	Площадкова канализация					
125	Ръчен изкоп в земни почви - 20%	м3	7,80	22,47	175,27	210,32
126	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	7,80	9,93	77,45	92,94
127	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 80%	м3	31,20	2,62	81,74	98,09
128	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	113,20	4, 82	545,62	654,74
129	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	2,00	25,35	50,70	60,84
130	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	8,50	25,35	215,48	258,58
131	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	28,50	5,64	160,74	192,89
132	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	10,50	2,52	26,46	31,75
133	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	10,50	5,13	53,87	64,64



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

134	Доставка и монтаж PVC тръби ф110 SN4	м	28,30	12,63	357,43	428,92
135	Доставка и монтаж на PVC коляно 90° ф110mm SN4	бр.	1,00	6,47	6,47	7,76
136	Доставка и монтаж на PVC дъга 30° ф110mm SN4	бр.	1,00	6,15	6,15	7,38
137	Доставка и монтаж на готова ревизионна шахта - PP база с дъно с право протичане DN400 с вход/изход DN110 с телескопичен чугунен капак	бр.	1,00	672,90	672,90	807,48
138	Изпитване на площадков канализационен клон за дефекти и течове	м	28,30	0,82	23,21	27,85
139	Доставка и полагане на сигнална лента	м	28,30	0,12	3,40	4,08

Валидност на офертата до 31.03.2019 г.

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат

14/12/2018 г.
АДЕМ ЮСЕИНОВ
„ЕВРОСИСТЕМ“ ЕООД





Европейски съюз –



Европейски структурни и инвестиционни фондове



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Долуподписаният/ата **Адем Османов Юсеинов**¹ (*трите имена*) с данни по документ за самоличност л.карта № **641846516** изд. на **20.01.2011 г. от МВР- гр. Пловдив** (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) в качеството си на **УПРАВИТЕЛ** (длъжност) на „**ЕВРОСИСТЕМ**“ЕООД (наименование на участника), с ЕИК: **BG 160086706**, участник, представящ оферта за „Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „**Благоустрояване на централен площад с. Белозем, община Раковски**“ “ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

В качеството ми на лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Дата


Име и фамилия

Подпис на лицето (и печат)

14/12/2018г.

Адем Османов Юсеинов

¹ Декларация за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП се подписва от всяко задължено лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП и чл. 40 от ППЗОП с посочване на трите му имена, длъжността и/или правомощията за упражняване на контрол при вземането на решения.



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
(за липса на свързаност)

Подписаният/ата **Адем Османов Юсеинов**

(трите имена)

данни по документ за самоличност л.карта № 641846516 изд. на 20.01.2011 г. от МВР- гр. **Пловдив** (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на **УПРАВИТЕЛ** на „ЕВРОСИСТЕМ“ ЕООД (длъжност)
(наименование на оферента)

ЕИК/БУЛСТАТ BG 160086706, в съответствие с изискванията на Кандидата/Възложителя за предоставяне на оферта за „**Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „Благоустройство на централен площад с. Белозем, община Раковски“** по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представяваният от мен оферент не се намира в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

- а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
- б) съдружници;
- в) съвместно контролират пряко трето лице;
- г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговорят условия, различни от обичайните;
- д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
- е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;
- ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: 14.12.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:

