

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

**ДО
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ**

**ПЛ. БЪЛГАРИЯ № 1
ГР. РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ**

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ**

за предоставяне на оферти за изпълнение на отделни видове строително - монтажни работи необходими за изпълнението по проектно предложение „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: *„Благоустройство на централен площад с. Белозем, община Раковски“*, по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

**ОТ „ТЕРРА ГРОУП“ ЕАД, ЕИК BG 202 333 411,
адрес на управлението и кореспонденция: гр. Пловдив, Район „Източен“, община Пловдив,
област Пловдив, бул. „Източен“ № 48, ет 6,
представявано от Яньо Иванов Христозов - Управител**

/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие и/или имена и месторабота за физически лица/



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГУДЖЕРОВ,

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме Техническо предложение за изпълнение на дейностите по „Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Благоустрояване на централен площад с. Белозем, община Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

Нашето предложение за изпълнение на строително - монтажни работи е, както следва:

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОСТАВКАТА И МОНТАЖ ЩЕ БЪДАТ СПАЗЕНИ ПОСОЧЕНИТЕ В ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ, КАКТО И ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МОНТАЖА НА СЪЩИТЕ, А ИМЕННО:

№ по ред	Позиция	Технически спецификации и характеристики
„Благоустрояване на централен площад с. Белозем, община Раковски“		
Част: Настилки		
1	Бетонени плочи	Размери: 60/40/8 см; 30x20 см ; 20x20; 10x10
2	Бордюр	Размери: 50/5/20 ; 8/16/50

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат

22/01/2019 г.
ЯНЬО ХРИСТОЗОВ

„ТЕРРА ГРУП“ЕАД





Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ДО
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

ПЛ. БЪЛГАРИЯ № 1
ГР. РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


във връзка с

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти за изпълнение на дейностите по „Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „**Благоустройство на централен площад с. Белозем, община Раковски**“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепя за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

ОТ „ТЕРРА ГРОУП“ ЕАД, ЕИК BG 202 333 411,
адрес на управлението и кореспонденция: гр. Пловдив, Район „Източен“, община Пловдив,
област Пловдив, бул. „Източен“ № 48, ет 6,
представявано от Яньо Иванов Христозов - Управител

/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие и/или имена и месторабота за физически лица/



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГУДЖЕРОВ,

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, в т.ч. представената от Вас Техническа спецификация, с настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за посочените от Вас видове СМР:

№ по ред	Наименование на разхода, за който се кандидатствате	М. ед.	Кол.	Ед. Цена	Стойност в лв. без вкл. ДДС	Стойност в лв. с вкл. ДДС
част: Паркоустройство и благоустройство						
Демонтажни дейности						
1	Демонтаж на съществуващи пътни бордюри и всички свързани с това разходи	м	115,00	4,02	462,30	554,76
2	Демонтаж на съществуващ градински бордюр и всички свързани с това разходи	м	120,00	2,85	342,00	410,4
3	Демонтаж на съществуваща настилка от плочи и всички свързани с това разходи	м2	2 050,00	3,52	7 216,00	8659,2
4	Механизирано разкъртване и премахване на съществуваща основа под настилка	м3	820,00	4,05	3 321,00	3985,2
5	Демонтаж на съществуващ метален парапет	м	42,00	2,23	93,66	112,392
6	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 5 км	м3	929,21	15,50	14 402,76	17283,312
7	Изкореняване на единични дървета с диаметър до 50см	бр.	10,00	27,20	272,00	326,4
8	Окастряне на клони след изкореняване/изсичане на дървета	бр.	10,00	41,60	416,00	499,2
9	Събиране, пренос и превоз на разстояние до 5 км на растителни отпадъци след изсичане на дървета	м3	10,00	17,56	175,60	210,72
Настилка от бетонови плочи						
10	Доставка и направа на основа от трошен камък Н=20 см фракция 0,63 мм, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	2 050,00	13,60	27 880,00	33456
11	Доставка и направа на основа от трошен камък Н=20см фракция 0,18 мм, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	2 050,00	12,80	26 240,00	31488



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

12	Доставка и направа на пясъчна възглавница Н=5 см , съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	2 050,00	2,20	4 510,00	5412
13	Доставка и полагане на пешеходна настилка от бетонови плочи 20/20/8см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разход	м2	310,00	47,96	14 867,60	17841,12
14	Доставка и полагане на пешеходна настилка от бетонови плочи 30/20/8см и 60/40/8, съгл.приложен детайл и всички свързани с т	м2	1 750,00	38,00	66 500,00	79800
15	Доставка и полагане на градински бордюри 50/5/20 и всички свързани с това разходи	м	92,00	14,60	1 343,20	1611,84
	'Изграждане на пейка					
16	Облицовка от полимербетон, съгласно проложен детайл и всички свързани с това разходи и дейности	м2	7,00	51,20	358,40	430,08
17	Дървена скара за пейка, съгласно приложен детайл и всички свързани с това дейности	м	19,00	33,80	642,20	770,64
18	Доставка и полагане на мулч и всички свързани с това дейности	м2	4,00	19,50	78,00	93,6
19	Направа кофраж	м2	25,00	25,80	645,00	774
20	Изработка и монтаж армировка - B235/B500	кг	127,00	2,60	330,20	396,24
21	Доставка и полагане бетон C8/10 - подложен	м3	0,50	119,80	59,90	71,88
22	Доставка и полагане бетон C 16/20 (B20)	м3	2,00	170,00	340,00	408
	Земни работи и озеленяване					
23	Доставка и засаждане на широколистни дървета в дупки 80/80/80см, вкл. торене и поливане	бр.	13,00	65,00	845,00	1014
24	Доставка и засаждане на иглолистни дървета в дупки 80/80/80см, вкл. торене и поливане	бр.	1,00	73,00	73,00	87,6
25	Доставка и засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40см, вкл. торене и поливане	бр.	435,00	8,52	3 706,20	4447,44
26	Подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата	м2	185,00	1,10	203,50	244,2
27	Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м2	м2	185,00	1,02	188,70	226,44
28	Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи	м2	185,00	0,50	92,50	111
29	Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2	м2	185,00	0,32	59,20	71,04
30	Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до първа коситба	м2	185,00	0,78	144,30	173,16
31	Първа коситба на тревни площи	м2	185,00	0,98	181,30	217,56



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

	част: Електро						
	Монтажни работи						
32	Направа шурф	бр.	8,00	27,60	220,80	264,96	
33	Направа изкоп 0,8/0,4 м със зариване и трамбоване в почвава III кат	м	168,00	15,20	2 553,60	3064,32	
34	Направа подложка с пясък и покриване с PVC	м	168,00	2,40	403,20	483,84	
35	Разкъртване и възстан. тротоар със стари плочи	м2	2,80	36,50	102,20	122,64	
36	Разкъртване и възст. тротоар с нови плочи	м2	4,60	55,20	253,92	304,704	
37	Разкъртване и възстановяване асфалтова наст.	м2	3,60	89,20	321,12	385,344	
38	Разкъртване и възстановяване бетонна настилка	м2	1,20	45,30	54,36	65,232	
39	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50	м	28,00	8,80	246,40	295,68	
40	Полагане кабел в изкоп	м	327,00	1,60	523,20	627,84	
41	Изтегляне кабел в тръба и стълб	м	308,00	1,70	523,60	628,32	
42	Натоварване и разтоварване стр.отпадъци	м3	4,60	39,60	182,16	218,592	
43	Превоз строителни отпадъци	м3	4,60	16,63	76,50	91,8	
44	Монтаж излазна тръба 1 1/2" с боядисване	бр.	4,00	14,52	58,08	69,696	
45	Направа заземление с 2 кола	бр.	8,00	113,65	909,20	1091,04	
46	Измерване заземления и кабели	бр.	12,00	32,65	391,80	470,16	
47	Направа суха разделка на кабел	бр.	54,00	7,12	384,48	461,376	
48	Свързв.проводник към съоръжение	бр.	168,00	3,28	551,04	661,248	
49	Доставка кабел СВТ 2x1,5мм2	м	320,00	1,29	412,80	495,36	
50	Доставка кабел СВТ 3x4мм2	м	210,00	4,20	882,00	1058,4	
51	Доставка кабел СВТ 5x6мм2	м	10,00	11,35	113,50	136,2	
52	Доставка и монтаж табло РТ осв.	бр.	1,00	780,00	780,00	936	
53	Монтаж стом. констр. за рогатки и конзоли	кг	86,00	4,52	388,72	466,464	
	Демонтажни дейности						
54	Демонтаж осветително тяло	бр.	4,00	7,65	30,60	36,72	
55	Демонтаж стълб осветление	бр.	4,00	21,12	84,48	101,376	
56	Демонтаж кабели	м	24,00	2,56	61,44	73,728	



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

	част: Водоснабдяване и канализация					
	Водопровод					
	Сградно водопроводно отклонение					
57	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка H < 10см	м	3,10	2,25	6,98	8,376
58	Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см	м2	1,40	1,50	2,10	2,52
59	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0,50	4,80	2,40	2,88
60	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0,62	4,56	2,83	3,396
61	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0,62	16,65	10,32	12,384
62	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	4,40	23,56	103,66	124,392
63	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	4,40	10,56	46,46	55,752
64	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20%	м3	1,10	3,23	3,55	4,26
65	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. H 0-2 м	м2	12,00	5,89	70,68	84,816
66	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0,50	27,56	13,78	16,536
67	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване H=30см	м3	1,00	28,65	28,65	34,38
68	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	4,00	7,45	29,80	35,76
69	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	1,50	3,56	5,34	6,408
70	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	1,50	5,20	7,80	9,36
71	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN25	м	3,70	3,56	13,17	15,804
72	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане	м	3,70	1,20	4,44	5,328
73	Дезинфекция водопроводи	м	3,70	0,20	0,74	0,888
74	Доставка и полагане на детекторна лента	м	3,70	1,50	5,55	6,66
75	Доставка и полагане на сигнална лента	м	3,70	0,50	1,85	2,22
76	Доставка и монтаж на универсална водовземна скоба ф150-1"	бр.	1,00	178,00	178,00	213,6
77	Доставка и монтаж на електрозаваряема муфа PE100 PN10 DN 25	бр.	2,00	4,56	9,12	10,944
78	Доставка и монтаж на Нипел 1"-3/4"	бр.	1,00	6,70	6,70	8,04
79	Доставка и монтаж на HDPE коляно 90° на	бр.	1,00	13,20	13,20	15,84



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

	челна заварка с вътрешна месингова резба PN 16 DN25-3/4"					
80	Направа на челна заварка	бр.	1,00	12,50	12,50	15
81	Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран DN25 - сферичен от PE-HD PN10,1/4 оборот (комплект)	бр.	1,00	135,60	135,60	162,72
82	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0,50	50,12	25,06	30,072
83	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1,40	4,50	6,30	7,56
84	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1,40	3,80	5,32	6,384
85	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 4см	то на	0,13	165,00	21,45	25,74
86	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	то на	0,13	198,00	25,74	30,888
87	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	3,10	2,20	6,82	8,184
	Площадков водопровод					
88	Ръчен изкоп в земни почви - 20%	м3	4,20	23,56	98,95	118,74
89	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	4,20	10,56	44,35	53,22
90	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 80%	м3	16,80	3,23	54,26	65,112
91	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	1,50	27,56	41,34	49,608
92	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	5,00	28,65	143,25	171,9
93	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	14,50	7,45	108,03	129,636
94	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	6,50	3,56	23,14	27,768
95	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	6,50	5,20	33,80	40,56
96	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN25, вкл. фасонни части	м	21,90	3,56	77,96	93,552
97	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане	м	21,90	1,20	26,28	31,536
98	Дезинфекция водопроводи	м	21,90	0,20	4,38	5,256
99	Доставка и полагане на детекторна лента	м	21,90	1,50	32,85	39,42
100	Доставка и полагане на сигнална лента	м	21,90	0,50	10,95	13,14
	Канализация					



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

	Сградно канализационно отклонение					
10 1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка H < 10см	м	6,70	2,25	15,08	18,096
10 2	Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см	м2	3,00	1,50	4,50	5,4
10 3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	1,08	4,80	5,18	6,216
10 4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,32	4,56	6,02	7,224
10 5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	1,32	16,65	21,98	26,376
106	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	8,80	23,56	207,33	248,796
107	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	8,80	10,56	92,93	111,516
108	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20%	м3	2,20	3,23	7,11	8,532
109	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	24,00	5,89	141,36	169,632
110	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0,50	27,56	13,78	16,536
111	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	2,50	28,65	71,63	85,956
112	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	8,00	7,45	59,60	71,52
113	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	3,00	3,56	10,68	12,816
114	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	3,00	5,20	15,60	18,72
115	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	1,08	50,12	54,13	64,956
116	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	3,00	4,50	13,50	16,2
117	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	3,00	3,80	11,40	13,68
118	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 4см	то на	0,29	165,00	47,85	57,42
119	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	то на	0,29	198,00	57,42	68,904
120	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	6,70	2,20	14,74	17,688
121	Доставка и монтаж на PVC ф110mm SN8 за отвеждането на чисти отпадъчни води	м	5,75	14,56	83,72	100,464
122	Направа на заустване в съществуваща улична ревизионна шахта от готови стоманобетоннови елементи без пад	бр.	1,00	17,56	17,56	21,072



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

123	Изпитване на сградното канализационно отклонение за дефекти и течове	м	5,75	1,50	8,63	10,356
124	Доставка и полагане на сигнална лента	м	5,75	0,50	2,88	3,456
Площадкова канализация						
125	Ръчен изкоп в земни почви - 20%	м3	7,80	23,56	183,77	220,524
126	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	7,80	10,56	82,37	98,844
127	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 80%	м3	31,20	3,23	100,78	120,936
128	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	113,20	5,89	666,75	800,1
129	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	2,00	27,56	55,12	66,144
130	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	8,50	28,65	243,53	292,236
131	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	28,50	7,45	212,33	254,796
132	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	10,50	3,56	37,38	44,856
133	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	10,50	5,20	54,60	65,52
134	Доставка и монтаж PVC тръби ф110 SN4	м	28,30	14,56	412,05	494,46
135	Доставка и монтаж на PVC коляно 90° ф110mm SN4	бр.	1,00	7,20	7,20	8,64
136	Доставка и монтаж на PVC дъга 30° ф110mm SN4	бр.	1,00	7,18	7,18	8,616
137	Доставка и монтаж на готова ревизионна шахта - PP база с дъно с право протичане DN400 с вход/изход DN110 с телескопичен чугунен капак	бр.	1,00	780,00	780,00	936
138	Изпитване на площадков канализационен клон за дефекти и течове	м	28,30	1,50	42,45	50,94
139	Доставка и полагане на сигнална лента	м	28,30	0,50	14,15	16,98


Валидност на офертното предложение: 31.03.2019 г.

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат

22/01/2019 г.
ЯНЬО ХРИСТОЗОВ

„ТЕРРА ГРОУП“ЕАД





Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Долуподписаният/ата **Янйо Иванов Христозов**¹ (трите имена) с данни по документ за самоличност л.карта № 642442881 изд. на 15.06.2011 г. от МВР- гр. Пловдив (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) в качеството си на **УПРАВИТЕЛ** (должност) на „**ТЕРРА ГРУП**“ЕАД (наименование на участника), с ЕИК: **BG 202 333411**, участник, представящ оферта за „Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „**Благоустройство на централен площад с. Белозем, община Раковски**“ “ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


В качеството ми на лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Дата	22/01/2019 г.
Име и фамилия	ЯНЬО ХРИСТОЗОВ
Подпис на лицето (и печат)	



¹ Декларация за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП се подписва от всяко задължено лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП и чл. 40 от ППЗОП с посочване на трите му имена, длъжността и или промените за отстраняване.



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ (за липса на свързаност)

Подписаният/ата **Яньо Иванов Христозов** (*трите имена*)

данни по документ за самоличност *л.карта № 642442881 изд. на 15.06.2011 г. от МВР- гр. Пловдив* (*номер на лична карта, дата, орган и място на издаването*)

в качеството си на **УПРАВИТЕЛ** на „**ТЕРРА ГРОУП**“ ЕАД

(*длъжност*)

(*наименование на оферента*)

ЕИК/БУЛСТАТ **BG 202 333411**, в съответствие с изискванията на Кандидата/Възложителя за предоставяне на оферта за „**Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „Благоустройство на централен площад с. Белозем, община Раковски“** по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представяваният от мен оферент не се намира в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

- а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
- б) съдружници;
- в) съвместно контролират пряко трето лице;
- г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговорят условия, различни от обичайните;
- д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
- е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;
- ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: 22/01/2019 г.

ДЕКЛАРАТОР:

