

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ДО
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

ПЛ. БЪЛГАРИЯ № 1
ГР. РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти за изпълнение на отделни видове строително - монтажни работи необходими за изпълнението по проектно предложение „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „*Благоустройство на централен площад с. Белозем, община Раковски*“, по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

ОТ

„ЕВРОСИСТЕМ“ ЕООД, ЕИК BG 160086706,

адрес на управлението и кореспонденция: п.к 4220, гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив, ул. Св. Св. Кирил и Методий“ № 44,

e_mail: evrosistem@abv.bg, представявано от Адем Османов Юсеинов- Управител

/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие и/или имена и месторабота за физически лица/



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГУДЖЕРОВ,

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме Техническо предложение за изпълнение на дейностите по „Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Благоустрояване на централен площад с. Белозем, община Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

Нашето предложение за изпълнение на строително - монтажни работи е, както следва: СМР, което е предмет на настоящото предложение ще отговаря на изискванията на техническия проект. Също така ще покрива изискванията на техническата спецификация, а именно:

№ по ред	Позиция	Технически спецификации и характеристики
„Благоустрояване на централен площад с. Белозем, община Раковски“		
Част: Настилки		
1	Бетонени плочи	Размери: 60/40/8 см; 30x20 см ; 20x20; 10x10
2	Бордюр	Размери: 50/5/20 ; 8/16/50


Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат

22/01/2019 г.

АДЕМ ЮСЕЙНОВ

„ЕВРОСИСТЕМ“ ЕООД





Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ДО
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

ПЛ. БЪЛГАРИЯ № 1
ГР. РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти за изпълнение на дейностите по „Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „**Благоустрояване на централен площад с. Белозем, община Раковски**“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.


ОТ

„ЕВРОСИСТЕМ“ ЕООД, ЕИК BG 160086706,

адрес на управлението и кореспонденция: п.к 4220, гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив,
ул. Св. Св. Кирил и Методий“ № 44,

e-mail: evrosistem@abv.bg, представлявано от Адем Османов Юсеинов- Управител

/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие и/или имена и месторабота за физически лица/




Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГУДЖЕРОВ,

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, в т.ч. представената от Вас Техническа спецификация, с настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за посочените от Вас видове СМР:

№ по ред	Наименование на разхода, за който се кандидатствате	М. ед.	Кол.	Ед. Цена	Стойност в лв. без вкл. ДДС	Стойност в лв. с вкл. ДДС
част: Паркоустройство и благоустройство						
Демонтажни дейности						
1	Демонтаж на съществуващи пътни бордюри и всички свързани с това разходи	м	115,00	1,20	138,00	165,6
2	Демонтаж на съществуващ градински бордюр и всички свързани с това разходи	м	120,00	1,20	144,00	172,8
3	Демонтаж на съществуваща настилка от плочи и всички свързани с това разходи	м2	2 050,00	2,50	5 125,00	6150
4	Механизирано разкъртване и премахване на съществуваща основа под настилка	м3	820,00	3,53	2 894,60	3473,52
5	Демонтаж на съществуващ метален парапет	м	42,00	2,07	86,94	104,328
6	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 5 км	м3	929,21	12,00	11 150,52	13380,624
7	Изкореняване на единични дървета с диаметър до 50см	бр.	10,00	26,94	269,40	323,28
8	Окастрияне на клони след изкореняване/изсичане на дървета	бр.	10,00	40,91	409,10	490,92
9	Събиране, пренос и превоз на разстояние до 5 км на растителни отпадъци след изсичане на дървета	м3	10,00	15,31	153,10	183,72
Настилка от бетонови плочи						
10	Доставка и направа на основа от трошен камък Н=20 см фракция 0,63 мм, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	2 050,00	10,91	22 365,50	26838,6
11	Доставка и направа на основа от трошен камък Н=20см фракция 0,18 мм, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	2 050,00	11,48	23 534,00	28240,8
12	Доставка и направа на пясъчна възглавница Н=5 см , съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	2 050,00	1,30	2 665,00	3198
13	Доставка и полагане на пешеходна настилка от бетонови плочи 20/20/8см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разход	м2	310,00	47,83	14 827,30	17792,76




Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

14	Доставка и полагане на пешеходна настилка от бетонови плочи 30/20/8см и 60/40/8, съгл.приложен детайл и всички свързани с т	м2	1 750,00	37,83	66 202,50	79443
15	Доставка и полагане на градински бордюри 50/5/20 и всички свързани с това разходи	м	92,00	14,11	1 298,12	1557,744
	'Изграждане на пейка					
16	Облицовка от полимербетон, съгласно проложен детайл и всички свързани с това разходи и дейности	м2	7,00	45,00	315,00	378
17	Дървена скара за пейка, съгласно приложен детайл и всички свързани с това дейности	м	19,00	33,77	641,63	769,956
18	Доставка и полагане на мулч и всички свързани с това дейности	м2	4,00	12,00	48,00	57,6
19	Направа кофраж	м2	25,00	25,12	628,00	753,6
20	Изработка и монтаж армировка - B235/B500	кг	127,00	1,85	234,95	281,94
21	Доставка и полагане бетон C8/10 - подложен	м3	0,50	115,00	57,50	69
22	Доставка и полагане бетон C 16/20 (B20)	м3	2,00	145,00	290,00	348
	Земни работи и озеленяване					
23	Доставка и засаждане на широколистни дървета в дупки 80/80/80см, вкл. торене и поливане	бр.	13,00	61,21	795,73	954,876
24	Доставка и засаждане на иглолистни дървета в дупки 80/80/80см, вкл. торене и поливане	бр.	1,00	72,34	72,34	86,808
25	Доставка и засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40см, вкл. торене и поливане	бр.	435,00	7,46	3 245,10	3894,12
26	Подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата	м2	185,00	0,50	92,50	111
27	Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м2	м2	185,00	0,46	85,10	102,12
28	Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи	м2	185,00	0,21	38,85	46,62
29	Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2	м2	185,00	0,25	46,25	55,5
30	Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до първа коситба	м2	185,00	0,20	37,00	44,4
31	Първа коситба на тревни площи	м2	185,00	0,53	98,05	117,66
	част: Електро					
	Монтажни работи					
32	Направа шурф	бр.	8,00	26,88	215,04	258,048
33	Направа изкоп 0,8/0,4 м със зариване и трамбоване в почвава III кат	м	168,00	14,02	2 355,36	2826,432
34	Направа подложка с пясък и покриване с PVC	м	168,00	2,30	386,40	463,68
35	Разкъртване и възстан.тротоар със стари плочи	м2	2,80	35,42	99,18	119,016
36	Разкъртване и възст.тротоар с нови плочи	м2	4,60	53,45	245,87	295,044



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

37	Разкъртване и възстановяване асфалтова наст.	м2	3,60	86,10	309,96	371,952
38	Разкъртване и възстановяване бетонна настилка	м2	1,20	44,22	53,06	63,672
39	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50	м	28,00	7,07	197,96	237,552
40	Полагане кабел в изкоп	м	327,00	1,16	379,32	455,184
41	Изтегляне кабел в тръба и стълб	м	308,00	1,69	520,52	624,624
42	Натоварване и разтоварване стр.отпадъци	м3	4,60	38,88	178,85	214,62
43	Превоз строителни отпадъци	м3	4,60	12,43	57,18	68,616
44	Монтаж излазна тръба 1 1/2" с боядисване	бр.	4,00	13,88	55,52	66,624
45	Направа заземление с 2 кола	бр.	8,00	100,00	800,00	960
46	Измерване заземления и кабели	бр.	12,00	30,56	366,72	440,064
47	Направа суха разделка на кабел	бр.	54,00	5,15	278,10	333,72
48	Свързв.проводник към съоръжение	бр.	168,00	2,81	472,08	566,496
49	Доставка кабел СВТ 2x1,5мм2	м	320,00	0,91	291,20	349,44
50	Доставка кабел СВТ 3x4мм2	м	210,00	3,20	672,00	806,4
51	Доставка кабел СВТ 5x6мм2	м	10,00	9,58	95,80	114,96
52	Доставка и монтаж табло РТ осв.	бр.	1,00	300,00	300,00	360
53	Монтаж стом. констр. за рогатки и конзоли	кг	86,00	3,37	289,82	347,784
	Демонтажни дейности					
54	Демонтаж осветително тяло	бр.	4,00	6,52	26,08	31,296
55	Демонтаж стълб осветление	бр.	4,00	19,34	77,36	92,832
56	Демонтаж кабели	м	24,00	1,54	36,96	44,352
	част: Водоснабдяване и канализация					
	Водопровод					
	Сградно водопроводно отклонение					
57	Рязане на асфалтова настилка с фугорежачка Н < 10см	м	3,10	1,95	6,05	7,26
58	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	1,40	0,85	1,19	1,428
59	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0,50	4,02	2,01	2,412
60	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0,62	3,26	2,02	2,424
61	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0,62	15,68	9,72	11,664



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

62	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	4,40	22,47	98,87	118,644
63	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	4,40	9,93	43,69	52,428
64	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут. условие - 20%	м3	1,10	2,62	2,88	3,456
65	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	12,00	1,58	18,96	22,752
66	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0,50	20,00	10,00	12
67	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1,00	20,00	20,00	24
68	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	4,00	5,64	22,56	27,072
69	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	1,50	2,52	3,78	4,536
70	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	1,50	5,13	7,70	9,24
71	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN25	м	3,70	3,56	13,17	15,804
72	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане	м	3,70	1,06	3,92	4,704
73	Дезинфекция водопроводи	м	3,70	0,18	0,67	0,804
74	Доставка и полагане на детекторна лента	м	3,70	1,12	4,14	4,968
75	Доставка и полагане на сигнална лента	м	3,70	0,12	0,44	0,528
76	Доставка и монтаж на универсална водовземна скоба ф150-1"	бр.	1,00	167,14	167,14	200,568
77	Доставка и монтаж на електрозаваряема муфа PE100 PN10 DN 25	бр.	2,00	3,87	7,74	9,288
78	Доставка и монтаж на Нипел 1"-3/4"	бр.	1,00	5,70	5,70	6,84
79	Доставка и монтаж на HDPE коляно 90° на челна заварка с вътрешна месингова резба PN 16 DN25-3/4"	бр.	1,00	12,02	12,02	14,424
80	Направа на челна заварка	бр.	1,00	11,45	11,45	13,74
81	Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран DN25 - сферичен от PE-HD PN10,1/4 оборот (комплект)	бр.	1,00	120,09	120,09	144,108
82	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0,50	46,44	23,22	27,864
83	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1,40	3,16	4,42	5,304
84	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1,40	2,98	4,17	5,004
85	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 4см	т	0,13	161,82	21,04	25,248
86	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	т	0,13	185,49	24,11	28,932
87	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	3,10	1,30	4,03	4,836



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

Площадков водопровод						
88	Ръчен изкоп в земни почви - 20%	м3	4,20	22,47	94,37	113,244
89	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	4,20	9,93	41,71	50,052
90	Изкоп с багер земни почви на отвал при I ут. условие - 80%	м3	16,80	1,25	21,00	25,2
91	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	1,50	20,00	30,00	36
92	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл. уплътняване Н=30см	м3	5,00	20,00	100,00	120
93	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	14,50	5,64	81,78	98,136
94	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	6,50	2,52	16,38	19,656
95	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	6,50	5,13	33,35	40,02
96	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN25, вкл. фасонни части	м	21,90	4,07	89,13	106,956
97	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане	м	21,90	1,06	23,21	27,852
98	Дезинфекция водопроводи	м	21,90	0,18	3,94	4,728
99	Доставка и полагане на детекторна лента	м	21,90	1,12	24,53	29,436
100	Доставка и полагане на сигнална лента	м	21,90	0,12	2,63	3,156
Канализация						
Сградно канализационно отклонение						
101	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	6,70	1,95	13,07	15,684
102	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	3,00	0,85	2,55	3,06
103	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	1,08	4,02	4,34	5,208
104	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,32	3,26	4,30	5,16
105	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо, вкл. такса смет	м3	1,32	15,68	20,70	24,84
106	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	8,80	22,47	197,74	237,288
107	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	8,80	9,93	87,38	104,856
108	Изкоп с багер земни почви на отвал при I ут. условие - 20%	м3	2,20	2,62	5,76	6,912
109	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	24,00	1,58	37,92	45,504
110	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0,50	20,00	10,00	12
111	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл. уплътняване Н=30см	м3	2,50	20,00	50,00	60



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

112	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	8,00	5,64	45,12	54,144
113	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	3,00	2,52	7,56	9,072
114	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	3,00	5,13	15,39	18,468
115	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	1,08	46,44	50,16	60,192
116	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	3,00	3,16	9,48	11,376
117	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	3,00	2,98	8,94	10,728
118	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 4см	то на	0,29	161,82	46,93	56,316
119	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	то на	0,29	185,49	53,79	64,548
120	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	6,70	1,30	8,71	10,452
121	Доставка и монтаж на PVC ф110mm SN8 за отвеждането на чисти отпадъчни води	м	5,75	12,63	72,62	87,144
122	Направа на заустване в съществуваща улична ревизионна шахта от готови стоманобетонени елементи без пад	бр.	1,00	16,28	16,28	19,536
123	Изпитване на сградното канализационно отклонение за дефекти и течове	м	5,75	0,60	3,45	4,14
124	Доставка и полагане на сигнална лента	м	5,75	0,30	1,73	2,076
Площадкова канализация						
125	Ръчен изкоп в земни почви - 20%	м3	7,80	12,50	97,50	117
126	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	7,80	7,86	61,31	73,572
127	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 уг.условие - 80%	м3	31,20	1,25	39,00	46,8
128	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	113,20	1,58	178,86	214,632
129	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	2,00	20,00	40,00	48
130	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	8,50	20,00	170,00	204
131	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	28,50	5,64	160,74	192,888
132	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	10,50	2,52	26,46	31,752
133	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	10,50	5,13	53,87	64,644
134	Доставка и монтаж PVC тръби ф110 SN4	м	28,30	15,00	424,50	509,4
135	Доставка и монтаж на PVC коляно 90° ф110mm SN4	бр.	1,00	7,15	7,15	8,58
136	Доставка и монтаж на PVC дъга 30° ф110mm SN4	бр.	1,00	8,60	8,60	10,32



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове


137	Доставка и монтаж на готова ревизионна шахта - PP база с дъно с право протичане DN400 с вход/изход DN110 с телескопичен чугунен капак	бр.	1,00	893,16	893,16	1071,792
138	Изпитване на площадков канализационен клон за дефекти и течове	м	28,30	0,60	16,98	20,376
139	Доставка и полагане на сигнална лента	м	28,30	0,30	8,49	10,188

Валидност на офертата до 30.04.2019 г.

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат

22/01/2019 г.
АДЕМ ЮСЕИНОВ
„ЕВРОСИСТЕМ“ ЕООД





Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Долуподписаният/ата **Адем Османов Юсеинов**¹ (*трите имена*) с данни по документ за самоличност л.карта № **641846516** изд. на **20.01.2011 г.** от **МВР- гр. Пловдив** (*номер на лична карта, дата, орган и място на издаването*) в качеството си на **УПРАВИТЕЛ** (*длъжност*) на „**ЕВРОСИСТЕМ**“ **ЕООД** (*наименование на участника*), с ЕИК: **BG 160086706**, участник, представящ оферта за „Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „**Благоустройство на централен площад с. Белозем, община Раковски**“ “ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

В качеството ми на лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Дата	22/01/2019 г.
Име и фамилия	Адем Османов Юсеинов
Подпис на лицето (и печат)	

¹ Декларация за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП се подписва от всяко задължено лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП и чл. 40 от ППЗОП с посочване на трите му имена, плъзността и/или правомощията за упражняване на контрол при вземането на решения.



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ (за липса на свързаност)

Подписаният/ата **Адем Османов Юсеинов**

(трите имена)

данни по документ за самоличност л.карта № 641846516 изд. на 20.01.2011 г. от МВР- гр. **Пловдив** (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **УПРАВИТЕЛ** на „ЕВРОСИСТЕМ“ ЕООД (длъжност)
(наименование на оферента)

ЕИК/БУЛСТАТ BG 160086706, в съответствие с изискванията на Кандидата/Възложителя за предоставяне на оферта за „**Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „Благоустройство на централен площад с. Белозем, община Раковски“** по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представленият от мен оферент не се намира в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

- а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
- б) съдружници;
- в) съвместно контролират пряко трето лице;
- г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;
- д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
- е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;
- ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: 22/01/2019 г.

ДЕКЛАРАТОР:

