

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

Наименование на участника:	ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД
Правноорганизационна форма на участника:	Акционерно дружество (търговското дружество или обединение, или друга правна форма)
Седалище по регистрация:	град София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ № 71
Булстат номер/ ЕИК:	833175762
Пълен адрес за кореспонденция:	РБългария, град София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ № 71 (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:	024521420
Факс номер:	024521430
Електронен адрес:	trace_rc@tracebg.com
Лице за контакти:	Галин Йонев

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата Ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГРАД РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“**

- Предлагана цена за изпълнение на поръчката от 1 632 451.29 лева /без ДДС/
Един милион шестотин тридесет и две хиляди четиристотин петдесет и един лв. и двадесет и девет ст.
/словом/
- Предлагана цена за изпълнение на поръчката от 1 958 941.55 лева /с ДДС/
Един милион деветстотин петдесет и осем хиляди деветстотин четиридесет и един лв. и петдесет и пет ст.
/словом/


В посочената от нас цена се включват всички разходи за изпълнение на поръчката. Приемаме, че единствено и само представляваният от мен участник ще бъде отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената цена.

Декларирам, че всички еднократни разходи, които биха могли да възникнат при изпълнение на поръчката са изцяло за сметка на Изпълнителя и в полза на Възложителя.




Неразделна част от настоящото ценово предложение е Остойностена количествена сметка на базата на изготвени анализни цени, съгласно документацията за участие в обществената поръчка.

Дата: 27.07.2018 г.



ПОДПИС И ПЕЧАТ:



Галин Йонев

Изпълнителен директор

[име и фамилия]

[качество на представляващия участник]



000002

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГРАД РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ПОДОБЕКТ 10: Улица „Д. Дебелянов“ от км 0+000 до км 0+426

Позиция	Описание	Марка	Количество	ед. цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
Система №1 Подготвителни работи					
1	Демонтаж на съществуващи бордюри и всички свързани с това разходи	м	902	1.90 лв.	1 713.80 лв.
2	Разваляне на настилка от бетонови блокчета, включително всички свързани с това разходи.	м2	150	2.00 лв.	300.00 лв.
Система №2 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт , включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м3	1140	12.50 лв.	14 250.00 лв.
2	Профилпиране на земно легло , включително всички съпътстващи разходи	м2	2806	1.50 лв.	4 209.00 лв.
3	Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи	м3	68	15.00 лв.	1 020.00 лв.
Система №3 Асфалтови работи					
1	Първи битумен разлив за връзка върху добре почиствена основа, включително всички свързани с това разходи	м2	2806	2.00 лв.	5 612.00 лв.
2	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м2	2556	1.90 лв.	4 856.40 лв.
3	Доставка и полагане на поръсен асфалтобетон / биндер / , с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.	т	235.2	146.00 лв.	34 339.20 лв.
4	Доставка и полагане на пълтен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.	т	269.4	168.00 лв.	45 259.20 лв.
Система №4 Бетонни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително всички свързани с това разходи.	м	902	28.50 лв.	25 707.00 лв.
2	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63мм, включително всички съпътстващи разходи	м3	1088	45.00 лв.	48 960.00 лв.
Система №5 Други работи					
1	Корекция ниво на РШ и ДШ, включително нови капаци и всички свързани с това разходи	бр.	22	150.00 лв.	3 300.00 лв.
Система №6 Маркировка					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли- машинно и ръчно, съгласно чертежите, включително всички свързани с това	м2	37.8	19.00 лв.	718.20 лв.
2	Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.	бр.	11	90.00 лв.	990.00 лв.
3	Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това	бр.	11	80.00 лв.	880.00 лв.
4	Временна организация на движението , както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ).	глоб. сума	1	1 000.00 лв.	1 000.00 лв.
Система №7 Плъщи работи					
1	Разваляне на съществуващ тротоар, включително всички свързани с това разходи	м2	1956	2.00 лв.	3 912.00 лв.
2	Разбиване на бетон, включително всички свързани с това разходи	м3	27	65.00 лв.	1 755.00 лв.
Система №8 Плъщи работи					
1	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт , включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м3	172	12.50 лв.	2 150.00 лв.
Система №9 Бетонни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, включително всички свързани с това разходи.	м	693	19.50 лв.	13 513.50 лв.
2	Направа на тротоар с бетонови глечи 40/40/5 и всички свързани с това разходи .	м2	1872.50	30.50 лв.	57 111.25 лв.

000003

3	Доставка и полагане на бетон С20/25 включително всички свързани с това разходи	м3	46.5	180.00 лв.	8 370.00 лв.
4	Доставка и полагане на армировка В235 N8 мрежа през 20см	кг	1860	2.00 лв.	3 720.00 лв.
				283 646.55 лв.	

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГРАД РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ПОДОБЕКТ 14: Улица „Котел“ от км 0+000 до км 0+352

Позиция	Описание	Мярка	Количество		
1	2	3	4		
1. Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици, съоръжения и принадлежностите към тях - 2 304,8 м2					
Сметка №1 Подготвителни работи					
1	Демонтаж на съществуващи бордюри и всички свързани с това разходи	м	480	1.90 лв.	912.00 лв.
Сметка №2 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт , включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м3	893	12.50 лв.	11 162.50 лв.
2	Профилиране на земно легло , включително всички съответстващи разходи	м2	2405	1.50 лв.	3 607.50 лв.
3	Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи	м3	77	15.00 лв.	1 155.00 лв.
Сметка №3 Асфалтови работи					
2	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м2	2165	1.90 лв.	4 113.50 лв.
3	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер /, с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.	т	199.2	146.00 лв.	29 083.20 лв.
4	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи	т	230.9	168.00 лв.	38 791.20 лв.
Сметка №4 Бетонни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително всички свързани с това разходи.	м	704	28.50 лв.	20 064.00 лв.
2	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63мм, включително всички съответстващи разходи	м3	873	45.00 лв.	39 285.00 лв.
Сметка №5 Други мероприятия и съоръжения					
1	Корекция нивото на РШ и ДШ, включително нови капаци и всички свързани с това разходи	бр	19	150.00 лв.	2 850.00 лв.
Сметка №6 Пътни знаци и съоръжения					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли- машинно и ръчно, съгласно чертежите, включително всички свързани с това	м2	35	19.00 лв.	665.00 лв.
2	Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.	бр	15	90.00 лв.	1 350.00 лв.
3	Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това	бр	15	80.00 лв.	1 200.00 лв.
4	Временна организация на движението , както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ).	глоб. сума	1	1 000.00 лв.	1 000.00 лв.
Сметка №7 Други мероприятия и съоръжения					
1	Разваляне на съществуващ тротоар, включително всички свързани с това разходи	м2	1230	2.00 лв.	2 460.00 лв.
2	Разбиване на бетон, включително всички свързани с това разходи	м3	18	65.00 лв.	1 170.00 лв.
Сметка №8 Други мероприятия и съоръжения					
1	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	227	12.50 лв.	2 837.50 лв.
Сметка №9 Други мероприятия и съоръжения					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, включително всички свързани с това разходи.	м	780	19.50 лв.	15 210.00 лв.
2	Направа на тротоар с бетонови плочи 40/40/5 и всички свързани с това разходи	м2	1273	30.50 лв.	38 826.50 лв.
3	Доставка и полагане на бетон С20/25 включително всички свързани с това разходи	м3	35.3	180.00 лв.	6 354.00 лв.
4	Доставка и полагане на армировка В235 N8 мрежа през 20см	кг	1125	2.00 лв.	2 250.00 лв.
				224 346.90 лв.	

000004

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГРАД РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ПОДОБЕКТ 13: Улица „В. Петловков“ от км 0+000 до км 1+152

Позиция	Описание	Марка	Количество		
1	2	3	4		
I.	Реконструкция или рехабилитация на съществуващи улици, съоръжения и принадлежностите към тях - 8762,8 м2				
Сметка №1 Подготвителни работи					
1	Демонтаж на съществуващи бордюри и всички свързани с това разходи	м	940	1.90 лв.	1 786.00 лв.
2	Разваляне и извозване на трошенокаменна настилка, включително всички съпътстващи разходи	м3	554	19.50 лв.	10 803.00 лв.
Сметка №2 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт , включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м3	3040	12.50 лв.	38 000.00 лв.
2	Профилиране на земно легло , включително всички съпътстващи разходи	м2	8634	1.50 лв.	12 951.00 лв.
3	Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи	м3	301	15.00 лв.	4 515.00 лв.
4	Студено фрезозане на асфалтобетонова настилка, включително всички свързани с това разходи	м3	6	74.50 лв.	447.00 лв.
Сметка №3 Асфалтови работи					
1	Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи	м2	8844	2.00 лв.	17 688.00 лв.
2	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м2	8264	1.90 лв.	15 701.60 лв.
3	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер /, с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.	т	742	146.00 лв.	108 332.00 лв.
4	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи	т	869	168.00 лв.	145 992.00 лв.
Сметка №4 Използване на разходи от други сметки					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително всички свързани с това разходи.	м	2314	28.50 лв.	65 949.00 лв.
2	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63мм, включително всички съпътстващи разходи	м3	3497	45.00 лв.	157 365.00 лв.
Сметка №5 Използване на разходи от други сметки					
Сметка №6 Използване на разходи от други сметки					
1	Корекция нивото на РШ и ДШ, включително нови капаци и всички свързани с това разходи	бр.	58	150.00 лв.	8 700.00 лв.
2	Направа на покрит окол по детайл, включително всички свързани с това	м	3.5	75.15 лв.	263.03 лв.
3	Направа на отводнителна решетка, включително всички свързани с това разходи	м	3.2	103.15 лв.	330.08 лв.
Сметка №7 Пътни маркировки и сигнализации					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли- машинно и ръчно, съгласно чертежите, включително всички свързани с това	м2	102	19.00 лв.	1 938.00 лв.
2	Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.	бр	40	90.00 лв.	3 600.00 лв.
3	Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това	бр	40	80.00 лв.	3 200.00 лв.
4	Временна организация на движението , както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ).	глоб. сума	1	1 000.00 лв.	1 000.00 лв.
Сметка №8 Използване на разходи от други сметки					
1	Разваляне на съществуващ тротоар, включително всички свързани с това разходи	м2	205	2.00 лв.	410.00 лв.
2	Разбиване на бетон, включително всички свързани с това разходи	м3	18	65.00 лв.	1 170.00 лв.
Сметка №9 Използване на разходи от други сметки					
1	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	1164	12.50 лв.	14 550.00 лв.
Сметка №10 Използване на разходи от други сметки					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, включително всички свързани с това разходи.	м	1928	19.50 лв.	37 596.00 лв.
2	Направа на тротоар с бетонови плочи 40/40/5 и всички свързани с това разходи	м2	3914	30.50 лв.	119 377.00 лв.
3	Доставка и полагане на бетон С20/25 включително всички свързани с това разходи	м3	113	180.00 лв.	20 340.00 лв.
4	Доставка и полагане на армировка В235 N8 мрежа през 20см	кг	4520	2.00 лв.	9 040.00 лв.

Handwritten signature

Handwritten signature

№	Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи тротоари, и съоръжения и принадлежностите към тях -3321 м2				
Сметка №1 Подготвителни работи					
1	Разваляне на съществуващ тротоар, включително всички свързани с това разходи	м2	737	1.20 лв.	884.40 лв.
2	Разбиване на бетон, включително всички свързани с това разходи	м3	12	65.00 лв.	780.00 лв.
3	Демонтаж на бордюри, включително всички свързани с това разходи	м3	84	50.10 лв.	4 208.40 лв.
Сметка №2 Земецни работи					
1	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	560.85	12.50 лв.	7 010.63 лв.
Сметка №3 Пълни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, включително всички свързани с това разходи	м	450	19.50 лв.	8 775.00 лв.
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 за рампи за инвалиди, включително всички свързани с това разходи	м	84	28.50 лв.	2 394.00 лв.
3	Направа на тротоар с бетонови плочи 40/40/5 и всички свързани с това разходи	м2	1927	30.50 лв.	58 773.50 лв.
4	Доставка и полагане на бетон С20/25 включително всички свързани с това разходи	м3	91.35	180.00 лв.	16 443.00 лв.
5	Доставка и полагане на армировка В235 N8 мрежа през 20см	кг	2106	2.00 лв.	4 212.00 лв.
					904 524.64 лв.

ОБЕКТ-РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЦАТА ПРЕНА НА ГРАД ПЛОВДИВ, ОБЩИНА РАЙОНСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ПОДМАНИО 12: Пълен съоръжение за пешеходци на Б-308

№	Описание	Единица	Количество	Цена	Сума
1	Демонтаж на съществуващи бордюри и всички свързани с това разходи	м	700	1.90 лв.	1 330.00 лв.
2	Разваляне и извозване на трошенокаменна настилка, включително всички съпътстващи разходи	м3	75	19.50 лв.	1 462.50 лв.
Сметка №2 Земецни работи					
1	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	820	12.50 лв.	10 250.00 лв.
2	Профилиране на земно легло, включително всички съпътстващи разходи	м2	2387	1.50 лв.	3 580.50 лв.
3	Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи	м3	11	15.00 лв.	165.00 лв.
Сметка №3 Асфалтови работи					
1	Първи битумен разлив за връзка върху добре почиствена основа, включително всички свързани с това разходи	м2	2388	2.00 лв.	4 776.00 лв.
2	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м2	2013	1.90 лв.	3 824.70 лв.
3	Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон / биндер /, с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи	т	186	146.00 лв.	27 156.00 лв.
4	Доставка и полагане на пътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи	т	230	168.00 лв.	38 640.00 лв.
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително	м	740	28.50 лв.	21 090.00 лв.
2	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63мм, включително	м3	845	45.00 лв.	38 025.00 лв.
1	Корекция нивото на РШ и ДШ, включително нови капаци и всички свързани с това разходи	бр.	21	150.00 лв.	3 150.00 лв.
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли- машинно и ръчно, съгласно чертежите, включително всички свързани с това	м2	27	19.00 лв.	513.00 лв.
2	Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи	бр.	11	90.00 лв.	990.00 лв.
3	Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това	бр.	11	80.00 лв.	880.00 лв.
4	Временна организация на движението, както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ)	глоб. сума	1	1 000.00 лв.	1 000.00 лв.
Сметка №1 Подготвителни работи					
1	Разбиване на бетон, включително всички свързани с това разходи	м3	5	65.00 лв.	325.00 лв.
Сметка №2 Земецни работи					

Handwritten signature

TRAVEL
ПЪЛНО СТОИТЕЛСТВО

1	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително чатоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	372	12.50 лв.	4 650.00 лв.
Сметка №3 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, включително всички свързани с това разходи	м	180	19.50 лв.	3 510.00 лв.
2	Направа на тротоар с бетонови плочи 40/40/5 и всички свързани с това разходи	м2	1499	30.50 лв.	45 719.50 лв.
3	Доставка и полагане на бетон С20/25 включително всички свързани с това разходи	м3	34.2	180.00 лв.	6 156.00 лв.
4	Доставка и полагане на армировка В235 N8 мрежа през 20см	кг	1370	2.00 лв.	2 740.00 лв.
					219 933.20 лв.
					1 632 451.29 лв.

000007

TRACER
-ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД

Анализ за единичните цени за

ПОДОБЕКТ 10: Улица „Д. Дебелянов“ от км 0+000 до км 0+426

№	име	мярка	к-во	Ед.цена	Стойност
1	Демонтаж на съществуващи бордюри и всички свързани с това разходи	м	902		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ПНЕВМАТИЧЕН КЪРТАЧ	мсм	р.н. 0.0046	цена 140.00	0.64
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.11	4.20	0.46
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30		0.19
	доп.р-ди труд (%)		100		0.46
	всичко преки				1.11
	общо допълнителни р-ди				0.66
	печалба (%)		8		0.14
	Обща цена :				1.90
2	Разваляне на настилка от бетонови блокчета, включително всички свързани с това разходи.	м2	150		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	МИНИ ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	р.н. 0.0016	цена 340.00	0.54
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	0.0016	320.00	0.51
					1.06
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.057	4.20	0.24
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30		0.32
	доп.р-ди труд (%)		100		0.24
	всичко преки				1.30
	общо допълнителни р-ди				0.56
	печалба (%)		8		0.15
	Обща цена :				2.00
3	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт , включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м3	1140		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БАГЕР	мсм	р.н. 0.00795	цена 480.00	3.82
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	0.0159	320.00	5.09
					8.90
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30		2.67
	всичко преки				8.90
	общо допълнителни р-ди				2.67
	печалба (%)		8		0.93
	Обща цена :				12.50
4	Профилиране на земно легло , включително всички съпътстващи разходи	м2	2806		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ГРЕЙДЕР	мсм	р.н. 0.00107	цена 500.00	0.54

№	име	мярка	к-во	Ед.цена	Стойност
	ГУМЕНОБАНДАЖЕН ВАЛЯК	мсм	0.00107	500.00	0.54
					1.07
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30		0.32
	всичко преки				1.07
	общо допълнителни р-ди				0.32
	печалба (%)		8		0.11
	Обща цена :				1.50
5	Доставка и полагане на материал за полъване зад бордюри и всички свързани с това разходи	м3	68		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	МАТ. ЗА ПОПЪЛВАНЕ ЗАД БОРДЮР	м3	1	6.50	6.50
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	0.005	320.00	1.60
	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0.005	480.00	2.40
	ВИБРОПЛОЧА	мсм	0.005	160.00	0.80
					4.80
	ТРУД :				
	ПЪТЕН РАБОТНИК	ч.ч.	0.075	4.20	0.32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		0.52
	доп.р.механизация (%)		30		1.44
	доп.р-ди труд (%)		100		0.32
	всичко преки				11.62
	общо допълнителни р-ди				2.28
	печалба (%)		8		1.11
	Обща цена :				15.00
6	Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи	м2	2806		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	РАЗРЕДЕН БИТУМ	кг	1	1.40	1.40
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ГУДРОНАТОР	мсм	0.0006	380.00	0.23
	ТРУД :				
	ПЪТЕН РАБОТНИК	ч.ч.	0.005	4.20	0.02
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		0.11
	доп.р.механизация (%)		30		0.07
	доп.р-ди труд (%)		100		0.02
	всичко преки				1.65
	общо допълнителни р-ди				0.20
	печалба (%)		8		0.15
	Обща цена :				2.00
7	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м2	2556		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	кг	0.7	1.50	1.05
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ГУДРОНАТОР	мсм	0.001	380.00	0.38



000003

№	име	мярка	к-во	Ед.цена	Стойност
	ТРУД :				
	ПЪТЕН РАБОТНИК	ч.ч.	0.016	4.20	0.07
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		0.08
	доп.р.механизация (%)		30		0.11
	доп.р-ди труд (%)		100		0.07
	всичко преки				1.50
	общо допълнителни р-ди				0.27
	печалба (%)		8		0.14
	Обща цена :				1.90
8	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер / , с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.	тона	235.2		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	АСФАЛТ БИНДЕР	ТОНА	1	109.00	109.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АСФАЛТОПОЛАГАЩА МАШИНА	МСМ	0.0045	650.00	2.93
	ДВУБАНДАЖЕН ВАЛЯК	МСМ	0.0045	480.00	2.16
	ГУМЕН ВАЛЯК	МСМ	0.0045	520.00	2.34
	ВАЛЯК 3 т	МСМ	0.00225	410.00	0.92
	ВОДОНОСКА	МСМ	0.00225	350.00	0.79
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.009	320.00	2.88
					12.02
	ТРУД :				
	РАБОТНИК АСФАЛТОПОЛАГАНЕ	ч.ч.	0.22	4.20	0.92
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		8.72
	доп.р.механизация (%)		30		3.60
	доп.р-ди труд (%)		100		0.92
	всичко преки				121.94
	общо допълнителни р-ди				13.25
	печалба (%)		8		10.82
	Обща цена :				146.00
9	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.	тона	269.4		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	АСФАЛТ ПЛЪТЕН	ТОНА	1	126.70	126.70
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АСФАЛТОПОЛАГАЩА МАШИНА	МСМ	0.005	650.00	3.25
	ДВУБАНДАЖЕН ВАЛЯК	МСМ	0.005	480.00	2.40
	ГУМЕН ВАЛЯК	МСМ	0.005	520.00	2.60
	ВАЛЯК 3 т	МСМ	0.0025	410.00	1.03
	ВОДОНОСКА	МСМ	0.001	350.00	0.35
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.01	320.00	3.20
					12.83
	ТРУД :				
	РАБОТНИК АСФАЛТОПОЛАГАНЕ	ч.ч.	0.244	4.20	1.02
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		10.14
	доп.р.механизация (%)		30		3.85
	доп.р-ди труд (%)		100		1.02
	всичко преки				140.55
	общо допълнителни р-ди				15.01

№	име	мярка	к-во	Ед. цена	Стойност
	печалба (%)		8		12.44
	Обща цена :				168.00
10	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително всички свързани с това разходи.	м	902		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	БЕТОНОВ БОРДЮР 15/25	М	1	10.70	10.70
	БЕТОН С 16/20	м3	0.033	100.00	3.30
					14.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	МИНИ ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	МСМ	0.01	340.00	3.40
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.01	320.00	3.20
					6.60
	ТРУД :				
	ПЪТЕН РАБОТНИК	ч.ч.	0.32	4.20	1.34
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		1.12
	доп.р.механизация (%)		30		1.98
	доп.р-ди труд (%)		100		1.34
	всичко преки				21.94
	общо допълнителни р-ди				4.44
	печалба (%)		8		2.11
	Обща цена :				28.50
11	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63мм, включително всички съпътстващи разходи	м3	1088		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	НТК 0-63	М3	1.1	24.00	26.40
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ГРЕЙДЕР	МСМ	0.006	500.00	3.00
	ГУМЕНОБАНДАЖЕН ВАЛЯК	МСМ	0.006	500.00	3.00
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.012	320.00	3.84
					9.84
	ТРУД :				
	ПЪТЕН РАБОТНИК	ч.ч.	0.043	4.20	0.18
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		2.11
	доп.р.механизация (%)		30		2.95
	доп.р-ди труд (%)		100		0.18
	всичко преки				36.42
	общо допълнителни р-ди				5.24
	печалба (%)		8		3.33
	Обща цена :				45.00
12	Корекция нивото на РШ и ДШ, включително нови капаци и всички свързани с това разходи	бр.	22		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	БЕТОН В15	м3	0.15	95.00	14.25
	КОФРАЖ	м2	0.25	15.00	3.75
	КОМПЛЕКТ КАПАК И ГРИВНА (решетка и рамка)	бр.	1	98.00	98.00
					116.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.62	4.20	6.80

ИЗДАНИЕ
ПЪТНО-СТРОИТЕЛЕН РАД


000011


№	име	мярка	к-во	Ед.цена	Стойност
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		9.28
	доп.р-ди труд (%)		100		6.80
	всичко преки				122.80
	общо допълнителни р-ди				16.08
	печалба (%)		8		11.11
	Обща цена :				150.00
13	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли- машинно и ръчно, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	м2	37.8		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	МАРКИОВЪЧНА БОЯ	кг	0.55	6.00	3.30
	СВЕТЛООТРАЗ. ПЕРЛИ	кг	0.3	4.80	1.44
	РАЗРЕДИТЕЛ	кг	0.15	3.50	0.53
					5.27
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	МАРКИРОВАЧНА МАШИНА	мсм	0.01	550.00	5.50
	ТОВ. АВТОМОБИЛ ДО 6 тона	мсм	0.01	280.00	2.80
					8.30
	ТРУД :				
	ПЪТЕН РАБОТНИК	ч.ч.	0.133	4.20	0.56
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		0.42
	доп.р.механизация (%)		30		2.49
	доп.р-ди труд (%)		100		0.56
	всичко преки				14.12
	общо допълнителни р-ди				3.47
	печалба (%)		8		1.41
	Обща цена :				19.00
14	Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.	бр.	11		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ	бр.	1	63.00	63.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	0.0154	320.00	4.93
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.058	4.20	4.44
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		5.04
	доп.р.механизация (%)		30		1.48
	доп.р-ди труд (%)		100		4.44
	всичко преки				72.37
	общо допълнителни р-ди				10.96
	печалба (%)		8		6.67
	Обща цена :				90.00
15	Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	11		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	СТОЙКИ ЗА ПЪТНИ ЗНАЦИ	БР.	1	55.70	55.70
	БЕТОН В15	м3	0.025	95.00	2.38

№	име	мярка	к-во	Ед.цена	Стойност
					58.08
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.352	4.20	5.68
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		4.65
	доп.р-ди труд (%)		100		5.68
	всичко преки				63.75
	общо допълнителни р-ди				10.32
	печалба (%)		8		5.93
	Обща цена :				80.00
16	Временна организация на движението , както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ).	гл.сума	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	знаци за временна организация	бр.	р.н. 1	цена 660.00	660.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТОВ. АВТОМОБИЛ ДО 6 тона	МСМ	0.5	280.00	140.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.705	4.20	15.56
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		52.80
	доп.р.механизация (%)		30		42.00
	доп.р-ди труд (%)		100		15.56
	всичко преки				815.56
	общо допълнителни р-ди				110.36
	печалба (%)		8		74.07
	Обща цена :				1 000.00
17	Разваляне на съществуващ тротоар, включително всички свързани с това разходи	м2	1956		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	МИНИ ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	МСМ	р.н. 0.0016	цена 340.00	0.54
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.0016	320.00	0.51
					1.06
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.057	4.20	0.24
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30		0.32
	доп.р-ди труд (%)		100		0.24
	всичко преки				1.30
	общо допълнителни р-ди				0.56
	печалба (%)		8		0.15
	Обща цена :				2.00
18	Разбиване на бетон, включително всички свързани с това разходи	м3	27		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ПНЕВМАТИЧЕН КЪРТАЧ	МСМ	р.н. 0.125	цена 140.00	17.50
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.04	320.00	12.80
					30.30
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.476	4.20	10.40
	ДОП.РАЗХОДИ:				

№	име	мярка	к-во	Ед.цена	Стойност
	доп.р.механизация (%)		30		9.09
	доп.р-ди труд (%)		100		10.40
	всичко преки				40.70
	общо допълнителни р-ди				19.49
	печалба (%)		8		4.82
	Обща цена :				65.00
19	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт , включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м3	172		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	
	БАГЕР	мсм	0.00795	480.00	3.82
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	0.0159	320.00	5.09
					8.90
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30		2.67
	всичко преки				8.90
	общо допълнителни р-ди				2.67
	печалба (%)		8		0.93
	Обща цена :				12.50
20	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, включително всички свързани с това разходи.	м	693		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	ГРАДИНСКИ БОРДЮР 8/16	М	1	7.10	7.10
	БЕТОН С 16/20	м3	0.033	100.00	3.30
					10.40
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	0.01	320.00	3.20
	ТРУД :				
	ПЪТЕН РАБОТНИК	ч.ч.	0.317	4.20	1.33
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		0.83
	доп.р.механизация (%)		30		0.96
	доп.р-ди труд (%)		100		1.33
	всичко преки				14.93
	общо допълнителни р-ди				3.12
	печалба (%)		8		1.44
	Обща цена :				19.50
21	Направа на тротоар с бетонови плочи 40/40/5 и всички свързани с това разходи .	м2	1872.5		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	БЕТОНОВИ ПЛОЧИ 40/40/5	БР.	6.25	2.80	17.50
	цим. р-р	м3	0.03	95.00	2.85
	НТК 0-40	м3	0.15	24.00	3.60
					23.95
	ТРУД :				
	ПЪТЕН РАБОТНИК	ч.ч.	0.283	4.20	1.19
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		1.92
	доп.р-ди труд (%)		100		1.19

№	име	мярка	к-во	Ед.цена	Стойност
	всичко преки				25.14
	общо допълнителни р-ди				3.10
	печалба (%)		8		2.26
	Обща цена :				30.50
22	Доставка и полагане на бетон С20/25 включително всички свързани с това разходи	м3	46.5		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	БЕТОН С20/25	м3	1	127.00	127.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БЕТОНОВОЗ	мсм	0.0325	380.00	12.35
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.601	4.20	6.72
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		10.16
	доп.р.механизация (%)		30		3.71
	доп.р-ди труд (%)		100		6.72
	всичко преки				146.07
	общо допълнителни р-ди				20.59
	печалба (%)		8		13.33
	Обща цена :				180.00
23	Доставка и полагане на армировка В235 N8 мрежа през 20см	кг	1860		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	Стомана В235 (N8) мрежа през 20 см	кг	1	1.40	1.40
	ТРУД :				
	АРМАТУРИСТ	ч.ч.	0.04	4.20	0.17
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		0.11
	доп.р-ди труд (%)		100		0.17
	всичко преки				1.57
	общо допълнителни р-ди				0.28
	печалба (%)		8		0.15
	Обща цена :				2.00





 ТРАВЕЛ

Анализи за единичните цени за
ПОДОБЕКТ 14: Улица „Котел“ от км 0+000 до км 0+352

№	име	мярка	к-во	Ед.цена	Стойност
1	Демонтаж на съществуващи бордюри и всички свързани с това разходи	м	480		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	
	ПНЕВМАТИЧЕН КЪРТАЧ	мсм	0.0046	140.00	0.64
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.11	4.20	0.46
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30		0.19
	доп.р-ди труд (%)		100		0.46
	всичко преки				1.11
	общо допълнителни р-ди				0.66
	печалба (%)		8		0.14
	Обща цена :				1.90
2	Изкол на неподходящ повърхностен пласт , включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м3	893		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	
	БАГЕР	мсм	0.00795	480.00	3.82
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	0.0159	320.00	5.09
					8.90
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30		2.67
	всичко преки				8.90
	общо допълнителни р-ди				2.67
	печалба (%)		8		0.93
	Обща цена :				12.50
3	Профилиране на земно легло , включително всички съпътстващи разходи	м2	2405		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	
	ГРЕЙДЕР	мсм	0.00107	500.00	0.54
	ГУМЕНОБАНДАЖЕН ВАЛЯК	мсм	0.00107	500.00	0.54
					1.07
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30		0.32
	всичко преки				1.07
	общо допълнителни р-ди				0.32
	печалба (%)		8		0.11
	Обща цена :				1.50
4	Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи	м3	77		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	МАТ. ЗА ПОПЪЛВАНЕ ЗАД БОРДЮР	м3	1	6.50	6.50


	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.005	320.00	1.60
	КОМБИНИРАН БАГЕР	МСМ	0.005	480.00	2.40
	ВИБРОПЛОЧА	МСМ	0.005	160.00	0.80
					4.80
	ТРУД :				
	ПЪТЕН РАБОТНИК	ч.ч.	0.075	4.20	0.32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		0.52
	доп.р.механизация (%)		30		1.44
	доп.р-ди труд (%)		100		0.32
	всичко преки				11.62
	общо допълнителни р-ди				2.28
	печалба (%)		8		1.11
	Обща цена :				15.00
5	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м2	2165		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	КГ	0.7	1.50	1.05
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ГУДРОНАТОР	МСМ	0.001	380.00	0.38
	ТРУД :				
	ПЪТЕН РАБОТНИК	ч.ч.	0.016	4.20	0.07
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		0.08
	доп.р.механизация (%)		30		0.11
	доп.р-ди труд (%)		100		0.07
	всичко преки				1.50
	общо допълнителни р-ди				0.27
	печалба (%)		8		0.14
	Обща цена :				1.90
6	Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон / биндер I , с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.	тона	199.2		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	АСФАЛТ БИНДЕР	ТОНА	1	109.00	109.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АСФАЛТОПОЛАГАЩА МАШИНА	МСМ	0.0045	650.00	2.93
	ДВУБАНДАЖЕН ВАЛЯК	МСМ	0.0045	480.00	2.16
	ГУМЕН ВАЛЯК	МСМ	0.0045	520.00	2.34
	ВАЛЯК 3 т	МСМ	0.00225	410.00	0.92
	ВОДОНОСКА	МСМ	0.00225	350.00	0.79
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.009	320.00	2.88
					12.02
	ТРУД :				
	РАБОТНИК АСФАЛТОПОЛАГАНЕ	ч.ч.	0.22	4.20	0.92
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		8.72
	доп.р.механизация (%)		30		3.60
	доп.р-ди труд (%)		100		0.92
	всичко преки				121.94

000017

	общо допълнителни р-ди				13.25
	печалба (%)		8		10.82
	Обща цена :				146.00
7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.	тона	230.9		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	АСФАЛТ ПЛЪТЕН	ТОНА	1	126.70	126.70
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АСФАЛТОПОЛАГАЩА МАШИНА	МСМ	0.005	650.00	3.25
	ДВУБАНДАЖЕН ВАЛЯК	МСМ	0.005	480.00	2.40
	ГУМЕН ВАЛЯК	МСМ	0.005	520.00	2.60
	ВАЛЯК 3 т	МСМ	0.0025	410.00	1.03
	ВОДНОСКА	МСМ	0.001	350.00	0.35
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.01	320.00	3.20
					12.83
	ТРУД :				
	РАБОТНИК АСФАЛТОПОЛАГАНЕ	ч.ч.	0.244	4.20	1.02
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		10.14
	доп.р.механизация (%)		30		3.85
	доп.р-ди труд (%)		100		1.02
	всичко преки				140.55
	общо допълнителни р-ди				15.01
	печалба (%)		8		12.44
	Обща цена :				168.00
8	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително всички свързани с това разходи.	м	704		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	БЕТОНОВ БОРДЮР 15/25	М	1	10.70	10.70
	БЕТОН С 16/20	м3	0.033	100.00	3.30
					14.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	МИНИ ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	МСМ	0.01	340.00	3.40
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.01	320.00	3.20
					6.60
	ТРУД :				
	ПЪТЕН РАБОТНИК	ч.ч.	0.32	4.20	1.34
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		1.12
	доп.р.механизация (%)		30		1.98
	доп.р-ди труд (%)		100		1.34
	всичко преки				21.94
	общо допълнителни р-ди				4.44
	печалба (%)		8		2.11
	Обща цена :				28.50
9	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63мм, включително всички съпътстващи разходи	м3	873		

МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	
	НТК 0-63	м3	1.1	24.00	26.40
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
	ГРЕЙДЕР	МСМ	0.006	500.00	3.00
	ГУМЕНОБАНДАЖЕН ВАЛЯК	МСМ	0.006	500.00	3.00
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.012	320.00	3.84
					9.84
ТРУД:					
	ПЪТЕН РАБОТНИК	ч.ч.	0.043	4.20	0.18
ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8		2.11
	доп.р.механизация (%)		30		2.95
	доп.р-ди труд (%)		100		0.18
	всичко преки				36.42
	общо допълнителни р-ди				5.24
	печалба (%)		8		3.33
	Обща цена:				45.00
10	Корекция нивото на РШ и ДШ, включително нови капаци и всички свързани с това разходи	бр.	19		
МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	
	БЕТОН В15	м3	0.15	95.00	14.25
	КОФРАЖ	м2	0.25	15.00	3.75
	КОМПЛЕКТ КАПАК И ГРИВНА (решетка и рамка)	бр.	1	98.00	98.00
					116.00
ТРУД:					
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.62	4.20	6.80
ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8		9.28
	доп.р-ди труд (%)		100		6.80
	всичко преки				122.80
	общо допълнителни р-ди				16.08
	печалба (%)		8		11.11
	Обща цена:				150.00
11	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли- машинно и ръчно, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	м2	35		
МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	
	МАРКИОВЪЧНА БОЯ	кг	0.55	6.00	3.30
	СВЕТЛООТРАЗ. ПЕРЛИ	кг	0.3	4.80	1.44
	РАЗРЕДИТЕЛ	кг	0.15	3.50	0.53
					5.27
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
	МАРКИРОВАЧНА МАШИНА	МСМ	0.01	550.00	5.50
	ТОВ. АВТОМОБИЛ ДО 6 тона	МСМ	0.01	280.00	2.80
					8.30
ТРУД:					
	ПЪТЕН РАБОТНИК	ч.ч.	0.133	4.20	0.56
ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8		0.42
	доп.р.механизация (%)		30		2.49
	доп.р-ди труд (%)		100		0.56

	всичко преки				14.12
	общо допълнителни р-ди				3.47
	печалба (%)		8		1.41
	Обща цена :				19.00
12	Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.	бр.	15		
	МАТЕРИАЛИ:				
	СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ	бр.	р.н. 1	цена 63.00	63.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	0.0154	320.00	4.93
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.058	4.20	4.44
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		5.04
	доп.р.механизация (%)		30		1.48
	доп.р-ди труд (%)		100		4.44
	всичко преки				72.37
	общо допълнителни р-ди				10.96
	печалба (%)		8		6.67
	Обща цена :				90.00
13	Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	15		
	МАТЕРИАЛИ:				
	СТОЙКИ ЗА ПЪТНИ ЗНАЦИ	БР.	р.н. 1	цена 55.70	55.70
	БЕТОН В15	м3	0.025	95.00	2.38
					58.08
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.352	4.20	5.68
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		4.65
	доп.р-ди труд (%)		100		5.68
	всичко преки				63.75
	общо допълнителни р-ди				10.32
	печалба (%)		8		5.93
	Обща цена :				80.00
14	Временна организация на движението , както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ).	гл.сума	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	знаци за временна организация	бр.	р.н. 1	цена 660.00	660.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТОВ. АВТОМОБИЛ ДО 6 тона	мсм	0.5	280.00	140.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.705	4.20	15.56
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		52.80
	доп.р.механизация (%)		30		42.00
	доп.р-ди труд (%)		100		15.56
	всичко преки				815.56


 Д-р. И. И. И.

	общо допълнителни р-ди				110.36
	печалба (%)		8		74.07
	Обща цена :				1 000.00
15	Разваляне на съществуващ тротоар, включително всички свързани с това разходи	м2	1230		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	
	МИНИ ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	МСМ	0.0016	340.00	0.54
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.0016	320.00	0.51
					1.06
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.057	4.20	0.24
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30		0.32
	доп.р-ди труд (%)		100		0.24
	всичко преки				1.30
	общо допълнителни р-ди				0.56
	печалба (%)		8		0.15
	Обща цена :				2.00
16	Разбиване на бетон, включително всички свързани с това разходи	м3	18		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	
	ПНЕВМАТИЧЕН КЪРТАЧ	МСМ	0.125	140.00	17.50
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.04	320.00	12.80
					30.30
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.476	4.20	10.40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30		9.09
	доп.р-ди труд (%)		100		10.40
	всичко преки				40.70
	общо допълнителни р-ди				19.49
	печалба (%)		8		4.82
	Обща цена :				65.00
17	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт , включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м3	227		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	
	БАГЕР	МСМ	0.00795	480.00	3.82
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.0159	320.00	5.09
					8.90
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30		2.67
	всичко преки				8.90
	общо допълнителни р-ди				2.67
	печалба (%)		8		0.93
	Обща цена :				12.50

000.21

18	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, включително всички свързани с това разходи.	м	780		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	ГРАДИНСКИ БОРДЮР 8/16	М	1	7.10	7.10
	БЕТОН С 16/20	м3	0.033	100.00	3.30
					10.40
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.01	320.00	3.20
	ТРУД:				
	ПЪТЕН РАБОТНИК	ч.ч.	0.317	4.20	1.33
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		0.83
	доп.р.механизация (%)		30		0.96
	доп.р-ди труд (%)		100		1.33
	всичко преки				14.93
	общо допълнителни р-ди				3.12
	печалба (%)		8		1.44
	Обща цена:				19.50
19	Направа на тротоар с бетонови плочи 40/40/5 и всички свързани с това разходи.	м2	1273		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	БЕТОНОВИ ПЛОЧИ 40/40/5	БР.	6.25	2.80	17.50
	цим. р-р	м3	0.03	95.00	2.85
	НТК 0-40	м3	0.15	24.00	3.60
					23.95
	ТРУД:				
	ПЪТЕН РАБОТНИК	ч.ч.	0.283	4.20	1.19
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		1.92
	доп.р-ди труд (%)		100		1.19
	всичко преки				25.14
	общо допълнителни р-ди				3.10
	печалба (%)		8		2.26
	Обща цена:				30.50
20	Доставка и полагане на бетон С20/25 включително всички свързани с това разходи	м3	35.3		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	БЕТОН С20/25	м3	1	127.00	127.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	БЕТОНОВОЗ	МСМ	0.0325	380.00	12.35
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.601	4.20	6.72
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		10.16
	доп.р.механизация (%)		30		3.71
	доп.р-ди труд (%)		100		6.72
	всичко преки				146.07
	общо допълнителни р-ди				20.59
	печалба (%)		8		13.33
	Обща цена:				180.00

11.06.22

21	Доставка и полагане на армировка В235 N8 мрежа през 20см	кг	1125		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	Стомана В235 (N8) мрежа през 20 см	кг	1	1.40	1.40
	ТРУД:				
	АРМАТУРИСТ	ч.ч.	0.04	4.20	0.17
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		0.11
	доп.р-ди труд (%)		100		0.17
	всичко преки				1.57
	общо допълнителни р-ди				0.28
	печалба (%)		8		0.15
	Обща цена :				2.00

000023

Анализ за единичните цени за
ПОДОБЕКТ 13: Улица „В. Петлешков“ от км 0+000 до км 1+152

№	име	мярка	к-во	Ед.цена	Стойност
1	Демонтаж на съществуващи бордюри и всички свързани с това разходи	м	940		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	
	ПНЕВМАТИЧЕН КЪРТАЧ	МСМ	0.0046	140.00	0.64
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.11	4.20	0.46
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30		0.19
	доп.р-ди труд (%)		100		0.46
	всичко преки				1.11
	общо допълнителни р-ди				0.66
	печалба (%)		8		0.14
	Обща цена :				1.90
2	Разваляне и извозване на трошенокаменна настилка, включително всички съпътстващи разходи	м3	554		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	
	БАГЕР	МСМ	0.0118	480.00	5.66
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.0235	320.00	7.52
					13.18
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.109	4.20	0.46
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30		3.96
	доп.р-ди труд (%)		100		0.46
	всичко преки				13.64
	общо допълнителни р-ди				4.41
	печалба (%)		8		1.44
	Обща цена :				19.50
3	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт , включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м3	3040		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	
	БАГЕР	МСМ	0.00795	480.00	3.82
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.0159	320.00	5.09
					8.90
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30		2.67
	всичко преки				8.90
	общо допълнителни р-ди				2.67
	печалба (%)		8		0.93
	Обща цена :				12.50
4	Профилиране на земно легло , включително всички съпътстващи разходи	м2	8634		

010.24

№	име	мярка	к-во	Ед.цена	Стойност
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	
	ГРЕЙДЕР	МСМ	0.00107	500.00	0.54
	ГУМЕНОБАНДАЖЕН ВАЛЯК	МСМ	0.00107	500.00	0.54
					1.07
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30		0.32
	всичко преки				1.07
	общо допълнителни р-ди				0.32
	печалба (%)		8		0.11
	Обща цена :				1.50
5	Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи	м3	301		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	МАТ. ЗА ПОПЪЛВАНЕ ЗАД БОРДЮР	м3	1	6.50	6.50
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.005	320.00	1.60
	КОМБИНИРАН БАГЕР	МСМ	0.005	480.00	2.40
	ВИБРОПЛОЧА	МСМ	0.005	160.00	0.80
					4.80
	ТРУД :				
	ПЪТЕН РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.075	4.20	0.32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		0.52
	доп.р.механизация (%)		30		1.44
	доп.р-ди труд (%)		100		0.32
	всичко преки				11.62
	общо допълнителни р-ди				2.28
	печалба (%)		8		1.11
	Обща цена :				15.00
6	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка, включително всички свързани с това разходи	м3	6		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	
	ПЪТНА ФРЕЗА	МСМ	0.036	650.00	23.40
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.072	320.00	23.04
	КОМПРЕСОР	МСМ	0.036	120.00	4.32
					50.76
	ТРУД :				
	ПЪТЕН РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.356	4.20	1.50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30		15.23
	доп.р-ди труд (%)		100		1.50
	всичко преки				52.26
	общо допълнителни р-ди				16.72
	печалба (%)		8		5.52
	Обща цена :				74.50
7	Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи	м2	8844		

TR
000020

№	име	мярка	к-во	Ед.цена	Стойност
	МАТЕРИАЛИ:				
	РАЗРЕДЕН БИТУМ	кг	р.н. 1	цена 1.40	1.40
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	ГУДРОНАТОР	МСМ	0.0006	380.00	0.23
	ТРУД:				
	ПЪТЕН РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.005	4.20	0.02
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		0.11
	доп.р.механизация (%)		30		0.07
	доп.р-ди труд (%)		100		0.02
	всичко преки				1.65
	общо допълнителни р-ди				0.20
	печалба (%)		8		0.15
	Обща цена:				2.00
8	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м2	8264		
	МАТЕРИАЛИ:				
	БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	КГ	р.н. 0.7	цена 1.50	1.05
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	ГУДРОНАТОР	МСМ	0.001	380.00	0.38
	ТРУД:				
	ПЪТЕН РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.016	4.20	0.07
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		0.08
	доп.р.механизация (%)		30		0.11
	доп.р-ди труд (%)		100		0.07
	всичко преки				1.50
	общо допълнителни р-ди				0.27
	печалба (%)		8		0.14
	Обща цена:				1.90
9	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер I, с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.	тона	742		
	МАТЕРИАЛИ:				
	АСФАЛТ БИНДЕР	ТОНА	р.н. 1	цена 109.00	109.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	АСФАЛТОПОЛАГАЩА МАШИНА	МСМ	0.0045	650.00	2.93
	ДВУБАНДАЖЕН ВАЛЯК	МСМ	0.0045	480.00	2.16
	ГУМЕН ВАЛЯК	МСМ	0.0045	520.00	2.34
	ВАЛЯК 3 т	МСМ	0.00225	410.00	0.92
	ВОДОНОСКА	МСМ	0.00225	350.00	0.79
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.009	320.00	2.88
					12.02
	ТРУД:				
	РАБОТНИК АСФАЛТОПОЛАГАНЕ - I ст.	ч.ч.	0.22	4.20	0.92
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		8.72
	доп.р.механизация (%)		30		3.60

ТРАСЕИ
ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД

08.06.20

№	име	мярка	к-во	Ед.цена	Стойност
	доп.р-ди труд (%)		100		0.92
	всичко преки				121.94
	общо допълнителни р-ди				13.25
	печалба (%)		8		10.82
	Обща цена :				146.00
10	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.	тона	869		
	МАТЕРИАЛИ:				
	АСФАЛТ ПЛЪТЕН	ТОНА	р.н. 1	цена 126.70	126.70
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АСФАЛТОПОЛАГАЩА МАШИНА	МСМ	0.005	650.00	3.25
	ДВУБАНДАЖЕН ВАЛЯК	МСМ	0.005	480.00	2.40
	ГУМЕН ВАЛЯК	МСМ	0.005	520.00	2.60
	ВАЛЯК 3 т	МСМ	0.0025	410.00	1.03
	ВОДОНОСКА	МСМ	0.001	350.00	0.35
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.01	320.00	3.20
					12.83
	ТРУД :				
	РАБОТНИК АСФАЛТОПОЛАГАНЕ - I ст.	ч.ч.	0.244	4.20	1.02
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		10.14
	доп.р.механизация (%)		30		3.85
	доп.р-ди труд (%)		100		1.02
	всичко преки				140.55
	общо допълнителни р-ди				15.01
	печалба (%)		8		12.44
	Обща цена :				168.00
11	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително всички свързани с това разходи.	м	2314		
	МАТЕРИАЛИ:				
	БЕТОНОВ БОРДЮР 15/25	М	р.н. 1	цена 10.70	10.70
	БЕТОН С 16/20	м3	0.033	100.00	3.30
					14.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	МИНИ ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	МСМ	0.01	340.00	3.40
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.01	320.00	3.20
					6.60
	ТРУД :				
	ПЪТЕН РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.32	4.20	1.34
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		1.12
	доп.р.механизация (%)		30		1.98
	доп.р-ди труд (%)		100		1.34
	всичко преки				21.94
	общо допълнителни р-ди				4.44
	печалба (%)		8		2.11
	Обща цена :				28.50

Handwritten signature

Handwritten signature

№	име	мярка	к-во	Ед.цена	Стойност
12	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63мм, включително всички съпътстващи разходи	м3	3497		
	МАТЕРИАЛИ:				
	НТК 0-63	М3	1.1	24.00	26.40
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ГРЕЙДЕР	МСМ	0.006	500.00	3.00
	ГУМЕНОБАНДАЖЕН ВАЛЯК	МСМ	0.006	500.00	3.00
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.012	320.00	3.84
					9.84
	ТРУД :				
	ПЪТЕН РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.043	4.20	0.18
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		2.11
	доп.р.механизация (%)		30		2.95
	доп.р-ди труд (%)		100		0.18
	всичко преки				36.42
	общо допълнителни р-ди				5.24
	печалба (%)		8		3.33
	Обща цена :				45.00
13	Корекция нивото на РШ и ДШ, включително нови капаци и всички свързани с това разходи	бр.	58		
	МАТЕРИАЛИ:				
	БЕТОН В15	м3	0.15	95.00	14.25
	КОФРАЖ	м2	0.25	15.00	3.75
	КОМПЛЕКТ КАПАК И ГРИВНА (решетка и рамка)	бр.	1	98.00	98.00
					116.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.62	4.20	6.80
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		9.28
	доп.р-ди труд (%)		100		6.80
	всичко преки				122.80
	общо допълнителни р-ди				16.08
	печалба (%)		8		11.11
	Обща цена :				150.00
14	Направа на покрит окоп по детайл, включително всички свързани с това разходи	м	3.5		
	МАТЕРИАЛИ:				
	БЕТОН С20/25	м3	0.34	127.00	43.18
	СТОМАНА В235 Ф10	кг	11.4	1.40	15.96
					59.14
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БАГЕР	МСМ	0.00333	480.00	1.60
	БЕТОНОВОЗ	МСМ	0.006	380.00	2.28
					3.88
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.08	4.20	0.34
	ДОП.РАЗХОДИ:				

Handwritten signature

TRIP
000.28

№	име	мярка	к-во	Ед.цена	Стойност
	доп.р.материали (%)		8		4.73
	доп.р.механизация (%)		30		1.16
	доп.р-ди труд (%)		100		0.34
	всичко преки				63.35
	общо допълнителни р-ди				6.23
	печалба (%)		8		5.57
	Обща цена :				75.15
15	Направа на отводнителна решетка, включително всички свързани с това разходи	м	3.2		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	СТОМАНОБЕТОНОВИ РЕШЕТКИ	бр.	2.5	10.00	25.00
	БЕТОН С20/25	м3	0.26	127.00	33.02
	ВИНКЕЛ 50/50/5	кг	7.54	1.20	9.05
	арм. Ф8	кг	0.57	1.40	0.80
	арм. Ф6,5	кг	5.8	1.40	8.12
					75.99
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.6	4.20	6.72
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		6.08
	доп.р-ди труд (%)		100		6.72
	всичко преки				82.71
	общо допълнителни р-ди				12.80
	печалба (%)		8		7.64
	Обща цена :				103.15
16	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли- машинно и ръчно, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	м2	102		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	МАРКИОВЪЧНА БОЯ	кг	0.55	6.00	3.30
	СВЕТЛОТРАЗ. ПЕРПИ	кг	0.3	4.80	1.44
	РАЗРЕДИТЕЛ	кг	0.15	3.50	0.53
					5.27
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	МАРКИРОВАЧНА МАШИНА	МСМ	0.01	550.00	5.50
	ТОВ. АВТОМОБИЛ ДО 6 тона	МСМ	0.01	280.00	2.80
					8.30
	ТРУД :				
	ПЪТЕН РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.133	4.20	0.56
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		0.42
	доп.р.механизация (%)		30		2.49
	доп.р-ди труд (%)		100		0.56
	всичко преки				14.12
	общо допълнителни р-ди				3.47
	печалба (%)		8		1.41
	Обща цена :				19.00

080028

№	име	мярка	к-во	Ед.цена	Стойност
17	Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.	бр.	40		
	МАТЕРИАЛИ:				
	СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ	бр.	р.н. 1	цена 63.00	63.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	0.0154	320.00	4.93
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.058	4.20	4.44
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		5.04
	доп.р.механизация (%)		30		1.48
	доп.р-ди труд (%)		100		4.44
	всичко преки				72.37
	общо допълнителни р-ди				10.96
	печалба (%)		8		6.67
	Обща цена :				90.00
18	Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	40		
	МАТЕРИАЛИ:				
	СТОЙКИ ЗА ПЪТНИ ЗНАЦИ	БР.	р.н. 1	цена 55.70	55.70
	БЕТОН В15	м3	0.025	95.00	2.38
					58.08
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.352	4.20	5.68
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		4.65
	доп.р-ди труд (%)		100		5.68
	всичко преки				63.75
	общо допълнителни р-ди				10.32
	печалба (%)		8		5.93
	Обща цена :				80.00
19	Временна организация на движението , както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ).	гл.сума	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	знаци за временна организация	бр.	р.н. 1	цена 660.00	660.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТОВ. АВТОМОБИЛ ДО 6 тона	мсм	0.5	280.00	140.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.705	4.20	15.56
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		52.80
	доп.р.механизация (%)		30		42.00
	доп.р-ди труд (%)		100		15.56
	всичко преки				815.56
	общо допълнителни р-ди				110.36
	печалба (%)		8		74.07
	Обща цена :				1 000.00


№	име	мярка	к-во	Ед.цена	Стойност
20	Разваляне на съществуващ тротоар, включително всички свързани с това разходи	м2	205		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	
	МИНИ ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	МСМ	0.0016	340.00	0.54
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.0016	320.00	0.51
					1.06
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.057	4.20	0.24
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30		0.32
	доп.р-ди труд (%)		100		0.24
	всичко преки				1.30
	общо допълнителни р-ди				0.56
	печалба (%)		8		0.15
	Обща цена :				2.00
21	Разбиване на бетон, включително всички свързани с това разходи	м3	18		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	
	ПНЕВМАТИЧЕН КЪРТАЧ	МСМ	0.125	140.00	17.50
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.04	320.00	12.80
					30.30
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.476	4.20	10.40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30		9.09
	доп.р-ди труд (%)		100		10.40
	всичко преки				40.70
	общо допълнителни р-ди				19.49
	печалба (%)		8		4.82
	Обща цена :				65.00
22	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт , включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м3	1164		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	
	БАГЕР	МСМ	0.00795	480.00	3.82
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.0159	320.00	5.09
					8.90
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30		2.67
	всичко преки				8.90
	общо допълнителни р-ди				2.67
	печалба (%)		8		0.93
	Обща цена :				12.50
23	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, включително всички свързани с това разходи.	м	1928		

Handwritten signature

Handwritten signature

№	име	мярка	к-во	Ед.цена	Стойност
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	ГРАДИНСКИ БОРДЮР 8/16	М	1	7.10	7.10
	БЕТОН С 16/20	м3	0.033	100.00	3.30
					10.40
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	0.01	320.00	3.20
	ТРУД :				
	ПЪТЕН РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.317	4.20	1.33
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		0.83
	доп.р.механизация (%)		30		0.96
	доп.р-ди труд (%)		100		1.33
	всичко преки				14.93
	общо допълнителни р-ди				3.12
	печалба (%)		8		1.44
	Обща цена :				19.50
24	Направа на тротоар с бетонови плочи 40/40/5 и всички свързани с това разходи .	м2	3914		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	БЕТОНОВИ ПЛОЧИ 40/40/5	БР.	6.25	2.80	17.50
	цим. р-р	м3	0.03	95.00	2.85
	НТК 0-40	м3	0.15	24.00	3.60
					23.95
	ТРУД :				
	ПЪТЕН РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.283	4.20	1.19
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		1.92
	доп.р-ди труд (%)		100		1.19
	всичко преки				25.14
	общо допълнителни р-ди				3.10
	печалба (%)		8		2.26
	Обща цена :				30.50
25	Доставка и полагане на бетон С20/25 включително всички свързани с това разходи	м3	113		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	БЕТОН С20/25	м3	1	127.00	127.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БЕТОНОВОЗ	мсм	0.0325	380.00	12.35
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.601	4.20	6.72
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		10.16
	доп.р.механизация (%)		30		3.71
	доп.р-ди труд (%)		100		6.72
	всичко преки				146.07
	общо допълнителни р-ди				20.59
	печалба (%)		8		13.33
	Обща цена :				180.00

Handwritten signature



№	име	мярка	к-во	Ед.цена	Стойност
26	Доставка и полагане на армировка В235 N8 мрежа през 20см	кг	4520		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Стомана В235 (N8) мрежа през 20 см	кг	р.н. 1	цена 1.40	1.40
	ТРУД:				
	АРМАТУРИСТ - I ст.	ч.ч.	0.04	4.20	0.17
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		0.11
	доп.р-ди труд (%)		100		0.17
	всичко преки				1.57
	общо допълнителни р-ди				0.28
	печалба (%)		8		0.15
	Обща цена :				2.00
27	Разваляне на съществуващ тротоар, включително всички свързани с това разходи.	м2	737		
	ТРУД:				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.132	цена 4.20	0.55
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		100		0.55
	всичко преки				0.55
	общо допълнителни р-ди				0.55
	печалба (%)		8		0.09
	Обща цена :				1.20
28	Разбиване на бетон, включително всички свързани с това разходи	м3	12		
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	ПНЕВМАТИЧЕН КЪРТАЧ	МСМ	р.н. 0.125	цена 140.00	17.50
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.04	320.00	12.80
					30.30
	ТРУД:				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.476	4.20	10.40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30		9.09
	доп.р-ди труд (%)		100		10.40
	всичко преки				40.70
	общо допълнителни р-ди				19.49
	печалба (%)		8		4.82
	Обща цена :				65.00
29	Демонтаж на бордюри и всички свързани с това разходи	м3	84		
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	ПНЕВМАТИЧЕН КЪРТАЧ	МСМ	р.н. 0.123	цена 140.00	17.22
	ТРУД:				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.858	4.20	12.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30		5.17

№	име	мярка	к-во	Ед.цена	Стойност
	доп.р-ди труд (%)		100		12.00
	всичко преки				29.22
	общо допълнителни р-ди				17.17
	печалба (%)		8		3.71
	Обща цена :				50.10
30	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт , включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м3	560.85		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	
	БАГЕР	МСМ	0.00795	480.00	3.82
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.0159	320.00	5.09
					8.90
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30		2.67
	всичко преки				8.90
	общо допълнителни р-ди				2.67
	печалба (%)		8		0.93
	Обща цена :				12.50
31	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, включително всички свързани с това разходи.	м	450		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	ГРАДИНСКИ БОРДЮР 8/16	М	1	7.10	7.10
	БЕТОН С 16/20	м3	0.033	100.00	3.30
					10.40
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.01	320.00	3.20
	ТРУД :				
	ПЪТЕН РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.317	4.20	1.33
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		0.83
	доп.р.механизация (%)		30		0.96
	доп.р-ди труд (%)		100		1.33
	всичко преки				14.93
	общо допълнителни р-ди				3.12
	печалба (%)		8		1.44
	Обща цена :				19.50
32	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 за рампи за инвалиди , включително всички свързани с това разходи.	м	84		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	БЕТОНОВ БОРДЮР 15/25	М	1	10.70	10.70
	БЕТОН С 16/20	м3	0.033	100.00	3.30
					14.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	МИНИ ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	МСМ	0.01	340.00	3.40
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.01	320.00	3.20

000034

№	име	мярка	к-во	Ед.цена	Стойност
					6.60
	ТРУД :				
	ПЪТЕН РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.32	4.20	1.34
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		1.12
	доп.р.механизация (%)		30		1.98
	доп.р-ди труд (%)		100		1.34
	всичко преки				21.94
	общо допълнителни р-ди				4.44
	печалба (%)		8		2.11
	Обща цена :				28.50
33	Направа на тротоар с бетонови плочи 40/40/5 и всички свързани с това разходи .	м2	1927		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	БЕТОНОВИ ПЛОЧИ 40/40/5	БР.	6.25	2.80	17.50
	цим. р-р	м3	0.03	95.00	2.85
	НТК 0-40	м3	0.15	24.00	3.60
					23.95
	ТРУД :				
	ПЪТЕН РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.283	4.20	1.19
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		1.92
	доп.р-ди труд (%)		100		1.19
	всичко преки				25.14
	общо допълнителни р-ди				3.10
	печалба (%)		8		2.26
	Обща цена :				30.50
34	Доставка и полагане на бетон С20/25 включително всички свързани с това разходи	м3	91.35		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	БЕТОН С20/25	м3	1	127.00	127.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БЕТОНОВОЗ	мсм	0.0325	380.00	12.35
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.601	4.20	6.72
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		10.16
	доп.р.механизация (%)		30		3.71
	доп.р-ди труд (%)		100		6.72
	всичко преки				146.07
	общо допълнителни р-ди				20.59
	печалба (%)		8		13.33
	Обща цена :				180.00
35	Доставка и полагане на армировка В235 N8 мрежа през 20см	кг	2106		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	Стомана В235 (N8) мрежа през 20 см	кг	1	1.40	1.40
	ТРУД :				

№	име	мярка	к-во	Ед.цена	Стойност
	АРМАТУРИСТ - I ст.	ч.ч.	0.04	4.20	0.17
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		0.11
	доп.р-ди труд (%)		100		0.17
	всичко преки				1.57
	общо допълнителни р-ди				0.28
	печалба (%)		8		0.15
	Обща цена :				2.00

000.30

Анализ за единичните цени за

ПОДОБЕКТ 12: Улица „Ст. Стамболов“ от км 0+000 до км 0+370

№	име	мярка	к-во	Ед.цена	Стойност
1	Демонтаж на съществуващи бордюри и всички свързани с това разходи	м	700		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	
	ПНЕВМАТИЧЕН КЪРТАЧ	МСМ	0.0046	140.00	0.64
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.11	4.20	0.46
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30		0.19
	доп.р-ди труд (%)		100		0.46
	всичко преки				1.11
	общо допълнителни р-ди				0.66
	печалба (%)		8		0.14
	Обща цена :				1.90
2	Разваляне и извозване на трошенокаменна настилка, включително всички съпътстващи разходи	м3	75		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	
	БАГЕР	МСМ	0.0118	480.00	5.66
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.0235	320.00	7.52
					13.18
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.109	4.20	0.46
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30		3.96
	доп.р-ди труд (%)		100		0.46
	всичко преки				13.64
	общо допълнителни р-ди				4.41
	печалба (%)		8		1.44
	Обща цена :				19.50
3	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт , включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м3	820		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	
	БАГЕР	МСМ	0.00795	480.00	3.82
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.0159	320.00	5.09
					8.90
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30		2.67
	всичко преки				8.90
	общо допълнителни р-ди				2.67
	печалба (%)		8		0.93
	Обща цена :				12.50
4	Профилиране на земно легло , включително всички съпътстващи разходи	м2	2387		

090037

	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	
	ГРЕЙДЕР	МСМ	0.00107	500.00	0.54
	ГУМЕНОБАНДАЖЕН ВАЛЯК	МСМ	0.00107	500.00	0.54
					1.07
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30		0.32
	всичко преки				1.07
	общо допълнителни р-ди				0.32
	печалба (%)		8		0.11
	Обща цена :				1.50
5	Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи	м3	11		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	МАТ. ЗА ПОПЪЛВАНЕ ЗАД БОРДЮР	м3	1	6.50	6.50
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.005	320.00	1.60
	КОМБИНИРАН БАГЕР	МСМ	0.005	480.00	2.40
	ВИБРОПЛОЧА	МСМ	0.005	160.00	0.80
					4.80
	ТРУД :				
	ПЪТЕН РАБОТНИК	ч.ч.	0.075	4.20	0.32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		0.52
	доп.р.механизация (%)		30		1.44
	доп.р-ди труд (%)		100		0.32
	всичко преки				11.62
	общо допълнителни р-ди				2.28
	печалба (%)		8		1.11
	Обща цена :				15.00
6	Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи	м2	2388		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	РАЗРЕДЕН БИТУМ	кг	1	1.40	1.40
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ГУДРОНАТОР	МСМ	0.0006	380.00	0.23
	ТРУД :				
	ПЪТЕН РАБОТНИК	ч.ч.	0.005	4.20	0.02
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		0.11
	доп.р.механизация (%)		30		0.07
	доп.р-ди труд (%)		100		0.02
	всичко преки				1.65
	общо допълнителни р-ди				0.20
	печалба (%)		8		0.15
	Обща цена :				2.00
7	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м2	2013		

МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	
	БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	КГ	0.7	1.50	1.05
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ГУДРОНАТОР	МСМ	0.001	380.00	0.38
ТРУД :					
	ПЪТЕН РАБОТНИК	Ч.Ч.	0.016	4.20	0.07
ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8		0.08
	доп.р.механизация (%)		30		0.11
	доп.р-ди труд (%)		100		0.07
	всичко преки				1.50
	общо допълнителни р-ди				0.27
	печалба (%)		8		0.14
	Обща цена :				1.90
8	Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон / биндер / , с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.	тона	186		
МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	
	АСФАЛТ БИНДЕР	ТОНА	1	109.00	109.00
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	АСФАЛТОПОЛАГАЩА МАШИНА	МСМ	0.0045	650.00	2.93
	ДВУБАНДАЖЕН ВАЛЯК	МСМ	0.0045	480.00	2.16
	ГУМЕН ВАЛЯК	МСМ	0.0045	520.00	2.34
	ВАЛЯК 3 т	МСМ	0.00225	410.00	0.92
	ВОДОНОСКА	МСМ	0.00225	350.00	0.79
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.009	320.00	2.88
					12.02
ТРУД :					
	РАБОТНИК АСФАЛТОПОЛАГАНЕ	Ч.Ч.	0.22	4.20	0.92
ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8		8.72
	доп.р.механизация (%)		30		3.60
	доп.р-ди труд (%)		100		0.92
	всичко преки				121.94
	общо допълнителни р-ди				13.25
	печалба (%)		8		10.82
	Обща цена :				146.00
9	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.	тона	230		
МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	
	АСФАЛТ ПЛЪТЕН	ТОНА	1	126.70	126.70
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	АСФАЛТОПОЛАГАЩА МАШИНА	МСМ	0.005	650.00	3.25
	ДВУБАНДАЖЕН ВАЛЯК	МСМ	0.005	480.00	2.40
	ГУМЕН ВАЛЯК	МСМ	0.005	520.00	2.60
	ВАЛЯК 3 т	МСМ	0.0025	410.00	1.03
	ВОДОНОСКА	МСМ	0.001	350.00	0.35
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.01	320.00	3.20
					12.83
ТРУД :					

	РАБОТНИК АСФАЛТОПОЛАГАНЕ	ч.ч.	0.244	4.20	1.02
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		10.14
	доп.р.механизация (%)		30		3.85
	доп.р-ди труд (%)		100		1.02
	всичко преки				140.55
	общо допълнителни р-ди				15.01
	печалба (%)		8		12.44
	Обща цена :				168.00
10	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително всички свързани с това разходи.	м	740		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	БЕТОНОВ БОРДЮР 15/25	М	1	10.70	10.70
	БЕТОН С 16/20	м3	0.033	100.00	3.30
					14.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	МИНИ ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	МСМ	0.01	340.00	3.40
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.01	320.00	3.20
					6.60
	ТРУД :				
	ПЪТЕН РАБОТНИК	ч.ч.	0.32	4.20	1.34
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		1.12
	доп.р.механизация (%)		30		1.98
	доп.р-ди труд (%)		100		1.34
	всичко преки				21.94
	общо допълнителни р-ди				4.44
	печалба (%)		8		2.11
	Обща цена :				28.50
11	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63мм, включително всички съпътстващи разходи	м3	845		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	НТК 0-63	М3	1.1	24.00	26.40
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ГРЕЙДЕР	МСМ	0.006	500.00	3.00
	ГУМЕНОБАНДАЖЕН ВАЛЯК	МСМ	0.006	500.00	3.00
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.012	320.00	3.84
					9.84
	ТРУД :				
	ПЪТЕН РАБОТНИК	ч.ч.	0.043	4.20	0.18
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		2.11
	доп.р.механизация (%)		30		2.95
	доп.р-ди труд (%)		100		0.18
	всичко преки				36.42
	общо допълнителни р-ди				5.24
	печалба (%)		8		3.33
	Обща цена :				45.00
12	Корекция нивото на РШ и ДШ, включително нови капаци и всички свързани с това разходи	бр.	21		

	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	БЕТОН В15	м3	0.15	95.00	14.25
	КОФРАЖ	м2	0.25	15.00	3.75
	КОМПЛЕКТ КАПАК И ГРИВНА (решетка и рамка)	бр.	1	98.00	98.00
					116.00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.62	4.20	6.80
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		9.28
	доп.р-ди труд (%)		100		6.80
	всичко преки				122.80
	общо допълнителни р-ди				16.08
	печалба (%)		8		11.11
	Обща цена :				150.00
13	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли- машинно и ръчно, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	м2	27		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	МАРКИОВЪЧНА БОЯ	кг	0.55	6.00	3.30
	СВЕТЛООТРАЗ. ПЕРЛИ	кг	0.3	4.80	1.44
	РАЗРЕДИТЕЛ	кг	0.15	3.50	0.53
					5.27
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	МАРКИРОВАЧНА МАШИНА	МСМ	0.01	550.00	5.50
	ТОВ. АВТОМОБИЛ ДО 6 тона	МСМ	0.01	280.00	2.80
					8.30
	ТРУД :				
	ПЪТЕН РАБОТНИК	ч.ч.	0.133	4.20	0.56
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		0.42
	доп.р.механизация (%)		30		2.49
	доп.р-ди труд (%)		100		0.56
	всичко преки				14.12
	общо допълнителни р-ди				3.47
	печалба (%)		8		1.41
	Обща цена :				19.00
14	Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.	бр.	11		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ	бр.	1	63.00	63.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.0154	320.00	4.93
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.058	4.20	4.44
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		5.04
	доп.р.механизация (%)		30		1.48
	доп.р-ди труд (%)		100		4.44
	всичко преки				72.37

	общо допълнителни р-ди				10.96
	печалба (%)		8		6.67
	Обща цена :				90.00
15	Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	11		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	СТОЙКИ ЗА ПЪТНИ ЗНАЦИ	БР.	1	55.70	55.70
	БЕТОН В15	м3	0.025	95.00	2.38
					58.08
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.352	4.20	5.68
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		4.65
	доп.р-ди труд (%)		100		5.68
	всичко преки				63.75
	общо допълнителни р-ди				10.32
	печалба (%)		8		5.93
	Обща цена :				80.00
16	Временна организация на движението , както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ).	гл.сума	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	знаци за временна организация	бр.	1	660.00	660.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТОВ. АВТОМОБИЛ ДО 6 тона	МСМ	0.5	280.00	140.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.705	4.20	15.56
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		52.80
	доп.р.механизация (%)		30		42.00
	доп.р-ди труд (%)		100		15.56
	всичко преки				815.56
	общо допълнителни р-ди				110.36
	печалба (%)		8		74.07
	Обща цена :				1 000.00
17	Разбиване на бетон, включително всички свързани с това разходи	м3	5		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	
	ПНЕВМАТИЧЕН КЪРТАЧ	МСМ	0.125	140.00	17.50
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ	0.04	320.00	12.80
					30.30
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.476	4.20	10.40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30		9.09
	доп.р-ди труд (%)		100		10.40
	всичко преки				40.70
	общо допълнителни р-ди				19.49
	печалба (%)		8		4.82
	Обща цена :				65.00

Handwritten signature

Handwritten signature

18	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт , включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м3	372		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	
	БАГЕР	мсм	0.00795	480.00	3.82
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	0.0159	320.00	5.09
					8.90
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30		2.67
	всичко преки				8.90
	общо допълнителни р-ди				2.67
	печалба (%)		8		0.93
	Обща цена :				12.50
19	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, включително всички свързани с това разходи.	м	180		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	ГРАДИНСКИ БОРДЮР 8/16	М	1	7.10	7.10
	БЕТОН С 16/20	м3	0.033	100.00	3.30
					10.40
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	0.01	320.00	3.20
	ТРУД :				
	ПЪТЕН РАБОТНИК	ч.ч.	0.317	4.20	1.33
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		0.83
	доп.р.механизация (%)		30		0.96
	доп.р-ди труд (%)		100		1.33
	всичко преки				14.93
	общо допълнителни р-ди				3.12
	печалба (%)		8		1.44
	Обща цена :				19.50
20	Направа на тротоар с бетонови плочи 40/40/5 и всички свързани с това разходи .	м2	1499		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	БЕТОНОВИ ПЛОЧИ 40/40/5	БР.	6.25	2.80	17.50
	цим. р-р	м3	0.03	95.00	2.85
	НТК 0-40	м3	0.15	24.00	3.60
					23.95
	ТРУД :				
	ПЪТЕН РАБОТНИК	ч.ч.	0.283	4.20	1.19
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		1.92
	доп.р-ди труд (%)		100		1.19
	всичко преки				25.14
	общо допълнителни р-ди				3.10
	печалба (%)		8		2.26
	Обща цена :				30.50

Handwritten signature

Handwritten signature and stamp

Handwritten signature

Handwritten signature

21	Доставка и полагане на бетон С20/25 включително всички свързани с това разходи	м3	34.2		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	БЕТОН С20/25	м3	1	127.00	127.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БЕТОНОВОЗ	МСМ	0.0325	380.00	12.35
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.601	4.20	6.72
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		10.16
	доп.р.механизация (%)		30		3.71
	доп.р-ди труд (%)		100		6.72
	всичко преки				146.07
	общо допълнителни р-ди				20.59
	печалба (%)		8		13.33
	Обща цена :				180.00
22	Доставка и полагане на армировка В235 N8 мрежа през 20см	кг	1370		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	Стомана В235 (N8) мрежа през 20 см	кг	1	1.40	1.40
	ТРУД :				
	АРМАТУРИСТ	ч.ч.	0.04	4.20	0.17
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		0.11
	доп.р-ди труд (%)		100		0.17
	всичко преки				1.57
	общо допълнителни р-ди				0.28
	печалба (%)		8		0.15
	Обща цена :				2.00

Handwritten signature

