

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

Образец № 7

Наименование на участника:	ЦИД АТЛАС ООД
Правно-организационна форма на участника:	Дружество с ограничена отговорност
Седалище по регистрация:	гр. Пловдив 4000, ул. „Капитан Райчо” №73а
Булстат номер:	825024892
Пълен адрес за кореспонденция:	България, Пловдив 4000, ул. „Капитан Райчо” №73а
Телефонен номер:	032/629660
Факс номер:	032/631283
Електронен адрес:	eac.atlasld@gmail.com
Лице за контакти:	Любен Петров Пашев

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представям нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет:

„ПРИСТРОЙКА НА НОВА СГРАДА КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”- две нови градински групи и физкултурен салон – ОСНОВНО ЗАСТРОЯВАНЕ в УПИ I-180, детска градина, имот №502.180, кв. 48 по ПУП на гр. Раковски, Община Раковски, Област Пловдив“,

Предлагана цена за изпълнение на поръчката от **499569,69** лева

/ Четиристотин деветдесет и девет хиляди петстотин шестдесет и девет лева и шестдесет и девет стотинки/ без ДДС ^{/словом/}

Предлагана цена за изпълнение на поръчката от **599483,63** лева/ Петстотин деветдесет и девет хиляди четиристотин осемдесет и три лева и шестдесет и три стотинки/ с ДДС ^{/словом/}

В посочената от нас цена се включват всички разходи за изпълнение на поръчката.

Приемам, че единствено и самопредставяваният от мен участник ще бъде отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената цена.

Декларирам, че всички еднократни разходи, които биха могли да възникнат при изпълнение на поръчката са изцяло за сметка на Изпълнителя и в полза на Възложителя.

Неразделна част от настоящото ценово предложение са следните документи:

- Остойностена количествена сметка, ведно с анализни цени съгл. документация за участие в обществената поръчка

Дата: 22.08. 2018г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

инж. Любен Пашев - **Управител**

Обект: ПРИСТРОЙКА НА НОВА СГРАДА КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" - две нови градински групи и физкултурен салон - ОСНОВНО ЗАСТРОЯВАНЕ в УПИ I-180, детска градина, имот № 502.180, кв. 48 по ПУП на гр. Раковски, Община Раковски, Област Пловдив

Въложител: ОБЩИНА РАКОВСКИ

Оферент: "ЦИД АТЛАС" ООД

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА


№	Вид СМР	м-ка	Общо к-во	Етап I во	Етап II к-во	Цена	Стойност Етап I	Стойност Етап II
	ЧЕТИРИ							
1.1	ПОТГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА							
1	Разбиване на бетон с хидравличен чук	м3	6	6		75,64	453,84	0,00
2	Натоварване и превоз на бетонови отпадъци на депо	м3	6	6		32,78	196,68	0,00
3	Изгребване нанос от септични ями	м3	65	65		5,14	334,10	0,00
4	Натоварване и превоз наноси на депо (вкл. Такса депониране)	м3	65	65		29,69	1929,85	0,00
5	Направа насип от баластра вкл. уплътняване на пластове	м3	58	58		18,50	1073,00	0,00
1.2	ЗЕМНИ РАБОТИ							
1	Машинен изкоп на транспорт	м3	557	411	146	2,44	1002,84	356,24
2	Ръчен изкоп	м3	50	39	11	15,19	592,41	167,09
3	Прехвърляне земни почви	м3	50	39	11	4,93	192,27	54,23
4	Обратен насип на пластове машинно	м3	44	40	4	1,13	45,20	4,52
5	Обратен насип на пластове ръчно	м3	14	12	2	6,04	72,48	12,08
6	Уплътняване обратен насип	м3	58	52	6	3,15	163,80	18,90
7	Натоварване излишни земни почви на транспорт	м3	50	39	11	1,91	74,49	21,01
8	Превоз излишни земни почви	м3	549	398	151	1,03	409,94	155,53
9	Насип от фракция под настилка (трошенокаменна настилка)	м3	230	166	64	33,19	5509,54	2124,16
10	Пясъчна подложка	м3	69	50	19	20,02	1001,00	380,38
1.3	КОФРАЖНИ РАБОТИ							
1	Котраж за фундаменти сграда	м2	823	626	197	7,36	4607,36	1449,92
2	Котраж за колони и шайби	м2	420	365	55	7,57	2763,05	416,35
3	Котраж за плочи и греди при плочи	м2	1561	1369	192	9,60	13142,40	1843,20

- 183 -

№	Вид СМР	м-ка	ОБЩО к-во	Етап I во	к- Етап II к-во	Цена	Стойност Етап I	Стойност Етап II
4	Котраж за стълбища	м2	18	18		13,29	239,22	0,00
5	Котраж за пояси	м2	71	47	24	9,58	450,26	229,92
1.4	БЕТОНОВИ РАБОТИ							
1	Подложен бетон за фундаменти сграда (C16/20)	м3	10	8	2	95,47	763,76	190,94
2	Доставка и полагане на бетон C20/25 за фундаменти сграда	м3	197	152	45	105,95	16103,64	4767,53
3	Направа на армирана бетонова настилка с деб.10см	м3	46	33	13	104,98	3464,18	1364,68
4	Доставка и полагане на бетон C20/25 за колони и шайби	м3	42	28	14	110,81	3102,54	1551,27
5	Доставка и полагане на бетон C20/25 за плочи и греди при плочи	м3	224	190	34	104,98	19945,25	3569,15
6	Доставка и полагане на бетон C20/25 за стълбища	м3	3	3		111,53	334,58	0,00
6	Доставка и полагане на бетон C20/25 за пояси	м3	9	6	3	110,81	664,83	332,42
1.5	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ							
1	Доставка и монтаж на армировка за бетонова настилка (заварени мрежи) N8/20	м2	459	332	127	1,39	461,48	176,53
2	Доставка и монтаж на армировка 6-12 AI	кг	1010	1010		1,34	1353,40	0,00
3	Доставка и монтаж на армировка 6-12 AIII	кг	17221	13287	3934	1,34	17804,58	5271,56
4	Доставка и монтаж на армировка 14-50 AIII	кг	10091	7584	2507	1,34	10162,56	3359,38
							108414,53	27816,99
1	Доставка и полагане на пароизолационна мембрана в основи	м2	490	363	127	0,64	232,32	81,28
2	Доставка и полагане топлоизолация XPS с дебелина 8 см. в основи	м2	459	332	127	19,72	6547,04	2504,44
3	Тухлена зидария с дебелина 25 см	м3	157	121	36	125,57	15193,97	4520,52
4	Тухлена зидария с дебелина 12 см	м2	134	134		25,51	3418,34	0,00
4	Преградни стени от влагоустойчив гипсокартон върху щендерна конструкция	м2	27	27		29,30	791,10	0,00
5	Стоманобетонени щурцове	м	168	147	21	10,67	1568,49	224,07

№	Вид СМР	м-ка	Общо к-во	Етап I к-во	Етап II к-во	Цена	Стойност Етап I	Стойност Етап II
6	Доставка и монтаж AL дограма (прозорци и врати)	м2	166	129	37	210,72	27182,88	7796,64
7	Обръщане страници на прозорци и врати	м	261	192	69	2,59	498,14	179,02
8	Доставка и монтаж на интериорна подпрозоречна дъска	м.	126	107	19	13,25	1417,75	251,75
9	Грундиране с бетон контакт по стени и тавани	м2	1696	1566	130	0,68	1064,88	88,40
10	Вътрешна вароциментова мазилка по стени и тавани	м2	1696	1363	333	5,13	6992,19	1708,29
11	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	1428	1095	333	2,66	2912,70	885,78
12	Грундиране с дъблокопроникващ грунд по стени и тавани преди латексово боядисване	м2	1428	1095	333	0,68	744,60	226,44
13	Латексово боядисване по стени и тавани	м2	1188	855	333	3,03	2590,65	1008,99
14	Латексово боядисване по стени и тавани с вододисперсна боя	м2	240	240		1,84	441,60	0,00
15	Грундиране с бетон контакт по подове	м2	684	554	130	0,71	393,34	92,30
16	Пердашена циментова замазка по подове	м2	693	563	130	5,95	3347,04	772,85
17	Настилка от плочи теракот	м2	267	267		26,54	7086,18	0,00
18	Перваз при настилка от теракотни плочи	м.	184	184		6,68	1229,12	0,00
18	Настилка от теракотни плочи по стъпала	м2	12	12		31,64	379,68	0,00
19	Фаянсва облицовка по прави повърхнини	м2	268	268		25,29	6777,72	0,00
20	Направа саморазливна замазка	м2	405	275	130	11,60	3190,00	1508,00
21	Гумирана настилка	м2	130		130	19,59	0,00	2546,70
22	Перваз при гумирана настилка	м	48		48	20,95	0,00	1005,60
23	Настилка от ламиниран паркет вкл. подпаркетна подложка	м2	275	275		18,73	5150,75	0,00
24	Перваз при настилка от ламиниран паркет	м	97	97		4,14	401,58	0,00
25	Доставка и монтаж на врата 183/250	бр.	3	3		527,04	1581,12	0,00
26	Доставка и монтаж на врата 70/200	бр.	16	16		216,85	3469,60	0,00
27	Доставка и монтаж на врата 70/200 HPL	бр.	4	4		323,97	1295,88	0,00
28	Доставка и монтаж на врата 90/200	бр.	16	16		277,34	4437,44	0,00
29	Доставка и монтаж на врата 140/200	бр.	2	2		428,54	857,08	0,00
30	Доставка и монтаж AL витрини	м2	15	15		129,31	1939,65	0,00
31	Доставка и полагане на пароиоляционна мембрана по плоски покриви	м2	439	313	126	0,64	200,32	80,64

№	Вид СМР	м-ка	Общо к-во	Етап I к-во	Етап II к-во	Цена	Стойност Етап I	Стойност Етап II
32	Доставка и полагане топлоизолация XPS с дебелина 8 см. по плоски покриви	м2	439	313	126	19,72	6172,36	2484,72
33	Лек бетон за наклон	м3	88	63	25	135,43	8532,09	3385,75
34	Пердашена армирана циментова замазка по покриви	м2	439	313	126	7,56	2367,06	952,88
35	Хидроизолационна система от два пласта рулонна хидроизолация вкл. грундиране с битумен грунд	м2	529	381	148	13,52	5151,12	2000,96
36	Облицовка с Еталбонд по бордове	м2	98	73	25	109,37	7984,01	2734,25
36	Облицовка с Еталбонд по фасади	м2	72	52	20	109,37	5687,24	2187,40
37	Доставка и полагане топлоизолация EPS с дебелина 10 см. по стени	м2	757	582	175	17,75	10330,50	3106,25
38	Шпакловка с шпакловъчна смес върху топлоизолация по фасади вкл. стъклотекстилна мрежа	м2	757	582	175	7,13	4149,66	1247,75
39	Грундиране с контактен грунд върху фасадна шпакловка	м2	757	582	175	0,71	413,22	124,25
40	Фасадна мазилка	м2	715	558	157	10,20	5691,60	1601,40
41	Топлоизолационна система вкл. шпакловка с шпакловъчна смес, стъклотекстилна мрежа, контактен грунд и мазилка около врати и прозорци	м.	261	192	69	7,05	1353,60	486,45
42	Доставка и монтаж на външна подпрозоречна дъска	м.	86	67	19	9,16	613,72	174,04
43	Направа цокъл от естествен камък	м2	42	24	18	50,87	1220,88	915,66
44	Настилка от граниторгерс противохлъзгащ	м2	21	21		29,22	613,62	0,00
45	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо	м3	60	50	10	29,69	1484,50	296,90
46	Преградни стени от HPL плоскости	м2	48	48		108,08	5187,84	0,00
47	СМР по направата на козирка по арх. детайл	бр.	1	1		171,91	171,91	0,00
							180458,08	47180,37
1	Проводник ПВ А2-16мм ² , жълто-зелен	м	50	50		3,15	157,50	0,00
2	Проводник ПВ 0,5мм ²	м	20	20		0,90	18,00	0,00



№	Вид СМР	м-ка	Общо к-во	Етап I к-во	Етап II к-во	Цена	Стойност Етап I	Стойност Етап II
3	Проводник УТР 4x2x0,5мм ²	м	170	170		0,80	136,00	0,00
4	Проводник ПВВМ 2x1,5мм ²	м	50	50		1,18	59,00	0,00
5	Проводник ПВВМ 3x1,5мм ²	м	700	608	92	1,42	863,36	130,64
6	Проводник ПВВМ 3x2,5мм ²	м	350	334	16	1,81	604,54	28,96
7	Проводник ПВВМ 3x4мм ²	м	250	230	20	2,74	630,20	54,80
8	Проводник ПВВМ 4x1,5мм ²	м	80	55	25	1,73	95,15	43,25
9	Проводник ПВВМ 5x1,5мм ²	м	40	40		1,86	74,40	0,00
10	Кабел Rg-6	м	40	40		0,77	30,80	0,00
11	Кабел СВТ 3x1,5мм ²	м	350	325	25	1,46	474,50	36,50
12	Кабел СВТ 3x2,5мм ²	м	160	160		1,95	312,00	0,00
13	Кабел СВТ 3x4мм ²	м	180	180		2,75	495,00	0,00
14	Кабел СВТ 5x2,5мм ²	м	40	40		2,82	112,80	0,00
15	Кабел СВТ 5x6мм ²	м	10	10		5,99	59,90	0,00
16	Кабел САВТ 4x25мм ²	м	35	35		14,69	514,15	0,00
17	Кабел САВТ 4x70мм ²	м	45	45		18,42	828,90	0,00
18	PVC тръба Ф 13	м	400	360	40	0,59	212,40	23,60
19	PVC тръба Ф 16	м	240	225	15	0,62	139,50	9,30
20	PVC тръба Ф 23	м	140	130	10	0,67	87,10	6,70
21	PVC тръба Ф 36	м	15	15		1,10	16,50	0,00
22	PVC тръба Ф 50	м	70	70		2,01	140,70	0,00
23	PVC лента	м	31	31		0,39	12,09	0,00
24	Главна клема	бр	1	1		20,49	20,49	0,00
25	Преходна кутия-телефон, телевизия и интернет	бр	1	1		19,81	19,81	0,00
26	Поцинкована шина 40/4мм	м	10	10		4,52	45,20	0,00
27	Заземителна уредба, комплект - R<10Ω	бр	1	1		106,62	106,62	0,00
28	Главно - по разчетна схема	бр	1	1		1683,32	1683,32	0,00
29	Тетаж- по разчетна схема	бр	1	1		1420,85	1420,85	0,00
30	Влагозащитено осв.тяло аплик - LED 14W, IP-54	бр	32	32		31,28	1000,96	0,00
31	LED панел 30/60см - 18W, IP-44 за открит монтаж	бр	1	1		35,73	35,73	0,00
32	LED панел 60/60см - 40W, IP-44 за открит монтаж	бр	69	69		62,36	4302,84	0,00
33	LED панел 60/60см - 48W, IP-44 за открит монтаж	бр	20	0	20	64,50	0,00	1290,00
34	Осв.тяло LED SMD 40W, IP-65 за открит монтаж	бр	3	3		63,21	189,63	0,00

№	Вид СМР	м-ка	Общо к-во	Етап I во	к- Етап II к-во	Цена	Стойност Етап I	Стойност Етап II
35	Осв.тяло LED SMD 60W, IP-65 за открит монтаж	бр	6	6		82,17	493,02	0,00
36	Евак. LED осв.тяло 11W/220V с автономен източник (АБ)	бр	30	27	3	22,85	616,95	68,55
37	Ключ обикновен – IP-20	бр	5	4	1	4,31	17,24	4,31
38	Ключ сериен – IP-20	бр	10	8	2	4,60	36,80	9,20
39	Ключ девиаторен – IP-20	бр	12	12		4,72	56,64	0,00
40	Ключ обикновен – IP-44	бр	17	17		9,20	156,40	0,00
41	Ключ сериен – IP-44	бр	6	6		9,03	54,18	0,00
42	Ключ девиаторен – IP-44	бр	4	4		10,22	40,88	0,00
43	Двойна розетка-телефон, компютър	бр	4	4		10,37	41,48	0,00
44	Телевизионна розетка	бр	2	2		6,55	13,10	0,00
45	Контакт 2x16+0, тип "Шуко" – IP-20	бр	14	14		5,21	72,94	0,00
46	Контакт 2x16+0, тип "Шуко" двоен – IP-20	бр	2	2		7,64	15,28	0,00
47	Контакт 2x16+0, тип "Шуко" – IP-20, с предпазна капачка	бр	25	21	4	6,82	143,22	27,28
48	Контакт 2x16+0, тип "Шуко" – IP-54	бр	15	15		9,70	145,50	0,00
49	Контакт със заземителен щифт-червен цвят, компютърен-IP-20	бр	4	4		15,31	61,24	0,00
50	Бойлерно табло	бр	8	8		25,07	200,56	0,00
51	Звънчев бутон	бр	1	1		3,21	3,21	0,00
52	Звънец домашен	бр	1	1		14,58	14,58	0,00
53	Конзоли	бр	120	113	7	1,40	158,20	9,80
54	Разклонителни кутии	бр	100	91	9	4,59	417,69	41,31
55	Реперен знак	бр	1	1		16,93	16,93	0,00
56	Гипс	кг	400	370	30	0,43	159,10	12,90
57	Пясък	м ³	2	2		14,16	28,32	0,00
	ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА НА ВОРОНКИ И ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ							
1	DEVIsafe™ 20T Двупроводен нагревателен кабел, 100% екраниран за монтаж в бетонни подове, олуци и водостоци. Мощност 20 W/m, UV защита. Захранване в единия край. Дължина 17л.м.	бр	2	2		156,97	313,94	0,00

№	Вид СМР	м-ка	Общо к-во	Етап I к-во	Етап II к-во	Цена	Стойност Етап I	Стойност Етап II
2	DEVIsafe™ 20T Двупроводен нагревателен кабел, 100% екраниран за монтаж в бетонни подове, олуци и водостоци. Мощност 20 W/m, UV защита. Захранване в единия край. Дължина 12л.м.	бр	3	1	2	112,72	112,72	225,44
3	DEVireg™ 316 Микропроцесорен терморегулатор	бр	1	1		151,29	151,29	0,00
4	Цифров сензор за покрив	бр	1	1		40,80	40,80	0,00
5	Скоби за закрепване на нагревателен кабел за водосток	бр	5	3	2	8,42	25,26	16,84
6	Верига за водосток	м	40	40		1,13	45,20	0,00
7	Кабел СВТ 3x2,5мм ²	м	160	130	30	1,95	253,50	58,50
8	Кабел СВТ 4x1,5мм ²	м	25	25		1,90	47,50	0,00
9	PVC тръба Ф16	м	180	165	15	0,67	110,55	10,05
10	Съединителна кутия	бр	5	3	2	5,07	15,21	10,14
МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ								
1	Алуминиев проводник ALMgSi 0,5 Ф8мм	м	20	20		1,90	38,00	0,00
2	Алуминиев проводник ALMgSi 0,5 Ф8мм-изолиран	м	20	20		2,43	48,60	0,00
3	Мачта за мълниеприемник с изпрев. действие Н=3м	бр	1	1		54,54	54,54	0,00
4	Мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG15 с време на изпреварване 15μs	бр	1	1		1357,08	1357,08	0,00
5	Контролна кутия мълниезащита	бр	2	2		21,27	42,54	0,00
6	Заземителна уредба, комплект - R<10Ω	бр	2	2		73,19	146,38	0,00
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ								
1	Кабел J-Y(L)Y 2x0,5мм ²	м	280	270	10	2,28	615,60	22,80
2	Кабел J-Y(L)Y 3x0,5мм ²	м	120	100	20	2,49	249,00	49,80
3	Кабел СВТ 3x1,5мм ²	м	3	3		1,50	4,50	0,00
4	Гофрирана PVC тръба Ф 16	м	400	380	20	0,67	254,60	13,40
5	Пожароизвестителна централа Matrix 2000-4зони (PH.MA.422.CP)	бр	1	1		568,24	568,24	0,00
6	Токозахранващо устройство - 12V/7Ah	бр	2	2		67,58	135,16	0,00


Handwritten signature

Handwritten mark

№	Вид СМР	м-ка	ОБЩО к-во	Етап I во	к	Етап II к-во	Цена	Стойност Етап I	Стойност Етап II
7	Основа за конвенционален детектор-YBN-R/6	бр	40	35		5	6,65	232,75	33,25
8	Конвенционален димооптичен детектор SLR-E3N	бр	38	33		5	45,05	1486,65	225,25
9	Конвенционален термодиференциален детектор DCD-AE3	бр	2	2			42,69	85,38	0,00
10	Конвенционален ръчен пожароизвестител CCP-W	бр	6	5		1	39,48	197,40	39,48
11	Изнесен светодиоден индикатор SEC-RI	бр	14	12		2	18,39	220,68	36,78
12	Сирена/FLASHSTONE/ комбинирана със Строб-лампа със стандартна основа - IP-45	бр	5	4		1	75,21	300,84	75,21
13	Сирена/FLASHSTONE/ комбинирана със Строб-лампа с влагозаш. основа - IP-65	бр	1	1			87,68	87,68	0,00
14	Крайно устройство	бр	2	2			45,91	91,82	0,00
15	Телефонен дайлер ParaVox-VD 710	бр	1	1			176,39	176,39	0,00
								25373,20	2614,04
i.	Термопомпи и вентилаторни конвектори - доставка и монтаж								
1	ТП25/ВК25- Климатична Система "Split Invertor", R 410A ТП25- Компресорно-кондензаторен агрегат Qох=2,5kW при Твн=+35°C и Тп=27°C Qот=3,4kW при Твн=+7°C и Тп=18°C размери:765/285/h=550mm, тегло:34kg, Nел=0,9kW/220V ВК25- Вентилаторен конвектор за открит стенен монтаж вентилатор: 660m3/h, 55dB размери: 800/215/h=295mm, тегло:10,0kg	бр.	2	2			1046,34	2092,68	0,00
2	ТП50/ВК50- Климатична Система "Split Invertor", R 410A ТП50- Компресорно-кондензаторен агрегат Qох=5,0kW при Твн=+35°C и Тп=27°C Qот=5,8kW при Твн=+7°C и Тп=18°C размери:765/285/h=550mm, тегло:48kg, Nел=1,4kW/220V ВК50- Вентилаторен конвектор за открит стенен монтаж вентилатор: 800m3/h, 59dB размери:800/215/h=295mm, тегло:10,0kg	бр.	4	4			1378,41	5513,64	0,00

-189-

Handwritten signature




№	Вид СМР	м-ка	ОБЩО к-во	Етап I во	к- Етап II к-во	Цена	Стойност Етап I	Стойност Етап II
3	ТП125/ВК125- Климатична Система на директно изпарение/кондензация Split Inverter, R 410A ТП125- Компресорно-кондензаторен агрегат - монтаж на фасада Q _{ох} =12,5kW при T _{вн} =+35°C и T _п =27°C Q _{от} =14,0kW при T _{вн} =+7°C и T _п =18°C размери:900/320/h=1170mm, тегло:103kg, Nел=3,2kW/220V ВК125- Вентилаторен конвектор колонен тип вентилатор: 1920m ³ /h, размери:600/350/h=1850mm, тегло:47,0kg	бр.	1		1	3294,55	0,00	3294,55
4	Cu тръба Ø6,4mm	m	16	16		4,88	78,08	0,00
5	Cu тръба Ø9,5mm	m	9	6	3	6,90	41,40	20,70
6	Cu тръба Ø12,7mm	m	10	10		8,44	84,40	0,00
7	Cu тръба Ø15,9mm	m	3		3	10,43	0,00	31,29
8	Топлоизолация от микропореста гума б=13mm за Cu тръба Ø6,4mm	m	16	16		0,90	14,40	0,00
9	Топлоизолация от микропореста гума б=13mm за Cu тръба Ø9,5mm	m	9	6	3	0,99	5,94	2,97
10	Топлоизолация от микропореста гума б=13mm за Cu тръба Ø12,7mm	m	10	10		1,06	10,60	0,00
11	Топлоизолация от микропореста гума б=13mm за Cu тръба Ø15,9mm	m	3		3	1,14	0,00	3,42
12	PVC тръба Ø18/14mm дренаж	m	50	40	10	3,36	134,40	33,60
13	Монтаж ТП и ВК / материали - кабели, дренаж, окачване, фундаменти / комплект системи Split	ком	35	30	5	35,35	1060,50	176,75
II.	Вентилационни системи - вентилатори, въздуховоди, решетки и др							
1	КВЦ1- Канален Центробежен Вентилатор "AirTrade" тип "RKA 160" V=250m ³ /h, 150Pa, размери: Ø379/230mm, Тегло:3,3kg, Nел=58W, Uел=220V	бр.	3	3		189,50	568,50	0,00
2	ОВ1- Осев Вентилатор "AirTrade" тип "Plate-S 314" V=2000m ³ /h, 50dB, размери:390/170/h=390mm, тегло:6kg, Nел=0,1kW/220V	бр.	1		1	523,34	0,00	523,34

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature




191 -

№	Вид СМР	М-ка	Общо к-во	Етап I во	к	Етап II к-во	Цена	Стойност Етап I	Стойност Етап II
3	ОВ2 - Осев Вентилатор с възвратна клапа монтаж за стена V=75m3/h, 38dB, размери : 160/100/h=160mm, Тегло: 0,6kg, Nел=0,1kW/220V	бр.	2	2			53,15	106,30	0,00
4	ОВ3- Осев Вентилатор с възвратна клапа монтаж за стена "Vortice" тип "Punto M 150/6", V=200m3/h, 46dB размери: 215/215/120mm, Тегло:1,1kg, Nел=30W/220V	бр.	2	2			53,15	106,30	0,00
5	Мека връзка за КВЦ, БВ	бр.	6	6			13,41	80,46	0,00
6	ГК1- Гравитачна "AirGrade" тип "VK-A 310/310"	бр.	1			1	44,07	0,00	44,07
7	СП1- Конусна Смукателна Решетка "AirGrade" тип DVSØ100mm V=75m3/h	бр.	14	14			13,57	189,98	0,00
8	НЖР+Мр- Неподвижна жалузийна решетка Ø110mm	бр.	1	1			27,42	27,42	0,00
9	НЖР+Мр- Неподвижна жалузийна решетка Ø160mm	бр.	5	5			32,24	161,20	0,00
10	Въздуховоди PVC Ø100	м	2	2			8,08	16,16	0,00
11	Въздуховоди PVC Ø110	м	5	5			8,29	41,45	0,00
12	Гъвкав въздуховод изолирани Ø100	м	25	25			7,32	183,00	0,00
13	Въздуховоди от поцинк. ламарина / спиро канал / Ø100	м	5	5			8,18	40,90	0,00
14	Въздуховоди от поцинк. ламарина / спиро канал / Ø125	м	5	5			8,71	43,55	0,00
15	Въздуховоди от поцинк. ламарина / спиро канал / Ø160	м	25	25			11,07	276,75	0,00
16	Монтаж, пуск, проби и регулиране - комплект вент. системи БВ, КВЦ, ОБМК	бр.	3	2		1	1223,64	2447,28	1223,64
III.	ВОИ - помпи, тръби, арматура и др - доставка и монтаж								
	Демонтажни работи преработка съществуващо котелно								
1	Демонтаж съществуващ помпен блок	бр.	3	3			61,18	183,54	0,00
2	Демонтаж тръбна разводка в котелно	м	45	45			3,82	171,90	0,00
3	Демонтаж ВР/ВС	бр.	4	4			35,69	142,76	0,00

№	Вид СМР	м-ка	Общо к-во	Етап I к-во	Етап II к-во	Цена	Стойност Етап I	Стойност Етап II
4	Монтаж на съществуващ помпен блок на ново място	бр.	2	2		107,07	214,14	0,00
5	ПЦБ1- Помпен циркуляционен блок стара сграда 200kW ЦП+Ф+ВВ+3брШК+Фл с ЦП трискоростна "Yonos Махо 65/0.5-9" G=11,5m3/h; P=6mWs; N=0,6kW/220V; DN65	бр.	1	1		2976,29	2976,29	0,00
6	ПЦБ2- Помпен циркуляционен блок нова сграда 51kW ЦП+Ф+ВВ+3брШК+Фл с ЦП трискоростна "Yonos Махо 40/0.5-8" G=2,9m3/h; P=6mWs; N=0,25kW/220V; DN40	бр.	1	1		1958,65	1958,65	0,00
7	ПЦБ3- Помпен циркуляционен блок БГВ 25kW ЦП+Ф+ВВ+3брШК+Фл с ЦП трискоростна "Wilo" тип "Pico 30/1-8" G=1,4m3/h; P=6.0mWs; N=0,1kW/220V; 1 1/4"	бр.	1	1		819,67	819,67	0,00
8	Термометри – 120oC, 1/2"	бр.	2	2		10,45	20,90	0,00
9	Манометър – 4bar, 1/2"	бр.	2	2		11,20	22,40	0,00
10	Водоразпределител Ø200/l=1650mm щущери:2+4+Т+М+изтакване+пълнене	бр.	1	1		447,84	447,84	0,00
11	Водосъбирател Ø200/l=1350mm - нов щущери:2+4+Т+М+изтакване	бр.	1	1		447,84	447,84	0,00
12	Спирателен ктан DN50	бр.	2	2		92,73	185,46	0,00
13	Спирателен ктан DN65	м	1	1		133,00	133,00	0,00
14	възвратен вентил DN65	бр.	1	1		127,44	127,44	0,00
15	Тръба St. 1"	м	55	55		15,01	825,55	0,00
16	Тръба St. 1 1/4"	м	30	30		17,04	511,20	0,00
17	Тръба St. 1 1/2"	м	40	40		19,51	780,40	0,00
18	Тръба St. 2"	м	150	150		23,36	3504,00	0,00
19	Тръба St. DN65	м	15	15		31,29	469,35	0,00
20	Топлоизолация по тръба 1", б=12mm - Ø35mm	м	55	55		2,61	143,55	0,00
21	Топлоизолация по тръба 1 1/4", б=12mm - Ø42mm	м	30	30		3,36	100,80	0,00
22	Топлоизолация по тръба 1 1/2", б=12mm - Ø48mm	м	40	40		4,11	164,40	0,00
23	Топлоизолация по тръба 2", б=12mm - Ø60mm	м	150	150		6,15	922,50	0,00
24	Колекторна кутия за колектор с 6бр. щущера	бр.	1	1		32,95	32,95	0,00
25	Колекторна кутия за колектор с 8бр. щущера	бр.	1	1		32,95	32,95	0,00


№	Вид СМР	м-ка	ОБЩО к-во	Етап I во	Етап II к-во	Цена	Стойност Етап I	Стойност Етап II
26	Колекторна кутия за колектор с 9бр. щуцера	бр.	1		1	38,74	0,00	38,74
27	Колекторна кутия за колектор с 10бр. щуцера	бр.	2	2		38,74	77,48	0,00
28	Колектор 1" с 6бр. Щуцера	бр.	2	2		39,41	78,82	0,00
29	Колектор 1" с 8бр. щуцера	бр.	2	2		55,61	111,22	0,00
30	Колектор 1" с 9бр. щуцера	бр.	2	1	1	60,75	60,75	60,75
31	Колектор 1" с 10бр. щуцера	бр.	4	4		66,64	266,56	0,00
32	Автоматични обезвъздушители – ъгли за колектор АО 1/2"	бр.	10	8	2	7,23	57,84	14,46
33	Щепсел 1" x 1/2" за колектор	бр.	10	8	2	3,31	26,48	6,62
34	Сферичен кран 1"	бр.	10	8	2	14,06	112,48	28,12
35	Ракори - / мъжки и женски / за тръба с AI вложка ф16x2 x 1/2"от колекторите към лира	бр.	172	152	20	3,29	500,08	65,80
36	Мини кран сферичен 1/2" за колекторите	бр.	86	68	18	3,54	240,72	63,72
37	Панелен радиатор П-600-400	бр.	1	1		69,78	69,78	0,00
38	Панелен радиатор П-800-400	бр.	2	2		97,63	195,26	0,00
39	Панелен радиатор П-1000-400	бр.	6	6		104,46	626,76	0,00
40	Панелен радиатор П-1200-400	бр.	19	19		124,82	2371,58	0,00
41	Панелен радиатор П-1400-400	бр.	4	4		150,73	602,92	0,00
42	Панелен радиатор П-1600-400	бр.	10	2	8	161,44	322,88	1291,52
43	Тапа плътна 1" за радиатори	бр.	42	34	8	1,88	63,92	15,04
44	Тапа 1" разпробита на 1/2" за радиатори	бр.	42	34	8	2,85	96,90	22,80
45	Радиаторен вентил с термоглава 1/2"	бр.	42	34	8	28,77	978,18	230,16
46	Секретен вентил за радиатори 1/2"	бр.	42	34	8	5,42	184,28	43,36
47	Автоматични обезвъздушители за радиатори и лири АО 1/2"	бр.	42	34	8	3,96	134,64	31,68
48	Хидравлична проба за 1бр радиатори и лири	бр.	42	34	8	3,57	121,38	28,56
49	Топла проба за 1бр радиатори и лири	бр.	42	34	8	3,57	121,38	28,56
50	Многослойна тръба с AI вложка "UNIROHR" (UPE/AL/VPE) Ø16 x2	m	950	741	209	2,09	1548,69	436,81
51	Гофриран шлаух за тръби ф23	m	950	741	209	1,16	859,56	242,44
52	Хидравлична проба по тръби	m	1240	1031	209	0,31	319,61	64,79
53	Наладка и регулиране. Единични проби	компл.	1	1		101,97	101,97	0,00
54	72-часова проба комплект уредба	бр.	1	1		122,36	122,36	0,00




№	Вид СМР	М-ка	Общо к-во	Етап I к-во	Етап II к-во	Цена	Стойност Етап I	Стойност Етап II
55	Монтажни работи и допълнителни материали по монтажа	компл.	1	1		40,79	40,79	0,00
	Общо за част "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ"						39080,04	8068,26
	Част "ВИ"							
	I.ВОДОПРОВОД							
1	Сграден водопровод от тръби PPr Ф20 pn16	м'	50	50		5,89	294,50	0,00
2	Сграден водопровод от тръби PPr Ф20 pn20	м'	35	35		6,37	222,95	0,00
3	Сграден водопровод от тръби PPr Ф25 pn16	м'	15	15		6,72	100,80	0,00
4	Сграден водопровод от тръби PPr Ф25 pn20	м'	15	15		8,01	120,15	0,00
5	Сграден водопровод от тръби PPr Ф25/Al/ PN16	м'	25	25		11,68	292,00	0,00
6	Сграден водопровод от тръби PPr Ф25/Al/ PN20	м'	35	35		11,68	408,80	0,00
7	Сграден водопровод от тръби PPr Ф32/Al/ PN20	м'	65	65		13,99	909,35	0,00
8	Сграден водопровод от тръби PPr Ф40/Al/ PN20	м'	60	60		16,76	1005,60	0,00
9	Сграден водопровод от поцинковани тръби 2"	м'	65	65		19,28	1253,20	0,00
10	Изпитване на водопровод	м'	365	365		0,32	116,80	0,00
11	Промиване и дезинфекция на водопровод	м'	365	365		0,11	40,15	0,00
12	Топлоизолация 3A PPr Ф25/Al/ деб.=13 mm	м'	25	25		2,00	50,00	0,00
13	Топлоизолация 3A PPr Ф25/Al/ деб.=13 mm	м'	35	35		2,00	70,00	0,00
14	Топлоизолация 3A Ф32/Al/ деб.=13 mm	м'	65	65		2,40	156,00	0,00
15	Топлоизолация 3A PPr Ф40/Al/ деб.=13 mm	м'	60	60		2,73	163,80	0,00
16	Топлоизолация 3A ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА 2" деб.=13 mm	м'	65	65		4,20	273,00	0,00
17	Топлоизолация 3A PPr Ф20 деб.=6 mm	м'	50	50		0,82	41,00	0,00
18	Топлоизолация 3A PPr Ф20 деб.=6 mm	м'	35	35		0,82	28,70	0,00
19	Топлоизолация 3A PPr Ф25 деб.=6 mm	м'	15	15		0,95	14,25	0,00
20	Топлоизолация 3A PPr Ф25 деб.=6 mm	м'	15	15		0,95	14,25	0,00
21	Спирателен кран без изпразнител 1/2" /кухненска мивка, тоалетна мивка, клозетно казанче, миялна машина/	бр.	52	52		4,05	210,60	0,00
22	Спирателен кран без изпразнител 1/2" /главна водопроводна мрежа/	бр.	7	7		4,05	28,35	0,00
23	Спирателен кран без изпразнител 1/2" /електрически бойлер 80 л, 50 л, 30 л/	бр.	16	16		4,05	64,80	0,00

-195-

№	Вид СМР	м-ка	ОБЩО к-во	Етап I к-во	Етап II к-во	Цена	СТОИНОСТ Етап I	СТОИНОСТ Етап II
24	Спирателен кран без изпразнител 1" /Термостатичен смесителен вентил с пряко действие ф1"/	бр.	3	3		6,85	20,55	0,00
25	Спирателен кран без изпразнител 1/2" /Термостатичен смесителен вентил с пряко действие ф1/2"/	бр.	12	12		4,05	48,60	0,00
26	Спирателен кран без изпразнител 3/4" /главна водопроводна мрежа/	бр.	12	12		4,35	52,20	0,00
27	Спирателен кран без изпразнител 1" /главна водопроводна мрежа/	бр.	1	1		6,85	6,85	0,00
28	Спирателен кран без изпразнител 1.1/4" /главна водопроводна мрежа КЪМ СЪЩ. КОМБИНИРАНИ БОЙЛЕРИ/	бр.	2	2		11,09	22,18	0,00
29	Спирателен кран без изпразнител 1" /МОНТАЖ ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА/	бр.	2	2		6,85	13,70	0,00
30	Спирателен кран без изпразнител 1" /главна водопроводна мрежа КЪМ СЪЩ. КОМБИНИРАНИ БОЙЛЕРИ/	бр.	2	2		6,85	13,70	0,00
31	възвратна клапа 1" /МОНТАЖ ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА/	бр.	2	2		9,26	18,52	0,00
32	възвратна клапа 1" /главна водопроводна мрежа КЪМ СЪЩ. КОМБИНИРАНИ БОЙЛЕРИ/	бр.	2	2		9,26	18,52	0,00
33	възвратна клапа 1" /Термостатичен смесителен вентил с пряко действие ф1"/	бр.	2	2		9,26	18,52	0,00
34	възвратна клапа 1" /главна водопроводна мрежа/	бр.	1	1		9,26	9,26	0,00
35	възвратна клапа 1/2" /Термостатичен смесителен вентил с пряко действие ф1/2"/	бр.	8	8		5,21	41,68	0,00
36	Спирателен кран С изпразнител 2" /главна водопроводна мрежа/	бр.	1	1		11,09	11,09	0,00
37	Смесителна батерия стоящ монтаж – тоалетна мивка /санитарен възел КАБИНЕТ/	бр.	1	1		57,44	57,44	0,00



№	Вид СМР	м-ка	Общо к-во	Етап I к-во	Етап II к-во	Цена	Стойност Етап I	Стойност Етап II
38	Смесителна батерия стоящ монтаж – тоалетна мивка /специализирано оборудване за ДЕТСКА ГРАДИНА/	бр.	13	13		57,44	746,72	0,00
39	Смесителна батерия стоящ монтаж – кухненска мивка/технологично оборудване/	бр.	4	4		67,08	268,32	0,00
40	Смесителна батерия – подвижен душ /технологично оборудване/	бр.	2	2		70,19	140,38	0,00
41	Цирк.помпа - Qнеобх.=300 l/h; Hнеобх.=1.50 m	бр.	1	1		142,89	142,89	0,00
42	Автоматичен обезвъздушител 1/2"	бр.	4	4		5,59	22,36	0,00
43	Термостатичен смесителен вентил с пряко действие ф1/2"	бр.	4	4		108,11	432,44	0,00
44	Термостатичен смесителен вентил с пряко действие ф1"	бр.	1	1		267,08	267,08	0,00
45	електрически бойлер 80 л /монтаж на стена/ комплект с подвързка предпазно-възвратен клапан	бр.	6	6		229,69	1378,14	0,00
46	електрически бойлер 50 л /монтаж на стена/ комплект с подвързка предпазно-възвратен клапан	бр.	1	1		238,26	238,26	0,00
47	електрически бойлер 30 л /монтаж на стена/ комплект с подвързка предпазно-възвратен клапан	бр.	1	1		217,91	217,91	0,00
48	ПОЖАРЕН КРАН 2" /Лшланг=20 m/	бр.	3	3		289,37	868,11	0,00
	II. КАНАЛИЗАЦИЯ							
1	Канализация в сгради от тръби PVC ф50	м'	30	30		10,66	319,80	0,00
2	Канализация в сгради от тръби PVC ф110	м'	45	45		15,08	678,60	0,00
3	Канализация в сгради от тръби PVC ф50/дебелостенно/	м'	10	10		12,25	122,50	0,00
4	Канализация в сгради от тръби PVC ф110/дебелостенно/	м'	25	25		18,97	474,25	0,00
5	Канализация в сгради от тръби PVC ф160/дебелостенно/	м'	35	35		26,54	928,90	0,00
6	Канализация в сгради от тръби PVC ф300/дебелостенно/	м'	50	50		44,00	2200,00	0,00



№	Вид СМР	м-ка	Общо к-во	Етап I к-во	Етап II к-во	Цена	Стойност Етап I	Стойност Етап II
7	Изпитване на канализация	м'	195	195		0,58	113,10	0,00
8	стоманена тръба ф108	м'	6	6		30,74	184,44	0,00
9	водосточна тръба /PVC – UV устойчива/Ф80	м'	30	18	12	10,96	197,28	131,52
10	PPR ф25/отвеждане конденз/	м'	20	20		6,72	134,40	0,00
11	ваничка/технологично оборудване/	бр.	1	1		137,35	137,35	0,00
12	Клозетно седало /моноблок/ задно оттичане /санитарен възел кабинет/	бр.	1	1		164,49	164,49	0,00
13	Клозетно седало /моноблок/ задно оттичане /специализирано оборудване за детска градина/	бр.	12	12		192,34	2308,08	0,00
14	Клозетно седало /моноблок/ долно оттичане /специализирано оборудване за детска градина/	бр.	1	1		192,34	192,34	0,00
15	Тоалетна мивка /специализирано оборудване за детска градина/	бр.	13	13		77,02	1001,26	0,00
16	Тоалетна мивка /санитарен възел КАБИНЕТ /	бр.	1	1		80,24	80,24	0,00
17	Кухненска мивка /технологично оборудване/	бр.	4	4		103,95	415,80	0,00
18	Подов сифон DN50 странично оттичане с клапа против миризми	бр.	8	8		15,64	125,12	0,00
19	Подов сифон DN50 долно оттичане с клапа против миризми	бр.	4	4		13,97	55,88	0,00
20	Воронка със странично оттичане ф75, за неизползваем покрив, листоуловител, вграден електронагревател	бр.	5	3	2	180,59	541,77	361,18
21	барбакан ф80	бр.	5	3	2	18,00	54,00	36,00
22	водосборно казанче	бр.	5	5		6,89	34,45	0,00
23	авариен преливник ф63	бр.	6	4	2	7,96	31,84	15,92
24	Вентилационна шапка ф100	бр.	5	5		18,12	90,60	0,00
25	ревизионна шахта dn1000	бр.	3	3		572,87	1718,61	0,00
							23259,57	544,62
1	Работен неръждаем плот неутрален работен - разливен	бр.	2	2		674,86	1349,72	0,00
2	Микровълнова фурна -20L	бр.	2	2		482,04	964,08	0,00


№	Вид СМР	м-ка	Общо к-во	Етап I во	к	Етап II к-во	Цена	Стойност Етап I	Стойност Етап II
3	Стерилизатор за съдове - 80L	бр.	2	2			2206,67	4413,34	0,00
4	Съдомиялна машина	бр.	2	2			1735,34	3470,68	0,00
5	Подплатов хладилен шкаф	бр.	4	4			337,43	1349,72	0,00
6	Шкаф за чисти съдове над разливен плот	бр.	2	2			492,75	985,50	0,00
7	Работен плот неръждаем с 2 бр. умивални басейна за измиване на съдове	бр.	1	1			985,50	985,50	0,00
8	Работен плот неръждаем с 2 бр. умивални басейна за измиване на съдове	бр.	1	1			985,50	985,50	0,00
9	Съд за отпадъци 100л с капак от неръжд. стомана	бр.	4	4			144,61	578,44	0,00
10	Количка за сервиране с два плота	бр.	2	2			337,43	674,86	0,00
11	Бюро с телефон и компютър с Internet	бр.	6	6			289,22	1735,32	0,00
12	Стелаж за кабинет с Подплатов хладилник	бр.	2	2			653,43	1306,86	0,00
13	Гардеробче детско	бр.	48	48			63,20	3033,60	0,00
14	Легло детско с размери 120/60см	бр.	49	49			77,13	3779,37	0,00
15	Шкаф за играчки, по размери с Н 200	бр.	14	14			125,33	1754,62	0,00
16	Детски маси за хранене с 65/65/Н=60	бр.	8	8			47,13	377,04	0,00
17	Детско столче с Н=35	бр.	50	50			20,35	1017,50	0,00
18	Шкаф двоен за чисто и мръсно бельо	бр.	2	2			400,63	801,26	0,00
19	Съд закрит за мръсно бельо	бр.	2	2			26,78	53,56	0,00
20	Шкаф с телефон	бр.	1	1			67,49	67,49	0,00
21	Корито с подвижен душ	бр.	2	2			48,20	96,40	0,00
22	Ръстомер, Кантар, Термометър	бр.	2	2			415,63	831,26	0,00
23	Пейки за деца 400/35	бр.	6			6	140,33	0,00	841,98
24	Шведски стени 80/150	бр.	4			4	121,05	0,00	484,20
25	Плот с мивка и подплатов шкаф	бр.	1	1			501,32	501,32	0,00
								31112,94	1326,18
1	Доставка на пожарогасител прахов 6 кг.	бр.	2	2			42,47	84,94	0,00
2	Доставка на пожарогасител на водна основа 9 л. за пожари клас А	бр.	3	2		1	58,43	116,86	58,43
								201,80	58,43
1	Изкоп с багер в земни почви	м3	70	50		20	2,44	122,00	48,80
2	Ръчен изкоп в земни почви	м3	9	6		3	15,19	91,14	45,57

№	Вид СМР	м-ка	ОБЩО к-во	Етап I к-во	Етап II к-во	Цена	Стойност Етап I	Стойност Етап II
3	Натоварване разкопана земна маса на транспорт с багер	м3	9	6	3	1,91	11,46	5,73
4	Превоз почви на депо	м3	79	56	23	1,03	57,68	23,69
5	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	139	105	34	5,61	589,05	190,74
6	Подложен бетон за бетонови бордюри	м3	3	2	1	1,99	3,97	1,99
7	Пясъчна подложка	м3	13	9	4	20,02	180,18	80,08
8	Вароциментова разтвор под бетонови плочи	м3	4	3	1	57,38	172,14	57,38
9	Настилка от бетонови плочи	м2	128	93	35	15,87	1475,91	555,45
10	Озеленяване площи на три етапа	м2	164	115	49	2,12	243,80	103,88
							2947,33	1113,31
							11247,49	8872,20

23.08.2018 год.

Управител:

инж. Любен Пашев



Обект: ПРИСТРОЙКА НА НОВА СГРАДА КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" -
 две нови градински групи и физкултурен салон - ОСНОВНО ЗАСТРОЯВАНЕ в
 УПИ I- 180, детска градина, имот № 502.180, кв. 48 по ПУП на гр. Раковски,
 Община Раковски, Област Пловдив
Възложител: ОБЩИНА РАКОВСКИ
Оферент: "ЦИД АТЛАС" ООД

АНАЛИЗИ

Част "СК"

ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

Анализ 1 Разбиване на бетон с хидравличен чук

м3

Механизация :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН	МСМ	0,2000	1,00	300,00	60,00 лв
	ХИДРОЧУК	МСМ	0,2000	1,00	40,00	8,00 лв

Допълнителни разходи - механизация : 8% 68,00 лв
 Всичко механизация : 5,44 лв
 Всичко преки разходи : 73,44 лв
 Печалба : 3% 73,44 лв
 Печалба : 3% 2,20 лв
Единична цена : 75,64 лв

Анализ 2 Натоварване и превоз на бетонови отпадъци на депо

м3

Механизация :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР КОМБИНИРАН	МСМ	0,0149	1,00	300,00	4,47 лв

Допълнителни разходи - механизация : 8% 4,47 лв
 Всичко механизация : 0,36 лв
 Всичко механизация : 4,83 лв

Услуги :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	1,0000	1,00	9,00	9,00 лв
	ТАКСА ДЕПО СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	т	1,8000	1,00	10,00	18,00 лв

Допълнителни разходи услуги : 0% 27,00 лв
 Всичко услуги : 0,00 лв
 Всичко услуги : 27,00 лв
 Всичко преки разходи : 31,83 лв
 Печалба : 3% 0,95 лв
Единична цена : 32,78 лв

Анализ 3 Изгребване нанос от септични ями

м3

Механизация :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР КОМБИНИРАН	МСМ	0,0154	1,00	300,00	4,62 лв

Допълнителни разходи - механизация : 8% 4,62 лв
 Всичко механизация : 0,37 лв
 Всичко механизация : 4,99 лв
 Всичко преки разходи : 4,99 лв
 Печалба : 3% 0,15 лв
Единична цена : 5,14 лв

Анализ 4 Натоварване и превоз наноси на депо (вкл. Такса депониране) м3

Механизация :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР КОМБИНИРАН	МСМ	0,0149	1,00	300,00	4,47 лв

4,47 лв

Допълнителни разходи - механизация : 8% 0,36 лв
 Всичко механизация : 4,83 лв

Услуги :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ	м3	1,0000	1,00	6,00	6,00 лв
	ТАКСА ДЕПО ОТПАДЪЦИ	т	1,8000	1,00	10,00	18,00 лв

24,00 лв

Допълнителни разходи услуги : 0% 0,00 лв

Всичко услуги : 24,00 лв

Всичко преки разходи : 28,83 лв

Печалба : 3% 0,86 лв

Единична цена : 29,69 лв

Анализ 5 Направа насип от баластра вкл. уплътняване на пластове м3

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,2596	1,00	3,00	0,78 лв

0,78 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,51 лв

Всичко труд : 1,29 лв

Механизация :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАЛЯК САМОХОДЕН	мсм	0,0144	1,00	200,00	2,88 лв
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,0011	1,00	300,00	0,33 лв

3,21 лв

Допълнителни разходи - механизация : 8% 0,26 лв

Всичко механизация : 3,47 лв

Услуги :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАЛАСТРА	м3	1,2000	1,00	6,00	7,20 лв
	ПРЕВОЗ БАЛАСТРА	м3	1,2000	1,00	5,00	6,00 лв

13,20 лв

Допълнителни разходи услуги : 0% 0,00 лв

Всичко услуги : 13,20 лв

Всичко преки разходи : 17,96 лв

Печалба : 3% 0,54 лв

Единична цена : 18,50 лв

ЗЕМНИ РАБОТИ

Анализ 1 Машинен изкоп на транспорт м3

Механизация :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,0073	1,00	300,00	2,19 лв

2,19 лв

/ Допълнителни разходи - механизация : 8% 0,18 лв

Всичко механизация : 2,37 лв

Всичко преки разходи : 2,37 лв

Печалба : 3% 0,07 лв

Единична цена : 2,44 лв

Анализ 2 Ръчен изкоп м3

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,9880	1,00	3,00	5,96 лв
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,9940	1,00	3,00	2,98 лв

8,94 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 5,81 лв

Всичко труд :	14,75 лв
Всичко преки разходи :	14,75 лв
Печалба :	3% 0,44 лв
Единична цена :	15,19 лв

Анализ 3 Прехвърляне земни почви

м3

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,9660	1,00	3,00	2,90 лв
						2,90 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			1,89 лв
	Всичко труд :					4,79 лв
	Всичко преки разходи :					4,79 лв
	Печалба :		3%			0,14 лв
	Единична цена :					4,93 лв

Анализ 4 Обратен насип на пластове машинно

м3

Механизация :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,0034	1,00	300,00	1,02 лв
						1,02 лв
	Допълнителни разходи - механизация :		8%			0,08 лв
	Всичко механизация :					1,10 лв
	Всичко преки разходи :					1,10 лв
	Печалба :		3%			0,03 лв
	Единична цена :					1,13 лв

Анализ 5 Обратен насип на пластове ръчно

м3

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,1840	1,00	3,00	3,55 лв
						3,55 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			2,31 лв
	Всичко труд :					5,86 лв
	Всичко преки разходи :					5,86 лв
	Печалба :		3%			0,18 лв
	Единична цена :					6,04 лв

Анализ 6 Уплътняване обратен насип

м3

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	0,2100	1,00	3,00	0,63 лв
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	0,2100	1,00	3,00	0,63 лв
						1,26 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			0,82 лв
	Всичко труд :					2,08 лв

Механизация :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВИБРОТРАМБОВКА	мсм	0,0105	1,00	87,00	0,91 лв
						0,91 лв
	Допълнителни разходи - механизация :		8%			0,07 лв
	Всичко механизация :					0,98 лв
	Всичко преки разходи :					3,06 лв
	Печалба :		3%			0,09 лв
	Единична цена :					3,15 лв

Анализ 7 Натоварване излишни земни почви на транспорт

м3

Механизация :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР КОМБИНИРАН	МСМ	0,0037	1,00	300,00	1,71 лв
Допълнителни разходи - механизация :			8%			0,14 лв
Всичко механизация :						1,85 лв
Всичко преки разходи :						1,85 лв
Печалба :			3%			0,06 лв
Единична цена :						1,91 лв

Анализ 8 Превоз излишни земни почви**м3****Услуги :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	1,0000	1,00	1,00	1,00 лв
Допълнителни разходи услуги :			0%			0,00 лв
Всичко услуги :						1,00 лв
Всичко преки разходи :						1,00 лв
Печалба :			3%			0,03 лв
Единична цена :						1,03 лв

Анализ 9 Насип от фракция под настилка (трошенокаменна настилка)**Труд :****м3**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,6630	1,00	3,00	1,99 лв
Допълнителни разходи - труд :			65%			1,29 лв
Всичко труд :						3,28 лв

Механизация :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАЛЯК САМОХОДЕН	МСМ	0,0270	1,00	200,00	5,40 лв
	БАГЕР КОМБИНИРАН	МСМ	0,0020	1,00	300,00	0,60 лв
Допълнителни разходи - механизация :			8%			0,48 лв
Всичко механизация :						6,48 лв

Услуги :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАМЪК ТРОШЕН 0/63мм	м3	0,7000	1,00	16,66	11,66 лв
	КАМЪК ТРОШЕН 32/63мм	м3	0,3000	1,00	16,66	5,00 лв
	ПРЕВОЗ КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,4500	1,00	4,00	5,80 лв
Допълнителни разходи услуги :			0%			0,00 лв
Всичко услуги :						22,46 лв
Всичко преки разходи :						32,22 лв
Печалба :			3%			0,97 лв
Единична цена :						33,19 лв

Анализ 10 Пясъчна подложка**м3****Труд :**

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,1500	1,00	3,00	3,45 лв
Допълнителни разходи - труд :			65%			2,24 лв
Всичко труд :						5,69 лв

Услуги :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЯСЪК НЕПРЕСЯТ	м3	1,0000	1,00	9,75	9,75 лв
	ПРЕВОЗ ПЯСЪК	м3	1,0000	1,00	4,00	4,00 лв

Допълнителни разходи услуги :	0%	13,75 лв
Всичко услуги :		0,00 лв
Всичко преки разходи :		13,75 лв
Печалба :	3%	19,44 лв
Единична цена :		0,58 лв
		20,02 лв

КОФРАЖНИ РАБОТИ

Анализ 1 Кофраж за фундаменти сграда

м2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОФРАЖ ИНВЕНТАРЕН	м2	1,0000	1,00	1,00	1,00 лв
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,0500	1,00	3,65	0,18 лв

Доставно-складови разходи :	4%	1,18 лв
Всичко материали :		0,05 лв
		1,23 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,3030	1,00	3,00	0,91 лв
	КОФРАЖИСТ - II ст.	ч.ч.	0,5550	1,00	3,00	1,67 лв
	КОФРАЖИСТ - III ст.	ч.ч.	0,3380	1,00	3,00	1,01 лв

Допълнителни разходи - труд :	65%	3,59 лв
Всичко труд :		2,33 лв
Всичко преки разходи :		5,92 лв
Печалба :	3%	7,15 лв
Единична цена :		0,21 лв
		7,36 лв

Анализ 2 Кофраж за колони и шайби

м2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОФРАЖ ИНВЕНТАРЕН	м2	1,0000	1,00	1,00	1,00 лв
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,0500	1,00	3,65	0,18 лв

Доставно-складови разходи :	4%	1,18 лв
Всичко материали :		0,05 лв
		1,23 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОФРАЖИСТ - I ст.	ч.ч.	0,3030	1,00	3,10	0,94 лв
	КОФРАЖИСТ - II ст.	ч.ч.	0,5550	1,00	3,10	1,72 лв
	КОФРАЖИСТ - III ст.	ч.ч.	0,3380	1,00	3,10	1,05 лв

Допълнителни разходи - труд :	65%	3,71 лв
Всичко труд :		2,41 лв
Всичко преки разходи :		6,12 лв
Печалба :	3%	7,35 лв
Единична цена :		0,22 лв
		7,57 лв

Анализ 3 Кофраж за плочи и греди при плочи

м2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОФРАЖ ИНВЕНТАРЕН	м2	1,0000	1,00	1,00	1,00 лв
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,0500	1,00	3,65	0,18 лв

Доставно-складови разходи :	4%	1,18 лв
Всичко материали :		0,05 лв
		1,23 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,4240	1,00	3,00	1,27 лв
	КОФРАЖИСТ - II ст.	ч.ч.	0,7600	1,00	3,00	2,28 лв
	КОФРАЖИСТ - III ст.	ч.ч.	0,4500	1,00	3,00	1,35 лв

4,90 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 3,19 лв

Всичко труд : 8,09 лв

Всичко преки разходи : 9,32 лв

Печалба : 3% 0,28 лв

Единична цена : 9,60 лв

Анализ 4 Кофраж за стълбища

м2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОФРАЖ ИНВЕНТАРЕН	м2	1,0000	1,00	1,00	1,00 лв
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,0500	1,00	3,65	0,18 лв

1,18 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,05 лв

Всичко материали : 1,23 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,5400	1,00	3,00	1,62 лв
	КОФРАЖИСТ - II ст.	ч.ч.	1,1480	1,00	3,00	3,44 лв
	КОФРАЖИСТ - III ст.	ч.ч.	0,6710	1,00	3,00	2,01 лв

7,07 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 4,60 лв

Всичко труд : 11,67 лв

Всичко преки разходи : 12,90 лв

Печалба : 3% 0,39 лв

Единична цена : 13,29 лв

Анализ 5 Кофраж за пояси

м2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОФРАЖ ИНВЕНТАРЕН	м2	1,0000	1,00	1,00	1,00 лв
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,0500	1,00	3,65	0,18 лв

1,18 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,05 лв

Всичко материали : 1,23 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,4230	1,00	3,00	1,27 лв
	КОФРАЖИСТ - II ст.	ч.ч.	0,7550	1,00	3,00	2,27 лв
	КОФРАЖИСТ - III ст.	ч.ч.	0,4490	1,00	3,00	1,35 лв

4,89 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 3,18 лв

Всичко труд : 8,07 лв

Всичко преки разходи : 9,30 лв

Печалба : 3% 0,28 лв

Единична цена : 9,58 лв

БЕТОНОВИ РАБОТИ

Анализ 1 Подложен бетон за фундаменти сграда (C16/20)

м3

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,1000	1,00	1,51	0,15 лв

0,15 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,01 лв
 Всичко материали : 0,16 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1,4180	1,00	3,00	4,25 лв
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1,4180	1,00	3,00	4,25 лв

8,50 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 5,53 лв
 Всичко труд : 14,03 лв

Механизация :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АВТОБЕТОНПОМПА	мсм	0,0073	1,00	220,00	1,61 лв

1,61 лв

Допълнителни разходи - механизация : 8% 0,13 лв
 Всичко механизация : 1,74 лв

Услуги :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН С16/20	м3	1,0100	1,00	74,00	74,74 лв
	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,0100	1,00	2,00	2,02 лв

76,76 лв

Допълнителни разходи услуги : 0% 0,00 лв
 Всичко услуги : 76,76 лв
 Всичко преки разходи : 92,69 лв
 Печалба : 3% 2,78 лв
Единична цена : 95,47 лв

Анализ 2 Доставка и полагане на бетон С20/25 за фундаменти сграда м3

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,1000	1,00	1,51	0,15 лв

0,15 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,01 лв
 Всичко материали : 0,16 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,2500	1,00	3,00	6,75 лв
	БЕТОНДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1,2340	1,00	3,00	3,70 лв
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,7140	1,00	3,00	2,14 лв

12,59 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 8,18 лв
 Всичко труд : 20,77 лв

Механизация :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АВТОБЕТОНПОМПА	мсм	0,0073	1,00	220,00	1,61 лв

1,61 лв

Допълнителни разходи - механизация : 8% 0,13 лв
 Всичко механизация : 1,74 лв

Услуги :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН С20/25	м3	1,0150	1,00	77,00	78,16 лв
	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,0150	1,00	2,00	2,03 лв

80,19 лв

Допълнителни разходи услуги : 0% 0,00 лв
 Всичко услуги : 80,19 лв
 Всичко преки разходи : 102,86 лв
 Печалба : 3% 3,09 лв
Единична цена : 105,95 лв

Анализ 3 Направа на армирана бетонова настилка с деб.10см

м3

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,1000	1,00	1,51	0,15 лв

0,15 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,01 лв

Всичко материали : 0,16 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,2500	1,00	3,00	6,75 лв
	БЕТОНДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1,1380	1,00	3,00	3,41 лв
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,6190	1,00	3,00	1,86 лв

12,02 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 7,81 лв

Всичко труд : 19,83 лв

Механизация :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АВТОБЕТОНПОМПА	мсм	0,0073	1,00	220,00	1,61 лв

1,61 лв

Допълнителни разходи - механизация : 8% 0,13 лв

Всичко механизация : 1,74 лв

Услуги :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН С20/25	м3	1,0150	1,00	77,00	78,16 лв
	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,0150	1,00	2,00	2,03 лв

80,19 лв

Допълнителни разходи услуги : 0% 0,00 лв

Всичко услуги : 80,19 лв

Всичко преки разходи : 101,92 лв

Печалба : 3% 3,06 лв

Единична цена : 104,98 лв

Анализ 4 Доставка и полагане на бетон С20/25 за колони и шайби

м3

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,1000	1,00	1,51	0,15 лв

0,15 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,01 лв

Всичко материали : 0,16 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,2500	1,00	3,00	6,75 лв
	БЕТОНДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1,7090	1,00	3,00	5,13 лв
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1,1890	1,00	3,00	3,57 лв

15,45 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 10,04 лв

Всичко труд : 25,49 лв

Механизация :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АВТОБЕТОНПОМПА	мсм	0,0073	1,00	220,00	1,61 лв

1,61 лв

Допълнителни разходи - механизация : 8% 0,13 лв

Всичко механизация : 1,74 лв

Услуги :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН С20/25	м3	1,0150	1,00	77,00	78,16 лв

ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,0150	1,00	2,00	2,03 лв
					80,19 лв
Допълнителни разходи услуги :				0%	0,00 лв
Всичко услуги :					80,19 лв
Всичко преки разходи :					107,58 лв
Печалба :				3%	3,23 лв
Единична цена :					110,81 лв

Анализ 5 Доставка и полагане на бетон С20/25 за плочи и греди при плочи

Материали :

м3

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,1000	1,00	1,51	0,15 лв
						0,15 лв
Доставно-складови разходи :				4%		0,01 лв
Всичко материали :						0,16 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,2500	1,00	3,00	6,75 лв
	БЕТОНДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1,1380	1,00	3,00	3,41 лв
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,6190	1,00	3,00	1,86 лв
						12,02 лв
Допълнителни разходи - труд :				65%		7,81 лв
Всичко труд :						19,83 лв

Механизация :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АВТОБЕТОНПОМПА	мсм	0,0073	1,00	220,00	1,61 лв
						1,61 лв
Допълнителни разходи - механизация :				8%		0,13 лв
Всичко механизация :						1,74 лв

Услуги :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН С20/25	м3	1,0150	1,00	77,00	78,16 лв
	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,0150	1,00	2,00	2,03 лв
						80,19 лв
Допълнителни разходи услуги :				0%		0,00 лв
Всичко услуги :						80,19 лв
Всичко преки разходи :						101,92 лв
Печалба :				3%		3,06 лв
Единична цена :						104,98 лв

Анализ 6 Доставка и полагане на бетон С20/25 за стълбища

м3

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,1000	1,00	1,51	0,15 лв
						0,15 лв
Доставно-складови разходи :				4%		0,01 лв
Всичко материали :						0,16 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,2500	1,00	3,00	6,75 лв
	БЕТОНДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	2,2800	1,00	3,00	6,84 лв
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,7600	1,00	3,00	2,28 лв
						15,87 лв
Допълнителни разходи - труд :				65%		10,32 лв
Всичко труд :						26,19 лв

Механизация :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------

	АВТОБЕТОНПОМПА	МСМ	0,0073	1,00	220,00	1,61 лв
						1,61 лв
	Допълнителни разходи - механизация :		8%			0,13 лв
	Всичко механизация :					1,74 лв

Услуги :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН С20/25	м3	1,0150	1,00	77,00	78,16 лв
	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,0150	1,00	2,00	2,03 лв
						80,19 лв
	Допълнителни разходи услуги :		0%			0,00 лв
	Всичко услуги :					80,19 лв
	Всичко преки разходи :					108,28 лв
	Печалба :		3%			3,25 лв
	Единична цена :					111,53 лв

Анализ 7 Доставка и полагане на бетон С20/25 за пояси м3

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,1000	1,00	1,51	0,15 лв
						0,15 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,01 лв
	Всичко материали :					0,16 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,2500	1,00	3,00	6,75 лв
	БЕТОНДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1,7090	1,00	3,00	5,13 лв
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1,1890	1,00	3,00	3,57 лв
						15,45 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			10,04 лв
	Всичко труд :					25,49 лв

Механизация :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АВТОБЕТОНПОМПА	МСМ	0,0073	1,00	220,00	1,61 лв
						1,61 лв
	Допълнителни разходи - механизация :		8%			0,13 лв
	Всичко механизация :					1,74 лв

Услуги :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН С20/25	м3	1,0150	1,00	77,00	78,16 лв
	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,0150	1,00	2,00	2,03 лв
						80,19 лв
	Допълнителни разходи услуги :		0%			0,00 лв
	Всичко услуги :					80,19 лв
	Всичко преки разходи :					107,58 лв
	Печалба :		3%			3,23 лв
	Единична цена :					110,81 лв

АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ

Анализ 1 Доставка и монтаж на армировка за бетонова настилка (заварени мрежи) N8/20 кг

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МРЕЖА ЗАВАРЕНА N8/20	кг	1,0000	1,00	1,10	1,10 лв
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0,0030	1,00	1,80	0,01 лв
						1,11 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,04 лв
	Всичко материали :					1,15 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0070	1,00	3,00	0,02 лв
	АРМАТУРИСТ - II ст.	ч.ч.	0,0260	1,00	3,00	0,08 лв
	АРМАТУРИСТ - III ст.	ч.ч.	0,0070	1,00	3,00	0,02 лв

0,12 лв
Допълнителни разходи - труд : 65% 0,08 лв
Всичко труд : 0,20 лв
Всичко преки разходи : 1,35 лв
Печалба : 3% 0,04 лв
Единична цена : 1,39 лв

Анализ 2 Доставка и монтаж на армировка 6-12 AI

кг

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АРМИРОВКА AI И AII Ф 6-12 ММ	кг	1,0000	1,00	1,05	1,05 лв
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0,0030	1,00	1,80	0,01 лв

1,06 лв
Доставно-складови разходи : 4% 0,04 лв
Всичко материали : 1,10 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0070	1,00	3,00	0,02 лв
	АРМАТУРИСТ - II ст.	ч.ч.	0,0260	1,00	3,00	0,08 лв
	АРМАТУРИСТ - III ст.	ч.ч.	0,0070	1,00	3,00	0,02 лв

0,12 лв
Допълнителни разходи - труд : 65% 0,08 лв
Всичко труд : 0,20 лв
Всичко преки разходи : 1,30 лв
Печалба : 3% 0,04 лв
Единична цена : 1,34 лв

Анализ 3 Доставка и монтаж на армировка 6-12 AIII

кг

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АРМИРОВКА AIII N 6-12 ММ	кг	1,0000	1,00	1,05	1,05 лв
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0,0030	1,00	1,80	0,01 лв

1,06 лв
Доставно-складови разходи : 4% 0,04 лв
Всичко материали : 1,10 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0070	1,00	3,00	0,02 лв
	АРМАТУРИСТ - II ст.	ч.ч.	0,0260	1,00	3,00	0,08 лв
	АРМАТУРИСТ - III ст.	ч.ч.	0,0070	1,00	3,00	0,02 лв

0,12 лв
Допълнителни разходи - труд : 65% 0,08 лв
Всичко труд : 0,20 лв
Всичко преки разходи : 1,30 лв
Печалба : 3% 0,04 лв
Единична цена : 1,34 лв

Анализ 4 Доставка и монтаж на армировка 14-50 AIII

кг

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АРМИРОВКА AIII N 6-12 ММ	кг	1,0000	1,00	1,05	1,05 лв
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0,0030	1,00	1,80	0,01 лв

Доставно-складови разходи : 4% 1,06 лв
 Всичко материали : 0,04 лв
 1,10 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0070	1,00	3,00	0,02 лв
	АРМАТУРИСТ - II ст.	ч.ч.	0,0260	1,00	3,00	0,08 лв
	АРМАТУРИСТ - III ст.	ч.ч.	0,0070	1,00	3,00	0,02 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,12 лв
 Всичко труд : 0,20 лв
 Всичко преки разходи : 1,30 лв
 Печалба : 3% 0,04 лв
Единична цена : 1,34 лв

Част "АС"

Анализ 1 Доставка и полагане на пароизолационна мембрана в основи

Материали :

м2

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФОЛИО ПОЛИЕТИЛЕНОВО	м2	1,0300	1,00	0,30	0,31 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,01 лв
 Всичко материали : 0,32 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0600	1,00	3,00	0,18 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,12 лв
 Всичко труд : 0,30 лв
 Всичко преки разходи : 0,62 лв
 Печалба : 3% 0,02 лв
Единична цена : 0,64 лв

Анализ 2 Доставка и полагане топлоизолация XPS с дебелина 8 см. в основи

Материали :

м2

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS С ДЕБ 8 СМ	м2	1,0300	1,00	16,00	16,48 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,66 лв
 Всичко материали : 17,14 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,1180	1,00	3,00	0,35 лв
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,2890	1,00	3,00	0,87 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,79 лв
 Всичко труд : 2,01 лв
 Всичко преки разходи : 19,15 лв
 Печалба : 3% 0,57 лв
Единична цена : 19,72 лв

Анализ 3 Тухлена зидария с дебелина 25 см

м3

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЛОК КЕРАМИЧЕН	бр	43,0000	1,00	1,54	66,22 лв
	РАЗТВОР ЗА ЗИДАРИЯ	кг	175,000	1,00	0,14	24,50 лв

Доставно-складови разходи : 4% 90,72 лв
 Всичко материали : 3,63 лв
 94,35 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,2200	1,00	3,00	6,66 лв
	ЗИДАР - II ст.	ч.ч.	1,4010	1,00	3,00	4,20 лв
	ЗИДАР - III ст.	ч.ч.	1,9450	1,00	3,00	5,84 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 16,70 лв
 Всичко труд : 10,86 лв
 Всичко преки разходи : 27,56 лв
 Печалба : 3% 121,91 лв
 3,66 лв
Единична цена : 125,57 лв

Анализ 4 Тухлена зидария с дебелина 12 см м2
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЛОК КЕРАМИЧЕН ЕДИНИЧЕН	бр	60,0000	1,00	0,25	15,00 лв
	РАЗТВОР ЗА ЗИДАРИЯ	кг	29,0000	1,00	0,14	4,06 лв

Доставно-складови разходи : 4% 19,06 лв
 Всичко материали : 0,76 лв
 19,82 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,2800	1,00	3,00	0,84 лв
	ЗИДАР - II ст.	ч.ч.	0,3600	1,00	3,00	1,08 лв
	ЗИДАР - III ст.	ч.ч.	0,3600	1,00	3,00	1,08 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 3,00 лв
 Всичко труд : 1,95 лв
 Всичко преки разходи : 4,95 лв
 Печалба : 3% 24,77 лв
 0,74 лв
Единична цена : 25,51 лв

Анализ 4 Преградни стени от влагоустойчив гипсокартон върху м2
щендерна конструкция

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЮБЕЛ KNAUF 6/35	бр	1,9800	1,00	0,07	0,14 лв
	ВИНТ РАПИДЕН KNAUF TN 25	бр	15,6000	1,00	0,01	0,16 лв
	КИТ УНИФЛОТ KNAUF	кг	0,4120	1,00	2,40	0,99 лв
	ФУГОПЪЛНИТЕЛ KNAUF	кг	0,6180	1,00	0,88	0,54 лв
	ЛЕНТА KNAUF СЪКЛОВЛАКНЕСТА	м	3,6000	1,00	0,06	0,22 лв
	ЛЕНТА УПЪТНЯВАЩА	м	1,5600	1,00	0,44	0,69 лв
	ВИНТ РАПИДЕН KNAUF TN 35	бр	15,6000	1,00	0,01	0,16 лв
	ПРОФИЛ UW 74/40	м	0,8240	1,00	1,97	1,62 лв
	ПРОФИЛ CW 74/40	м	2,0600	1,00	2,30	4,74 лв
	ПЛОСКОСТ GKI 12.5	м2	2,1000	1,00	2,70	5,67 лв

Доставно-складови разходи : 4% 14,93 лв
 Всичко материали : 0,60 лв
 15,53 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,6527	1,00	3,00	1,96 лв
	МОНТАЖНИК - III ст.	ч.ч.	1,9580	1,00	3,00	5,87 лв

7,83 лв

Допълнителни разходи - труд :	65%	5,09 лв
Всичко труд :		12,92 лв
Всичко преки разходи :		28,45 лв
Печалба :	3%	0,85 лв
Единична цена :		29,30 лв

Анализ 5 Стоманобетонени щурцови

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЩУРЦ СТОМАНБЕТОНОВ	м	1,0000	1,00	2,50	2,50 лв

Доставно-складови разходи :	4%	0,10 лв
Всичко материали :		2,60 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,1280	1,00	3,00	3,38 лв
	ЗИДАР - I ст.	ч.ч.	0,2300	1,00	3,00	0,69 лв
	ЗИДАР - II ст.	ч.ч.	0,0520	1,00	3,00	0,16 лв

Допълнителни разходи - труд :	65%	2,75 лв
Всичко труд :		6,98 лв

Услуги :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	м3	0,0100	1,00	73,00	0,73 лв
	ПРЕВОЗ РАЗТВОР	м3	0,0100	1,00	5,00	0,05 лв

Допълнителни разходи услуги :	0%	0,00 лв
Всичко услуги :		0,78 лв
Всичко преки разходи :		10,36 лв
Печалба :	3%	0,31 лв
Единична цена :		10,67 лв

Анализ 6 Доставка и монтаж AL дограма (прозорци и врати)

м2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДОГРАМА АЛУМИНИЕВА (ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ)	м2	1,0000	1,00	186,00	186,00 лв
	ВИНТОВЕ 10/120 КОМПЛЕКТ С ДЮБЕЛ	бр	6,0000	1,00	0,25	1,50 лв
	ПЯНА ПОЛИУРЕТАНОВА	бр	0,3500	1,00	8,20	2,87 лв

Доставно-складови разходи :	4%	7,61 лв
Всичко материали :		197,98 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,2080	1,00	3,20	0,67 лв
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,6250	1,00	3,20	2,00 лв
	МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,4170	1,00	3,20	1,33 лв

Допълнителни разходи - труд :	65%	2,60 лв
Всичко труд :		6,60 лв
Всичко преки разходи :		204,58 лв
Печалба :	3%	6,14 лв
Единична цена :		210,72 лв

Анализ 7 Обръщане страници на прозорци и врати

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЦИМЕНТ М 350 В ТОРБИ	кг	0,0500	1,00	0,20	0,01 лв
						0,01 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,00 лв
	Всичко материали :					0,01 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0925	1,00	3,00	0,28 лв
	МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	0,1068	1,00	3,00	0,32 лв
	МАЗАЧ - III ст.	ч.ч.	0,2133	1,00	3,00	0,64 лв
						1,24 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			0,81 лв
	Всичко труд :					2,05 лв

Услуги :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАРОВ РАЗТВОР 1:3	м3	0,0060	1,00	49,00	0,29 лв
	ВАРОВ РАЗТВОР 1:2	м3	0,0023	1,00	53,00	0,12 лв
	ПРЕВОЗ РАЗТВОР	м3	0,0083	1,00	5,00	0,04 лв
						0,45 лв
	Допълнителни разходи услуги :		0%			0,00 лв
	Всичко услуги :					0,45 лв
	Всичко преки разходи :					2,51 лв
	Печалба :		3%			0,08 лв
	Единична цена :					2,59 лв

Анализ 8 Доставка и монтаж на интериорна подпрозоречна дъска м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЕРВАЗ ПОДПРОЗОРЕЧЕН ШИР 20 СМ	м	1,0000	1,00	7,50	7,50 лв
	ВИНТ САМОНАРЕЗЕН	бр	3,0000	1,00	0,05	0,15 лв
	СИЛИКОН УНИВЕРСАЛЕН	л	0,0125	1,00	11,88	0,15 лв
						7,80 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,31 лв
	Всичко материали :					8,11 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,5000	1,00	3,20	1,60 лв
	МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,4000	1,00	3,20	1,28 лв
						2,88 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			1,87 лв
	Всичко труд :					4,75 лв
	Всичко преки разходи :					12,86 лв
	Печалба :		3%			0,39 лв
	Единична цена :					13,25 лв

Анализ 9 Грундиране с бетон контакт по стени и тавани м2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГРУНД ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ	кг	0,0500	1,00	2,49	0,12 лв
						0,12 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,00 лв
	Всичко материали :					0,12 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЗАЧ - I ст.	ч.ч.	0,1100	1,00	3,00	0,33 лв
						0,33 лв

Допълнителни разходи - труд :	65%	0,21 лв
Всичко труд :		0,54 лв
Всичко преки разходи :		0,66 лв
Печалба :	3%	0,02 лв
Единична цена :		0,68 лв

Анализ 10 Втрешна вароциментова мазилка по стени и тавани м2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЦИМЕНТ М 350 В ТОРБИ	кг	0,4400	1,00	0,20	0,09 лв
						0,09 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,00 лв
	Всичко материали :					0,09 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0300	1,00	3,00	0,09 лв
	МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	0,2080	1,00	3,00	0,62 лв
	МАЗАЧ - III ст.	ч.ч.	0,4160	1,00	3,00	1,25 лв
						1,96 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			1,27 лв
	Всичко труд :					3,23 лв

Услуги :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАРОВ РАЗТВОР 1:3	м3	0,0200	1,00	49,00	0,98 лв
	ВАРОВ РАЗТВОР 1:2	м3	0,0100	1,00	53,00	0,53 лв
	ПРЕВОЗ РАЗТВОР	м3	0,0300	1,00	5,00	0,15 лв
						1,66 лв
	Допълнителни разходи услуги :		0%			0,00 лв
	Всичко услуги :					1,66 лв
	Всичко преки разходи :					4,98 лв
	Печалба :		3%			0,15 лв
	Единична цена :					5,13 лв

Анализ 11 Гипсова шпакловка по стени и тавани м2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СМЕС ШПАКЛОВЪЧНА	кг	3,0000	1,00	0,35	1,05 лв
						1,05 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,04 лв
	Всичко материали :					1,09 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ШПАКЛОВЧИК - I ст.	ч.ч.	0,1500	1,00	3,00	0,45 лв
	ШПАКЛОВЧИК - II ст.	ч.ч.	0,1500	1,00	3,00	0,45 лв
						0,90 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			0,59 лв
	Всичко труд :					1,49 лв
	Всичко преки разходи :					2,58 лв
	Печалба :		3%			0,08 лв
	Единична цена :					2,66 лв

Анализ 12 Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени и тавани преди латексово боядисване м2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГРУНД ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ	кг	0,0500	1,00	2,49	0,12 лв
						0,12 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,00 лв
 Всичко материали : 0,12 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЗАЧ - I ст.	ч.ч.	0,1100	1,00	3,00	0,33 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,21 лв
 Всичко труд : 0,54 лв
 Всичко преки разходи : 0,66 лв
 Печалба : 3% 0,02 лв
Единична цена : 0,68 лв

Анализ 13 Латексово боядисване по стени и тавани

Материали :

м2

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0,3200	1,00	4,34	1,39 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,06 лв
 Всичко материали : 1,45 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,1000	1,00	3,00	0,30 лв
	БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,2000	1,00	3,00	0,60 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,59 лв
 Всичко труд : 1,49 лв
 Всичко преки разходи : 2,94 лв
 Печалба : 3% 0,09 лв
Единична цена : 3,03 лв

Анализ 14 Латексово боядисване по стени и тавани с вододисперсна боя

Материали :

м2

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОДИСПЕРСИОННА БОЯ	кг	0,2500	1,00	1,16	0,29 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,01 лв
 Всичко материали : 0,30 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,1000	1,00	3,00	0,30 лв
	БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,2000	1,00	3,00	0,60 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,59 лв
 Всичко труд : 1,49 лв
 Всичко преки разходи : 1,79 лв
 Печалба : 3% 0,05 лв
Единична цена : 1,84 лв

Анализ 15 Грундиране с бетон контакт по подове

Материали :

м2

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГРУНД БЕТОНКОНТАКТ	кг	0,0500	1,00	2,80	0,14 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,01 лв
 Всичко материали : 0,15 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------

	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,1100	1,00	3,00	0,33 лв
						0,33 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			0,21 лв
	Всичко труд :					0,54 лв
	Всичко преки разходи :					0,69 лв
	Печалба :		3%			0,02 лв
	Единична цена :					0,71 лв

Анализ 16 Пердашена циментова замазка по подове

м2

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0450	1,00	3,00	0,14 лв
	МОЗАЙКАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,2800	1,00	3,00	0,84 лв
	МОЗАЙКАДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0,2800	1,00	3,00	0,84 лв
						1,82 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			1,18 лв
	Всичко труд :					3,00 лв

Услуги :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ	м3	0,0300	1,00	88,00	2,64 лв
	ПРЕВОЗ РАЗТВОР	м3	0,0300	1,00	4,50	0,14 лв
						2,78 лв
	Допълнителни разходи услуги :		0%			0,00 лв
	Всичко услуги :					2,78 лв
	Всичко преки разходи :					5,78 лв
	Печалба :		3%			0,17 лв
	Единична цена :					5,95 лв

Анализ 17 Настилка от плочи теракот

м2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЛОЧКИ ТЕРАКОТНИ	м2	1,0800	1,00	10,00	10,80 лв
	ТЕРАКОЛ	кг	2,6140	1,00	0,55	1,44 лв
	ВОДА	м3	0,0100	1,00	1,51	0,02 лв
	ФУГИРАЩА СМЕС	кг	0,2500	1,00	0,62	0,16 лв
	ПАРЦАЛИ	кг	0,0083	1,00	1,00	0,01 лв
						12,43 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,50 лв
	Всичко материали :					12,93 лв

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0900	1,00	3,00	0,27 лв
	ПЛОЧКАДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,3580	1,00	3,00	1,07 лв
	ПЛОЧКАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	2,1480	1,00	3,00	6,44 лв
						7,78 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			5,06 лв
	Всичко труд :					12,84 лв
	Всичко преки разходи :					25,77 лв
	Печалба :		3%			0,77 лв
	Единична цена :					26,54 лв

Анализ 18 Перваз при настилка от теракотни плочи

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЛОЧКИ ТЕРАКОТНИ	м2	0,1080	1,00	10,00	1,08 лв
	ТЕРАКОЛ	кг	0,2614	1,00	0,55	0,14 лв
	ФУГИРАЩА СМЕС	кг	0,0250	1,00	0,62	0,02 лв

Доставно-складови разходи : 4% 1,24 лв
 Всичко материали : 0,05 лв
 Всичко материали : 1,29 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЛОЧКАДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,3500	1,00	3,00	1,05 лв
	ПЛОЧКАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,7000	1,00	3,00	2,10 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 3,15 лв
 Всичко труд : 2,05 лв
 Всичко преки разходи : 5,20 лв
 Печалба : 6,49 лв
 Единична цена : 3% 0,19 лв
 Единична цена : 6,68 лв

Анализ 18 Настилка от теракотни плочи по стъпала *Handwritten signature* м2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЛОЧКИ ТЕРАКОТНИ	м2	1,0800	1,00	10,00	10,80 лв
	ТЕРАКОЛ	кг	2,6140	1,00	0,55	1,44 лв
	ВОДА	м3	0,0100	1,00	1,51	0,02 лв
	ФУГИРАЩА СМЕС	кг	0,2500	1,00	0,62	0,16 лв
	ПАРЦАЛИ	кг	0,0083	1,00	1,00	0,01 лв

Доставно-складови разходи : 4% 12,43 лв
 Всичко материали : 0,50 лв
 Всичко материали : 12,93 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0900	1,00	3,00	0,27 лв
	ПЛОЧКАДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,3580	1,00	3,00	1,07 лв
	ПЛОЧКАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	2,1480	1,00	3,00	6,44 лв
	ПЛОЧКАДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	1,0000	1,00	3,00	3,00 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 10,78 лв
 Всичко труд : 7,01 лв
 Всичко преки разходи : 17,79 лв
 Печалба : 30,72 лв
 Единична цена : 3% 0,92 лв
 Единична цена : 31,64 лв

Анализ 19 Фаянсва облицовка по прави повърхнини м2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЛОЧКИ ФАЯНСОВИ	м2	1,0350	1,00	8,00	8,28 лв
	ТЕРАКОЛ	кг	2,6140	1,00	0,55	1,44 лв
	ВОДА	м3	0,0100	1,00	1,51	0,02 лв
	ФУГИРАЩА СМЕС	кг	0,2500	1,00	0,62	0,16 лв
	ПАРЦАЛИ	кг	0,0083	1,00	1,00	0,01 лв

Доставно-складови разходи : 4% 9,91 лв
 Всичко материали : 0,40 лв
 Всичко материали : 10,31 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,3610	1,00	3,00	1,08 лв
	ПЛОЧКАДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	2,1080	1,00	3,00	6,32 лв
	ПЛОЧКАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,4100	1,00	3,00	1,23 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 8,63 лв
 Всичко труд : 5,61 лв
 Всичко труд : 14,24 лв

Всичко преки разходи : 24,55 лв
 Печалба : 3% 0,74 лв
Единична цена : 25,29 лв

Анализ 20 Направа саморазливна замазка

м2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГРУНД	кг	0,1000	1,00	1,90	0,19 лв
	СМЕС САМОРАЗЛИВНА	кг	3,0000	1,00	0,73	2,19 лв

2,38 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,10 лв

Всичко материали : 2,48 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,1815	1,00	3,00	0,54 лв
	МОЗАЙКАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1,5933	1,00	3,00	4,78 лв

5,32 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 3,46 лв

Всичко труд : 8,78 лв

Всичко преки разходи : 11,26 лв

Печалба : 3% 0,34 лв

Единична цена : 11,60 лв

Анализ 21 Гумирана настилка

м2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГУМИРАНА НАСТИЛКА	м2	1,0500	1,00	8,31	8,73 лв
	ЛЕПИЛО	кг	0,2500	1,00	15,75	3,94 лв

12,67 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,51 лв

Всичко материали : 13,18 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НАСТИЛКАДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0,8700	1,00	3,00	2,61 лв
	НАСТИЛКАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,2500	1,00	3,00	0,75 лв
	НАСТИЛКАДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,0600	1,00	3,00	0,18 лв

3,54 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 2,30 лв

Всичко труд : 5,84 лв

Всичко преки разходи : 19,02 лв

Печалба : 3% 0,57 лв

Единична цена : 19,59 лв

Анализ 22 Перваз при гумирана настилка

м2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГУМИРАНА НАСТИЛКА	м2	1,0500	1,00	8,31	8,73 лв
	ЛЕПИЛО	кг	0,2500	1,00	15,75	3,94 лв
	ХОЛКЕР PVC	м	1,0500	1,00	1,21	1,27 лв

13,94 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,56 лв

Всичко материали : 14,50 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НАСТИЛКАДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0,8700	1,00	3,00	2,61 лв
	НАСТИЛКАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,2500	1,00	3,00	0,75 лв
	НАСТИЛКАДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,0600	1,00	3,00	0,18 лв

Допълнителни разходи - труд :	65%	3,54 лв
Всичко труд :		2,30 лв
Всичко преки разходи :		5,84 лв
Печалба :	3%	20,34 лв
Единична цена :		0,61 лв
		20,95 лв

Анализ 23 Настилка от ламиниран паркет вкл. подпаркетна подложка м2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПОДЛОЖКА ЗА ЛАМИНАТ	м2	1,0600	1,00	0,67	0,71 лв
	ЛАМИНАТ КЛАС 32	м2	1,1200	1,00	10,00	11,20 лв
						11,91 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,48 лв
	Всичко материали :					12,39 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,1900	1,00	3,00	0,57 лв
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,4500	1,00	3,00	1,35 лв
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,5300	1,00	3,00	1,59 лв
						3,51 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			2,28 лв
	Всичко труд :					5,79 лв
	Всичко преки разходи :					18,18 лв
	Печалба :		3%			0,55 лв
	Единична цена :					18,73 лв

Анализ 24 Перваз при настилка от ламиниран паркет м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЕРВАЗ PVC	м	1,0300	1,00	2,20	2,27 лв
	КРЕПЕЖ И СНАДКИ ЗА PVC ПЕРВАЗ	лв	1,0000	1,00	0,80	0,80 лв
						3,07 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,12 лв
	Всичко материали :					3,19 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,1660	1,00	3,00	0,50 лв
						0,50 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			0,33 лв
	Всичко труд :					0,83 лв
	Всичко преки разходи :					4,02 лв
	Печалба :		3%			0,12 лв
	Единична цена :					4,14 лв

Анализ 25 Доставка и монтаж на врата 183/250 бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВРАТА 183/250	бр	1,0000	1,00	460,40	460,40 лв
	ПЯНА ПОЛИУРЕТАНОВА 1000МЛ	бр	0,3438	1,00	8,20	2,82 лв
	СИЛИКОН АКРИЛЕН 280МЛ	бр	0,1875	1,00	2,40	0,45 лв
	КРЕПЕЖ	к-та	0,6250	1,00	2,50	1,56 лв
						465,23 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			18,61 лв
	Всичко материали :					483,84 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,9350	1,00	3,00	2,81 лв
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	2,8125	1,00	3,00	8,44 лв
	МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	1,8715	1,00	3,00	5,63 лв

16,88 лв
Допълнителни разходи - труд : 65% 10,97 лв
Всичко труд : 27,85 лв
Всичко преки разходи : 511,69 лв
Печалба : 3% 15,35 лв
Единична цена : 527,04 лв

Анализ 26 Доставка и монтаж на врата 70/200

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВРАТА 70/200	бр	1,0000	1,00	189,28	189,28 лв
	ПЯНА ПОЛИУРЕТАНОВА 1000МЛ	бр	0,3438	1,00	8,20	2,82 лв
	СИЛИКОН АКРИЛЕН 280МЛ	бр	0,1875	1,00	2,40	0,45 лв
	КРЕПЕЖ	к-та	0,6250	1,00	2,50	1,56 лв

194,11 лв
Доставно-складови разходи : 4% 7,76 лв
Всичко материали : 201,87 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,2912	1,00	3,00	0,87 лв
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,8750	1,00	3,00	2,63 лв
	МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,5838	1,00	3,00	1,75 лв

5,25 лв
Допълнителни разходи - труд : 65% 3,41 лв
Всичко труд : 8,66 лв
Всичко преки разходи : 210,53 лв
Печалба : 3% 6,32 лв
Единична цена : 216,85 лв

Анализ 27 Доставка и монтаж на врата 70/200 HPL

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВРАТА 70/200 HPL	бр	1,0000	1,00	289,28	289,28 лв
	ПЯНА ПОЛИУРЕТАНОВА 1000МЛ	бр	0,3438	1,00	8,20	2,82 лв
	СИЛИКОН АКРИЛЕН 280МЛ	бр	0,1875	1,00	2,40	0,45 лв
	КРЕПЕЖ	к-та	0,6250	1,00	2,50	1,56 лв

294,11 лв
Доставно-складови разходи : 4% 11,76 лв
Всичко материали : 305,87 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,2912	1,00	3,00	0,87 лв
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,8750	1,00	3,00	2,63 лв
	МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,5838	1,00	3,00	1,75 лв

5,25 лв
Допълнителни разходи - труд : 65% 3,41 лв
Всичко труд : 8,66 лв
Всичко преки разходи : 314,53 лв
Печалба : 3% 9,44 лв
Единична цена : 323,97 лв

Анализ 28 Доставка и монтаж на врата 90/200

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВРАТА 90/200	бр	1,0000	1,00	243,36	243,36 лв
	ПЯНА ПОЛИУРЕТАНОВА 1000МЛ	бр	0,3438	1,00	8,20	2,82 лв
	СИЛИКОН АКРИЛЕН 280МЛ	бр	0,1875	1,00	2,40	0,45 лв
	КРЕПЕЖ	к-та	0,6250	1,00	2,50	1,56 лв

248,19 лв

Доставно-складови разходи : 4%

9,93 лв

Всичко материали :

258,12 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,3744	1,00	3,00	1,12 лв
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	1,1250	1,00	3,00	3,38 лв
	МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,7506	1,00	3,00	2,25 лв

6,75 лв

Допълнителни разходи - труд : 65%

4,39 лв

Всичко труд :

11,14 лв

Всичко преки разходи :

269,26 лв

Печалба :

8,08 лв

Единична цена :

277,34 лв

Анализ 29 Доставка и монтаж на врата 140/200

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВРАТА 140/200	бр	1,0000	1,00	378,56	378,56 лв
	ПЯНА ПОЛИУРЕТАНОВА 1000МЛ	бр	0,3438	1,00	8,20	2,82 лв
	СИЛИКОН АКРИЛЕН 280МЛ	бр	0,1875	1,00	2,40	0,45 лв
	КРЕПЕЖ	к-та	0,6250	1,00	2,50	1,56 лв

383,39 лв

Доставно-складови разходи : 4%

15,34 лв

Всичко материали :

398,73 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,5824	1,00	3,00	1,75 лв
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	1,7500	1,00	3,00	5,25 лв
	МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	1,1676	1,00	3,00	3,50 лв

10,50 лв

Допълнителни разходи - труд : 65%

6,83 лв

Всичко труд :

17,33 лв

Всичко преки разходи :

416,06 лв

Печалба :

12,48 лв

Единична цена :

428,54 лв

Анализ 30 Доставка и монтаж А1 витрини

м2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВИТРИНА АЛУМИНИЕВА	м2	1,0000	1,00	110,00	110,00 лв
	ВИНТОВЕ 10/120 КОМПЛЕКТ С ДЮБЕЛ	бр	6,0000	1,00	0,25	1,50 лв
	ПЯНА ПОЛИУРЕТАНОВА	бр	0,3500	1,00	8,20	2,87 лв

114,37 лв

Доставно-складови разходи : 4%

4,57 лв

Всичко материали :

118,94 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,2080	1,00	3,20	0,67 лв
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,6250	1,00	3,20	2,00 лв
	МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,4170	1,00	3,20	1,33 лв

Допълнителни разходи - труд :	65%	4,00 лв
Всичко труд :		2,60 лв
Всичко преки разходи :		6,60 лв
Печалба :	3%	125,54 лв
Единична цена :		3,77 лв
		129,31 лв

Анализ 31 Доставка и полагане на пароизолационна мембрана по плоски покриви м2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФОЛИО ПОЛИЕТИЛЕНОВО	м2	1,0300	1,00	0,30	0,31 лв
						0,31 лв
Доставно-складови разходи :			4%			0,01 лв
Всичко материали :						0,32 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0600	1,00	3,00	0,18 лв
						0,18 лв
Допълнителни разходи - труд :			65%			0,12 лв
Всичко труд :						0,30 лв
Всичко преки разходи :						0,62 лв
Печалба :			3%			0,02 лв
Единична цена :						0,64 лв

Анализ 32 Доставка и полагане топлоизолация XPS с дебелина 8 см. по плоски покриви м2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS С ДЕБ 8 СМ	м2	1,0300	1,00	16,00	16,48 лв
						16,48 лв
Доставно-складови разходи :			4%			0,66 лв
Всичко материали :						17,14 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,1180	1,00	3,00	0,35 лв
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,2890	1,00	3,00	0,87 лв
						1,22 лв
Допълнителни разходи - труд :			65%			0,79 лв
Всичко труд :						2,01 лв
Всичко преки разходи :						19,15 лв
Печалба :			3%			0,57 лв
Единична цена :						19,72 лв

Анализ 33 Лек бетон за наклон м3

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КЕРАМЗИТ ДО 5 ММ	м3	0,4000	1,00	80,00	32,00 лв
	КЕРАМЗИТ 5 ДО 20 ММ	м3	0,6000	1,00	80,00	48,00 лв
	ЦИМЕНТ М350 В ТОРБИ	кг	200,000	1,00	0,20	40,00 лв
	ВОДА	м3	0,2500	1,00	1,71	0,43 лв
						120,43 лв
Доставно-складови разходи :			4%			4,82 лв
Всичко материали :						125,25 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------

	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,3400	1,00	3,00	1,02 лв
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,7500	1,00	3,00	2,25 лв
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,1700	1,00	3,00	0,51 лв
						3,78 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			2,46 лв
	Всичко труд :					6,24 лв
	Всичко преки разходи :					131,49 лв
	Печалба :		3%			3,94 лв
	Единична цена :					135,43 лв

Анализ 34 Пердашена армирана циментова замазка по покриви м2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МРЕЖА ЗАВАРЕНА Ф 5 ММ	кг	1,5400	1,00	1,05	1,62 лв
						1,62 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,06 лв
	Всичко материали :					1,68 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,1151	1,00	3,00	0,35 лв
	МОЗАЙКАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,2800	1,00	3,00	0,84 лв
	МОЗАЙКАДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0,2800	1,00	3,00	0,84 лв
						2,03 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			1,32 лв
	Всичко труд :					3,35 лв

Услуги :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ	м3	0,0250	1,00	88,00	2,20 лв
	ПРЕВОЗ РАЗТВОР	м3	0,0250	1,00	4,50	0,11 лв
						2,31 лв
	Допълнителни разходи услуги :		0%			0,00 лв
	Всичко услуги :					2,31 лв
	Всичко преки разходи :					7,34 лв
	Печалба :		3%			0,22 лв
	Единична цена :					7,56 лв

Анализ 35 Хидроизолационна система от два пласта рулонна хидроизолация вкл. грундиране с битумен грунд

Материали :

м2

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИТУМЕН ГРУНД	л	0,3000	1,00	3,00	0,90 лв
	МЕМБРАНА БИТУМНА 3.50 КГ/М2	м2	1,1200	1,00	3,24	3,63 лв
	МЕМБРАНА БИТУМНА 4.50 КГ/М2 С ПОСИПКА	м2	1,1200	1,00	3,84	4,30 лв
	ПРОПАН БУТАН	кг	0,5400	1,00	0,85	0,46 лв
						9,29 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,37 лв
	Всичко материали :					9,66 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,0585	1,00	3,00	0,18 лв
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,3200	1,00	3,00	0,96 лв
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,3200	1,00	3,00	0,96 лв
						2,10 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			1,37 лв
	Всичко труд :					3,47 лв
	Всичко преки разходи :					13,13 лв

Печалба : 3% 0,39 лв
 Единична цена : 13,52 лв

Анализ 36 Облицовка с Еталбонд по бордове м2
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНСТРУКЦИЯ ОТ ПОЦИНКОВАНИ ПРОФИЛИ	м2	1,0500	1,00	11,20	11,76 лв
	ПЛОСКОСТ "ЕТАЛБОНД" 10ММ	м2	1,5000	1,00	54,25	81,38 лв
	ВИНТ САМОНАРЕЗЕН 4/20	бр	3,0000	1,00	0,35	1,05 лв
	СИЛИКОН СТРУКТУРЕН 380ml	кг	0,4000	1,00	6,20	2,48 лв

96,67 лв

Доставно-складови разходи : 4% 3,87 лв

Всичко материали : 100,54 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,6400	1,00	3,00	1,92 лв
	МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,5000	1,00	3,00	1,50 лв

3,42 лв

Допълнителни разходи - труд : 6% 2,22 лв

Всичко труд : 5,64 лв

Всичко преки разходи : 106,18 лв

Печалба : 3% 3,19 лв

Единична цена : 109,37 лв

Анализ 36 Облицовка с Еталбонд по фасади м2
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНСТРУКЦИЯ ОТ ПОЦИНКОВАНИ ПРОФИЛИ	м2	1,0500	1,00	11,20	11,76 лв
	ПЛОСКОСТ "ЕТАЛБОНД" 10ММ	м2	1,5000	1,00	54,25	81,38 лв
	ВИНТ САМОНАРЕЗЕН 4/20	бр	3,0000	1,00	0,35	1,05 лв
	СИЛИКОН СТРУКТУРЕН 380ml	кг	0,4000	1,00	6,20	2,48 лв

96,67 лв

Доставно-складови разходи : 4% 3,87 лв

Всичко материали : 100,54 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,6400	1,00	3,00	1,92 лв
	МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,5000	1,00	3,00	1,50 лв

3,42 лв

Допълнителни разходи - труд : 6% 2,22 лв

Всичко труд : 5,64 лв

Всичко преки разходи : 106,18 лв

Печалба : 3% 3,19 лв

Единична цена : 109,37 лв

Анализ 37 Доставка и полагане топлоизолация EPS с дебелина 10 см. м2
по стени

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS F 10CM	м2	1,0500	1,00	7,00	7,35 лв
	ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ 10x140	бр	6,0000	1,00	0,19	1,14 лв
	ЛЕПИЛНО ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС	кг	4,0000	1,00	0,45	1,80 лв

10,29 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,41 лв

Всичко материали :

10,70 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ II	ч.ч.	0,6600	1,00	3,00	1,98 лв
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,6600	1,00	3,00	1,98 лв

3,96 лв

Допълнителни разходи - труд : 65%

2,57 лв

Всичко труд :

6,53 лв

Всичко преки разходи :

17,23 лв

Печалба :

3%

0,52 лв

Единична цена :

17,75 лв

Анализ 38 Шпакловка с шпакловъчна смес върху топлоизолация по фасади вкл. стъклотекстилна мрежа

м2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МРЕЖА СЪКЛОФИБЪРНА	м2	1,1200	1,00	0,95	1,06 лв
	ПРОФИЛ С МРЕЖА	м	1,0000	1,00	0,65	0,65 лв
	ЛЕПИЛНО ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС	кг	4,0000	1,00	0,45	1,80 лв

3,51 лв

Доставно-складови разходи : 4%

0,14 лв

Всичко материали :

3,65 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ШПАКЛОВЧИК II	ч.ч.	0,6600	1,00	3,00	1,98 лв

1,98 лв

Допълнителни разходи - труд : 65%

1,29 лв

Всичко труд :

3,27 лв

Всичко преки разходи :

6,92 лв

Печалба :

3%

0,21 лв

Единична цена :

7,13 лв

Анализ 39 Грундиране с контактен грунд върху фасадна шпакловка

м2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГРУНД ЗА МАЗИЛКА	кг	0,0500	1,00	2,70	0,14 лв

0,14 лв

Доставно-складови разходи : 4%

0,01 лв

Всичко материали :

0,15 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЗАЧ - I ст.	ч.ч.	0,1100	1,00	3,00	0,33 лв

0,33 лв

Допълнителни разходи - труд : 65%

0,21 лв

Всичко труд :

0,54 лв

Всичко преки разходи :

0,69 лв

Печалба :

3%

0,02 лв

Единична цена :

0,71 лв

Анализ 40 Фасадна мазилка

м2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЗИЛКА МИНЕРАЛНА	кг	3,0000	1,00	2,32	6,96 лв

6,96 лв

Доставно-складови разходи : 4%

0,28 лв

Всичко материали :

7,24 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0670	1,00	3,00	0,20 лв
	МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	0,4676	1,00	3,00	1,41 лв

						1,61 лв
Допълнителни разходи - труд :		65%				1,05 лв
Всичко труд :						2,66 лв
Всичко преки разходи :						9,90 лв
Печалба :		5%				0,30 лв
Единична цена :						10,20 лв

Анализ 41 Топлоизолационна система вкл. шпакловка с шпакловъчна смес, стъклотекстилна мрежа, контактен грунд и мазилка около врати и прозорци

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS F 20CM	м2	0,2000	1,00	1,80	0,36 лв
	ЛЕПИЛНО ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС	кг	1,6000	1,00	0,45	0,72 лв
	МРЕЖА СЪКЛОФИБЪРНА	м2	0,2200	1,00	0,95	0,21 лв
	ПРОФИЛ С МРЕЖА	м	1,0000	1,00	0,65	0,65 лв
	ГРУНД ЗА МАЗИЛКА	кг	0,0500	1,00	2,70	0,14 лв
	МАЗИЛКА МИНЕРАЛНА	кг	0,6000	1,00	2,32	1,39 лв

						3,47 лв
Доставно-складови разходи :		4%				0,14 лв
Всичко материали :						3,61 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ II	ч.ч.	0,1320	1,00	3,00	0,40 лв
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,1320	1,00	3,00	0,40 лв
	ШПАКЛОВЧИК II	ч.ч.	0,1320	1,00	3,00	0,40 лв
	МАЗАЧ - I ст.	ч.ч.	0,0440	1,00	3,00	0,13 лв
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0155	1,00	3,00	0,04 лв
	МАЗАЧ - I ст.	ч.ч.	0,1023	1,00	3,00	0,31 лв
	МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	0,0939	1,00	3,00	0,28 лв

						1,96 лв
Допълнителни разходи - труд :		65%				1,27 лв
Всичко труд :						3,23 лв
Всичко преки разходи :						6,84 лв
Печалба :		5%				0,21 лв
Единична цена :						7,05 лв

Анализ 42 Доставка и монтаж на външна подпрозоречна дъска

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЕРВАЗ ВЪНШЕН	м	1,0500	1,00	5,60	5,88 лв
	СИЛИКОН САНИТАРЕН	л	0,0125	1,00	10,00	0,13 лв
	ВИНТ САМОНАРЕЗЕН 3x29	бр	3,0000	1,00	0,05	0,15 лв

						6,16 лв
Доставно-складови разходи :		4%				0,25 лв
Всичко материали :						6,41 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,5000	1,00	3,00	1,50 лв

						1,50 лв
Допълнителни разходи - труд :		65%				0,98 лв
Всичко труд :						2,48 лв
Всичко преки разходи :						8,89 лв

Печалба : 3% 0,27 лв
Единична цена : 9,16 лв

Анализ 43 Направа цокъл от естествен камък м2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЛОЧИ КАМЕННИ	м2	1,0800	1,00	13,00	14,04 лв
	ЛЕПИЛО С ФИБРИ	кг	2,6200	1,00	0,74	1,94 лв

15,98 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,64 лв

Всичко материали : 16,62 лв

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6,6200	1,00	3,00	19,86 лв

19,86 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 12,91 лв

Всичко труд : 32,77 лв

Всичко преки разходи : 49,39 лв

Печалба : 3% 1,48 лв

Единична цена : 50,87 лв

Анализ 44 Настилка от граниторгерс противохлъзгащ м2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЛОЧКИ ГРАНИТОГРЕС ПРОТИВОХЛЪЗГАЩИ	м2	1,0800	1,00	12,00	12,96 лв
	ТЕРАКОЛ	кг	2,6140	1,00	0,68	1,78 лв
	ВОДА	м3	0,0100	1,00	1,51	0,02 лв
	ФУГИРАЩА СМЕС	кг	0,2500	1,00	0,62	0,16 лв
	ПАРЦАЛИ	кг	0,0083	1,00	1,00	0,01 лв

14,93 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,60 лв

Всичко материали : 15,53 лв

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0900	1,00	3,00	0,27 лв
	ПЛОЧКАДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,3580	1,00	3,00	1,07 лв
	ПЛОЧКАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	2,1480	1,00	3,00	6,44 лв

7,78 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 5,06 лв

Всичко труд : 12,84 лв

Всичко преки разходи : 28,37 лв

Печалба : 3% 0,85 лв

Единична цена : 29,22 лв

Анализ 45 Натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо м3

Механизация :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,0149	1,00	300,00	4,47 лв

4,47 лв

Допълнителни разходи - механизация : 8% 0,36 лв

Всичко механизация : 4,83 лв

Услуги :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	1,0000	1,00	6,00	6,00 лв

	ТАКСА ДЕПО СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	т	1,8000	1,00	10,00	18,00 лв
--	-----------------------------------	---	--------	------	-------	----------

						24,00 лв
	Допълнителни разходи услуги :		0%			0,00 лв
	Всичко услуги :					24,00 лв
	Всичко преки разходи :					28,83 лв
	Печалба :		3%			0,86 лв
	Единична цена :					29,69 лв

Анализ 46 Преградни стени от HPL плоскости м2
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЛОСКОСТ HPL	м2	1,0000	1,00	85,80	85,80 лв
	ВИНТОВЕ 10/120 КОМПЛЕКТ С ДЮБЕЛИ	бр.	3,0000	1,00	0,35	1,05 лв
	СИЛИКОН СТРУКТУРЕН 380 МЛ.	фл.	0,2000	1,00	6,20	1,24 лв

						88,09 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			3,52 лв
	Всичко материали :					91,61 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,8900	1,00	3,00	2,69 лв
	МОНТАЖНИК III	ч.ч.	0,8900	1,00	3,00	2,69 лв
	МОНТАЖНИК II	ч.ч.	0,8900	1,00	3,00	2,69 лв

						8,07 лв
	Допълнителни разходи - труд :		60%			5,25 лв
	Всичко труд :					13,32 лв
	Всичко преки разходи :					104,93 лв
	Печалба :		3%			3,15 лв
	Единична цена :					108,08 лв

Анализ 47 СМР по направата на козирка по арх. Детайл бр
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	кг	30,0000	1,00	2,20	66,00 лв
	ЛАМАРИНА LT ПОЦИНКОВАНА	м2	6,0000	1,00	9,15	54,90 лв
	ВИНТОВЕ САМОНАРЕЗНИ С ШАЙБИ	бр.	24,0000	1,00	0,13	3,12 лв

						124,02 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			4,96 лв
	Всичко материали :					128,98 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	5,7600	1,00	3,00	17,28 лв
	МОНТАЖНИК II	ч.ч.	1,9000	1,00	3,00	5,70 лв

						22,98 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			14,94 лв
	Всичко труд :					37,92 лв
	Всичко преки разходи :					166,90 лв
	Печалба :		3%			5,01 лв
	Единична цена :					171,91 лв

Част "Електрическа"

Анализ 1 Проводник ПВ А2-16мм2, жълто-зелен м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------

	ПРОВОДНИК ПВ А2-16мм2	м	1,0000	1,00	2,28	2,28 лв
						2,28 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,09 лв
	Всичко материали :					2,37 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,0700	1,00	3,00	0,21 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - III ст.	ч.ч.	0,0700	1,00	3,00	0,21 лв
						0,42 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			0,27 лв
	Всичко труд :					0,69 лв
	Всичко преки разходи :					3,06 лв
	Печалба :		3%			0,09 лв
	Единична цена :					3,15 лв

Анализ 2 Проводник ПВ 0,5мм2

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПРОВОДНИК ПВ 0.5мм2	м	1,0000	1,00	0,42	0,42 лв
						0,42 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,02 лв
	Всичко материали :					0,44 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,0420	1,00	3,00	0,13 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - III ст.	ч.ч.	0,0420	1,00	3,00	0,13 лв
						0,26 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			0,17 лв
	Всичко труд :					0,43 лв
	Всичко преки разходи :					0,87 лв
	Печалба :		3%			0,03 лв
	Единична цена :					0,90 лв

Анализ 3 Проводник УТР 4x2x0,5мм2

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПРОВОДНИК УТР 4x2x0,5мм.2	м	1,0000	1,00	0,14	0,14 лв
						0,14 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,01 лв
	Всичко материали :					0,15 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,0630	1,00	3,00	0,19 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - III ст.	ч.ч.	0,0630	1,00	3,00	0,19 лв
						0,38 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			0,25 лв
	Всичко труд :					0,63 лв
	Всичко преки разходи :					0,78 лв
	Печалба :		3%			0,02 лв
	Единична цена :					0,80 лв

Анализ 4 Проводник ПВВМ 2x1,5мм2

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПРОВОДНИК ПВВМ 2x1,5мм.2	м	1,0000	1,00	0,44	0,44 лв
						0,44 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,02 лв

Всичко материали :

0,46 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,0700	1,00	3,00	0,21 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - III ст.	ч.ч.	0,0700	1,00	3,00	0,21 лв

0,42 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,27 лв

Всичко труд : 0,69 лв

Всичко преки разходи : 1,15 лв

Печалба : 3% 0,03 лв

Единична цена : 1,18 лв

Анализ 5 Проводник ПВВМ 3x1,5мм²

М

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПРОВОДНИК ПВВМ 3x1,5мм ²	м	1,0000	1,00	0,66	0,66 лв

0,66 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,03 лв

Всичко материали : 0,69 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,0700	1,00	3,00	0,21 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - III ст.	ч.ч.	0,0700	1,00	3,00	0,21 лв

0,42 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,27 лв

Всичко труд : 0,69 лв

Всичко преки разходи : 1,38 лв

Печалба : 3% 0,04 лв

Единична цена : 1,42 лв

Анализ 6 Проводник ПВВМ 3x2,5мм²

М

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПРОВОДНИК ПВВМ 3x2,5мм ²	м	1,0000	1,00	0,93	0,93 лв

0,93 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,04 лв

Всичко материали : 0,97 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,0800	1,00	3,00	0,24 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - III ст.	ч.ч.	0,0800	1,00	3,00	0,24 лв

0,48 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,31 лв

Всичко труд : 0,79 лв

Всичко преки разходи : 1,76 лв

Печалба : 3% 0,05 лв

Единична цена : 1,81 лв

Анализ 7 Проводник ПВВМ 3x4мм²

М

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПРОВОДНИК ПВВМ 3x4мм ²	м	1,0000	1,00	1,73	1,73 лв

1,73 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,07 лв

Всичко материали : 1,80 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------

	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,0850	1,00	3,00	0,26 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - III ст.	ч.ч.	0,0850	1,00	3,00	0,26 лв
						0,52 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			0,34 лв
	Всичко труд :					0,86 лв
	Всичко преки разходи :					2,66 лв
	Пеналба :		3%			0,08 лв
	Единична цена :					2,74 лв

Анализ 8 Проводник ПВВМ 4x1,5мм²

М

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПРОВОДНИК ПВВМ 4x1,5мм ²	м	1,0000	1,00	0,86	0,86 лв
						0,86 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,03 лв
	Всичко материали :					0,89 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,0800	1,00	3,00	0,24 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - III ст.	ч.ч.	0,0800	1,00	3,00	0,24 лв
						0,48 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			0,31 лв
	Всичко труд :					0,79 лв
	Всичко преки разходи :					1,68 лв
	Пеналба :		3%			0,05 лв
	Единична цена :					1,73 лв

Анализ 9 Проводник ПВВМ 5x1,5мм²

М

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПРОВОДНИК ПВВМ 5x1,5мм ²	м	1,0000	1,00	0,91	0,91 лв
						0,91 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,04 лв
	Всичко материали :					0,95 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,0850	1,00	3,00	0,26 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - III ст.	ч.ч.	0,0850	1,00	3,00	0,26 лв
						0,52 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			0,34 лв
	Всичко труд :					0,86 лв
	Всичко преки разходи :					1,81 лв
	Пеналба :		3%			0,05 лв
	Единична цена :					1,86 лв

Анализ 10 Кабел Rg-6

М

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАБЕЛ Rg-6	м	1,0000	1,00	0,12	0,12 лв
						0,12 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,00 лв
	Всичко материали :					0,12 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,0630	1,00	3,00	0,19 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - III ст.	ч.ч.	0,0630	1,00	3,00	0,19 лв
						0,38 лв

Допълнителни разходи - труд :	65%	0,25 лв
Всичко труд :		0,63 лв
Всичко преки разходи :		0,75 лв
Печалба :	3%	0,02 лв
Единична цена :		0,77 лв

Анализ 11 Кабел СВТ 3x1,5мм2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАБЕЛ СВТ 3x1,5мм2	м	1,0000	1,00	0,70	0,70 лв

Доставно-складови разходи :	4%	0,03 лв
Всичко материали :		0,73 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,1400	1,00	3,00	0,42 лв

Допълнителни разходи - труд :	65%	0,27 лв
Всичко труд :		0,69 лв
Всичко преки разходи :		1,42 лв
Печалба :	3%	0,04 лв
Единична цена :		1,46 лв

Анализ 12 Кабел СВТ 3x2,5мм2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАБЕЛ СВТ 3x2,5мм2	м	1,0000	1,00	1,06	1,06 лв

Доставно-складови разходи :	4%	0,04 лв
Всичко материали :		1,10 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,1600	1,00	3,00	0,48 лв

Допълнителни разходи - труд :	65%	0,31 лв
Всичко труд :		0,79 лв
Всичко преки разходи :		1,89 лв
Печалба :	3%	0,06 лв
Единична цена :		1,95 лв

Анализ 13 Кабел СВТ 3x4мм2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАБЕЛ СВТ 3x4мм2	м	1,0000	1,00	1,74	1,74 лв

Доставно-складови разходи :	4%	0,07 лв
Всичко материали :		1,81 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,0800	1,00	3,00	0,26 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - III ст.	ч.ч.	0,0850	1,00	3,00	0,26 лв

Допълнителни разходи - труд :	65%	0,34 лв
Всичко труд :		0,86 лв
Всичко преки разходи :		2,67 лв
Печалба :	3%	0,08 лв
Единична цена :		2,75 лв

Анализ 14 Кабел СВТ 5x2,5мм2

Материали :

М

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАБЕЛ СВТ 5x2,5мм2	м	1,0000	1,00	1,78	1,78 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,07 лв
 Всичко материали : 1,85 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,0900	1,00	3,00	0,27 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - III ст.	ч.ч.	0,0900	1,00	3,00	0,27 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,35 лв
 Всичко труд : 0,89 лв
 Всичко преки разходи : 2,74 лв
 Печалба : 3% 0,08 лв
Единична цена : 2,82 лв

Анализ 15 Кабел СВТ 5x6мм2

Материали :

М

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАБЕЛ СВТ 5x6мм2	м	1,0000	1,00	4,11	4,11 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,16 лв
 Всичко материали : 4,27 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,1550	1,00	3,00	0,47 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - III ст.	ч.ч.	0,1550	1,00	3,00	0,47 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,61 лв
 Всичко труд : 1,55 лв
 Всичко преки разходи : 5,82 лв
 Печалба : 3% 0,17 лв
Единична цена : 5,99 лв

Анализ 16 Кабел САВТ 4x25мм2

Материали :

М

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАБЕЛ СВТ 4x25мм2	м	1,0000	1,00	12,00	12,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,48 лв
 Всичко материали : 12,48 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,1800	1,00	3,00	0,54 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - III ст.	ч.ч.	0,1800	1,00	3,00	0,54 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,70 лв
 Всичко труд : 1,78 лв
 Всичко преки разходи : 14,26 лв
 Печалба : 3% 0,43 лв
Единична цена : 14,69 лв

Анализ 17 Кабел САВТ 4x70мм2

Материали :

М

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАБЕЛ СВТ 4x70мм2	м	1,00	1,00	15,00	15,00 лв

15,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,60 лв

Всичко материали : 15,60 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,23	1,00	3,00	0,69 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - III ст.	ч.ч.	0,23	1,00	3,00	0,69 лв

1,38 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,90 лв

Всичко труд : 2,28 лв

Всичко преки разходи : 17,88 лв

Печалба : 3% 0,54 лв

Единична цена : 18,42 лв

Анализ 18 PVC тръба Ф 13

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА PVC Ф13	м	1,00	1,00	0,12	0,12 лв

0,12 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,00 лв

Всичко материали : 0,12 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,09	1,00	3,00	0,27 лв

0,27 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,18 лв

Всичко труд : 0,45 лв

Всичко преки разходи : 0,57 лв

Печалба : 3% 0,02 лв

Единична цена : 0,59 лв

Анализ 19 PVC тръба Ф 16

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА PVC Ф16	м	1,00	1,00	0,14	0,14 лв

0,14 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,01 лв

Всичко материали : 0,15 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,09	1,00	3,00	0,27 лв

0,27 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,18 лв

Всичко труд : 0,45 лв

Всичко преки разходи : 0,60 лв

Печалба : 3% 0,02 лв

Единична цена : 0,62 лв

Анализ 20 PVC тръба Ф 23

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА ГОФРИРАНА PVC Ф23	м	0,79	1,00	0,24	0,19 лв

0,19 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,01 лв

Всичко материали : 0,20 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,0900	1,00	3,00	0,27 лв
						0,27 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			0,18 лв
	Всичко труд :					0,45 лв
	Всичко преки разходи :					0,65 лв
	Печалба :		3%			0,02 лв
	Единична цена :					0,67 лв

Анализ 21 PVC тръба Ф 36

М

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА PVC Ф36	м	0,7900	1,00	0,41	0,32 лв
						0,32 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,01 лв
	Всичко материали :					0,33 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,1500	1,00	3,00	0,45 лв
						0,45 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			0,29 лв
	Всичко труд :					0,74 лв
	Всичко преки разходи :					1,07 лв
	Печалба :		3%			0,03 лв
	Единична цена :					1,10 лв

Анализ 22 PVC тръба Ф 50

М

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБИ PVC Ф50	м	1,0000	1,00	1,16	1,16 лв
						1,16 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,05 лв
	Всичко материали :					1,21 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,1500	1,00	3,00	0,45 лв
						0,45 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			0,29 лв
	Всичко труд :					0,74 лв
	Всичко преки разходи :					1,95 лв
	Печалба :		3%			0,06 лв
	Единична цена :					2,01 лв

Анализ 23 PVC лента

М

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕНТА PVC	м	1,0000	1,00	0,03	0,03 лв
						0,03 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,00 лв
	Всичко материали :					0,03 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,0700	1,00	3,00	0,21 лв
						0,21 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			0,14 лв
	Всичко труд :					0,35 лв

Всичко преки разходи : 0,38 лв
 Печалба : 3% 0,01 лв
Единична цена : 0,39 лв

Анализ 24 Главна клема

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КЛЕМА ГЛАВНА	бр	1,00	1,00	4,85	4,85 лв

4,85 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,19 лв

Всичко материали : 5,04 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	3,00	1,00	3,00	9,00 лв

9,00 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 5,85 лв

Всичко труд : 14,85 лв

Всичко преки разходи : 19,89 лв

Печалба : 3% 0,60 лв

Единична цена : 20,49 лв

Анализ 25 Преходна кутия-телефон, телевизия и интернет

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КУТИЯ ПРЕХОДНА	бр	1,00	1,00	4,21	4,21 лв

4,21 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,17 лв

Всичко материали : 4,38 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	3,00	1,00	3,00	9,00 лв

9,00 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 5,85 лв

Всичко труд : 14,85 лв

Всичко преки разходи : 19,23 лв

Печалба : 3% 0,58 лв

Единична цена : 19,81 лв

Анализ 26 Поцинкована шина 40/4мм

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 ММ	кг	1,16	1,00	2,03	2,37 лв

2,37 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,09 лв

Всичко материали : 2,46 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,39	1,00	3,00	1,17 лв

1,17 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,76 лв

Всичко труд : 1,93 лв

Всичко преки разходи : 4,39 лв

Печалба : 3% 0,13 лв

Единична цена : 4,52 лв

Анализ 27 Заземителна уредба, комплект - R<10Ω

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗАЗЕМИТЕЛНА УРЕДБА R<10Ω	бр	4,0000	1,00	15,60	62,40 лв
						62,40 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			2,50 лв
	Всичко материали :					64,90 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	7,8000	1,00	3,00	23,40 лв
						23,40 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			15,21 лв
	Всичко труд :					38,61 лв
	Всичко преки разходи :					103,51 лв
	Пеналба :		3%			3,11 лв
	Единична цена :					106,62 лв

Анализ 28 Главно - по разчетна схема

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	I ГЛАВНО - ПО СХЕМА	бр	1,0000	1,00	1435,00	1 435,00 лв
	ГИПС	кг	2,0000	1,00	0,40	0,80 лв
	АНКЕР СЕГМЕНТЕН	бр	4,0000	1,00	0,59	2,36 лв
						1 438,16 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			57,53 лв
	Всичко материали :					1 495,69 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	14,0000	1,00	3,00	42,00 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	14,0000	1,00	3,00	42,00 лв
						84,00 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			54,60 лв
	Всичко труд :					138,60 лв
	Всичко преки разходи :					1 634,29 лв
	Пеналба :		3%			49,03 лв
	Единична цена :					1 683,32 лв

Анализ 29 Тетаж - по разчетна схема

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	I ЕТАЖ - ПО СХЕМА	бр	1,0000	1,00	1245,00	1 245,00 лв
	ГИПС	кг	2,0000	1,00	0,40	0,80 лв
	АНКЕР СЕГМЕНТЕН	бр	4,0000	1,00	0,59	2,36 лв
						1 248,16 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			49,93 лв
	Всичко материали :					1 298,09 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	8,2200	1,00	3,00	24,66 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	8 2200	1,00	3,00	24,66 лв
						49,32 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			32,06 лв
	Всичко труд :					81,38 лв
	Всичко преки разходи :					1 379,47 лв
	Пеналба :		3%			41,38 лв
	Единична цена :					1 420,85 лв

Анализ 30 Влагозащитено осв.тяло сплик - LED 14W, IP-54

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АПЛИК ПОРЦЕЛАНОВ IP54	бр	1,0000	1,00	22,54	22,54 лв

22,54 лв
 Доставно-складови разходи : 4% 0,90 лв
 Всичко материали : 23,44 лв

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,7000	1,00	3,00	2,10 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,7000	1,00	3,00	2,10 лв

4,20 лв
 Допълнителни разходи - труд : 65% 2,73 лв
 Всичко труд : 6,93 лв
 Всичко преки разходи : 30,37 лв
 Печалба : 3% 0,91 лв
Единична цена : 31,28 лв

Анализ 31 LED панел 30/60см - 18W, IP-44 за открит монтаж бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ЛЕД 18W, 60/30мм, IP44	бр	1,0000	1,00	25,55	25,55 лв

25,55 лв
 Доставно-складови разходи : 4% 1,02 лв
 Всичко материали : 26,57 лв

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	1,6400	1,00	3,00	4,92 лв

4,92 лв
 Допълнителни разходи - труд : 65% 3,20 лв
 Всичко труд : 8,12 лв
 Всичко преки разходи : 34,69 лв
 Печалба : 3% 1,04 лв
Единична цена : 35,73 лв

Анализ 32 LED панел 60/60см - 40W, IP-44 за открит монтаж бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ЛЕД 40W, 60/60мм, IP44	бр	1,0000	1,00	50,40	50,40 лв

50,40 лв
 Доставно-складови разходи : 4% 2,02 лв
 Всичко материали : 52,42 лв

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	1,6400	1,00	3,00	4,92 лв

4,92 лв
 Допълнителни разходи - труд : 65% 3,20 лв
 Всичко труд : 8,12 лв
 Всичко преки разходи : 60,54 лв
 Печалба : 3% 1,82 лв
Единична цена : 62,36 лв

Анализ 33 LED панел 60/60см - 48W, IP-44 за открит монтаж бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ЛЕД 48W, 60/60мм, IP44	бр	1,0000	1,00	52,40	52,40 лв

Доставно-складови разходи : 4% 52,40 лв
 Всичко материали : 2,10 лв
 54,50 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	1,6400	1,00	3,00	4,92 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 4,92 лв
 Всичко труд : 3,20 лв
 Всичко преки разходи : 8,12 лв
 Печалба : 62,62 лв
 3% 1,88 лв
Единична цена : 64,50 лв

Анализ 34 Осв.тяло LED SMD 40W, IP-65 за открит монтаж бр
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED SMD 40W IP65	бр	1,0000	1,00	51,20	51,20 лв

Доставно-складови разходи : 4% 51,20 лв
 Всичко материали : 2,05 лв
 53,25 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	1,6400	1,00	3,00	4,92 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 4,92 лв
 Всичко труд : 3,20 лв
 Всичко преки разходи : 8,12 лв
 Печалба : 61,37 лв
 3% 1,84 лв
Единична цена : 63,21 лв

Анализ 35 Осв.тяло LED SMD 60W, IP-65 за открит монтаж бр
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED SMD 60W IP65	бр	1,0000	1,00	68,90	68,90 лв

Доставно-складови разходи : 4% 68,90 лв
 Всичко материали : 2,76 лв
 71,66 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	1,6400	1,00	3,00	4,92 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 4,92 лв
 Всичко труд : 3,20 лв
 Всичко преки разходи : 8,12 лв
 Печалба : 79,78 лв
 3% 2,39 лв
Единична цена : 82,17 лв

Анализ 36 Евак. LED осв.тяло 11W/220V с автономен източник (АБ) бр
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕВАКУАЦИОНЕН ОСВЕТИТЕЛ С ВГРАДЕН АКУМУЛАТОР	бр	1,0000	1,00	15,81	15,81 лв

Доставно-складови разходи : 4% 15,81 лв
 Всичко материали : 0,63 лв
 16,44 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	1,1600	1,00	3,00	3,48 лв
						3,48 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			2,26 лв
	Всичко труд :					5,74 лв
	Всичко преки разходи :					22,18 лв
	Печалба :		3%			0,67 лв
	Единична цена :					22,85 лв

Анализ 37 Ключ обикновен - IP-20

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КЛЮЧ ОБИКНОВЕН	бр	1,0000	1,00	2,53	2,53 лв
						2,53 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,10 лв
	Всичко материали :					2,63 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,1550	1,00	3,00	0,47 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,1550	1,00	3,00	0,47 лв
						0,94 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			0,61 лв
	Всичко труд :					1,55 лв
	Всичко преки разходи :					4,18 лв
	Печалба :		3%			0,13 лв
	Единична цена :					4,31 лв

Анализ 38 Ключ сериен - IP-20

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КЛЮЧ СЕРИЕН	бр	1,0000	1,00	2,96	2,96 лв
						2,96 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,12 лв
	Всичко материали :					3,08 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,1400	1,00	3,00	0,42 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,1400	1,00	3,00	0,42 лв
						0,84 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			0,55 лв
	Всичко труд :					1,39 лв
	Всичко преки разходи :					4,47 лв
	Печалба :		3%			0,13 лв
	Единична цена :					4,60 лв

Анализ 39 Ключ девиаторен - IP-20

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН	бр	1,0000	1,00	3,07	3,07 лв
						3,07 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,12 лв
	Всичко материали :					3,19 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,1400	1,00	3,00	0,42 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,1400	1,00	3,00	0,42 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,84 лв
 Всичко труд : 0,55 лв
 Всичко преки разходи : 1,39 лв
 Печалба : 3% 4,58 лв
Единична цена : 0,14 лв 4,72 лв

Анализ 40 Ключ обикновен – IP-44

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КЛЮЧ ОБИКНОВЕН	бр	1,0000	1,00	7,10	7,10 лв

Доставно-складови разходи : 4% 7,10 лв
 Всичко материали : 0,28 лв 7,38 лв

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,1550	1,00	3,00	0,47 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,1550	1,00	3,00	0,47 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,94 лв
 Всичко труд : 0,61 лв
 Всичко преки разходи : 1,55 лв
 Печалба : 3% 8,93 лв
Единична цена : 0,27 лв 9,20 лв

Анализ 41 Ключ сериен – IP-44

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КЛЮЧ СЕРИЕН	бр	1,0000	1,00	7,10	7,10 лв

Доставно-складови разходи : 4% 7,10 лв
 Всичко материали : 0,28 лв 7,38 лв

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,1400	1,00	3,00	0,42 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,1400	1,00	3,00	0,42 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,84 лв
 Всичко труд : 0,55 лв
 Всичко преки разходи : 1,39 лв
 Печалба : 3% 8,77 лв
Единична цена : 0,26 лв 9,03 лв

Анализ 42 Ключ девиаторен – IP-44

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН	бр	1,0000	1,00	8,20	8,20 лв

Доставно-складови разходи : 4% 8,20 лв
 Всичко материали : 0,33 лв 8,53 лв

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,1400	1,00	3,00	0,42 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,1400	1,00	3,00	0,42 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,84 лв
 Всичко труд : 0,55 лв
 Всичко преки разходи : 1,39 лв

Всичко преки разходи : 9,92 лв
 Печалба : 3% 0,30 лв
Единична цена : 10,22 лв

Анализ 43 Двойна розетка-телефон, компютър бр
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РОЗЕТКА ДВОИНА	бр	1,0000	1,00	6,83	6,83 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,27 лв
 Всичко материали : 7,10 лв

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,3000	1,00	3,00	0,90 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,3000	1,00	3,00	0,90 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 1,17 лв
 Всичко труд : 2,97 лв
 Всичко преки разходи : 10,07 лв
 Печалба : 3% 0,30 лв
Единична цена : 10,37 лв

Анализ 44 Телевизионна розетка бр
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РОЗЕТКА TV	бр	1,0000	1,00	3,26	3,26 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,13 лв
 Всичко материали : 3,39 лв

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,3000	1,00	3,00	0,90 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,3000	1,00	3,00	0,90 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 1,17 лв
 Всичко труд : 2,97 лв
 Всичко преки разходи : 6,36 лв
 Печалба : 3% 0,19 лв
Единична цена : 6,55 лв

Анализ 45 Контакт 2x16+0, тип "Шуко" – IP-20 бр
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНТАКТ ШУКО СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр	1,0000	1,00	2,67	2,67 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,11 лв
 Всичко материали : 2,78 лв

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,2300	1,00	3,00	0,69 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,2300	1,00	3,00	0,69 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,90 лв
 Всичко труд : 2,28 лв
 Всичко преки разходи : 5,06 лв
 Печалба : 3% 0,15 лв

Единична цена :

5,21 лв

Анализ 46 Контакт 2x16+0, тип "Шуко" двоен – IP-20

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНТАКТ ШУКО СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ ДВОЕН	бр	1,0000	1,00	4,94	4,94 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,20 лв
 Всичко материали : 5,14 лв

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,2300	1,00	3,00	0,69 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,2300	1,00	3,00	0,69 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 1,38 лв
 Всичко труд : 0,90 лв
 Всичко преки разходи : 2,28 лв
 Печалба : 7,42 лв
 Печалба : 3% 0,22 лв
Единична цена : 7,64 лв

Анализ 47 Контакт 2x16+0, тип "Шуко" – IP-20, с предпазна капачка

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНТАКТ ШУКО СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ С КАПАЧКА	бр	1,0000	1,00	3,80	3,80 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,15 лв
 Всичко материали : 3,95 лв

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,2700	1,00	3,00	0,81 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,2700	1,00	3,00	0,81 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 1,62 лв
 Всичко труд : 1,05 лв
 Всичко преки разходи : 2,67 лв
 Печалба : 6,62 лв
 Печалба : 3% 0,20 лв
Единична цена : 6,82 лв

Анализ 48 Контакт 2x16+0, тип "Шуко" – IP-54

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНТАКТ ШУКО СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр	1,0000	1,00	6,87	6,87 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,27 лв
 Всичко материали : 7,14 лв

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,2300	1,00	3,00	0,69 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,2300	1,00	3,00	0,69 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 1,38 лв
 Всичко труд : 0,90 лв
 Всичко преки разходи : 2,28 лв
 Печалба : 9,42 лв
 Печалба : 3% 0,28 лв

Единична цена :

9,70 лв

Анализ 49 Контакт със заземителен щифт-червен цвят, компютърен-IP-20

Материали :

бр

Пр. номер	Наименование	М-ко	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНТАКТ ШУКО СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ С ЩИФТ ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр	1,0000	1,00	12,10	12,10 лв

12,10 лв

Доставно-складови разходи : 4%

0,48 лв

Всичко материали :

12,58 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ко	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,2300	1,00	3,00	0,69 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,2300	1,00	3,00	0,69 лв

1,38 лв

Допълнителни разходи - труд : 65%

0,90 лв

Всичко труд :

2,28 лв

Всичко преки разходи :

14,86 лв

Печалба :

3%

0,45 лв

Единична цена :

15,31 лв

Анализ 50 Бойлерно табло

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ко	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТАБЛО БОИЛЕРНО	бр	1,0000	1,00	15,60	15,60 лв

15,60 лв

Доставно-складови разходи : 4%

0,62 лв

Всичко материали :

16,22 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ко	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	1,6400	1,00	3,00	4,92 лв

4,92 лв

Допълнителни разходи - труд : 65%

3,20 лв

Всичко труд :

8,12 лв

Всичко преки разходи :

24,34 лв

Печалба :

3%

0,73 лв

Единична цена :

25,07 лв

Анализ 51 Звънчев бутон

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ко	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУТОН ЗВЪНЧЕВ	бр	1,0000	1,00	1,10	1,10 лв

1,10 лв

Доставно-складови разходи : 4%

0,04 лв

Всичко материали :

1,14 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ко	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,4000	1,00	3,00	1,20 лв

1,20 лв

Допълнителни разходи - труд : 65%

0,78 лв

Всичко труд :

1,98 лв

Всичко преки разходи :

3,12 лв

Печалба :

3%

0,09 лв

Единична цена :

3,21 лв

Анализ 52 Звънец домашен

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗВЪНЕЦ БИТОВ	бр	1,0000	1,00	6,00	6,00 лв

6,00 лв

Доставно-складови разходи : 4%

0,24 лв

Всичко материали :

6,24 лв

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	1,6000	1,00	3,00	4,80 лв

4,80 лв

Допълнителни разходи - труд : 65%

3,12 лв

Всичко труд :

7,92 лв

Всичко преки разходи :

14,16 лв

Печалба :

0,42 лв

Единична цена :

14,58 лв

Анализ 53 Конзоли

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЗОЛА	бр	1,0000	1,00	0,55	0,55 лв

0,55 лв

Доставно-складови разходи : 4%

0,02 лв

Всичко материали :

0,57 лв

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,0800	1,00	3,00	0,24 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,0800	1,00	3,00	0,24 лв

0,48 лв

Допълнителни разходи - труд : 65%

0,31 лв

Всичко труд :

0,79 лв

Всичко преки разходи :

1,36 лв

Печалба :

0,04 лв

Единична цена :

1,40 лв

Анализ 54 Разклонителни кутии

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА	бр	1,0000	1,00	1,24	1,24 лв

1,24 лв

Доставно-складови разходи : 4%

0,05 лв

Всичко материали :

1,29 лв

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,3200	1,00	3,00	0,96 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,3200	1,00	3,00	0,96 лв

1,92 лв

Допълнителни разходи - труд : 65%

1,25 лв

Всичко труд :

3,17 лв

Всичко преки разходи :

4,46 лв

Печалба :

0,13 лв

Единична цена :

4,59 лв

Анализ 55 Реперен знак

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РЕПЕРЕН ЗНАК	бр	1,0000	1,00	12,00	12,00 лв

12,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,48 лв
 Всичко материали : 12,48 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,4000	1,00	3,00	1,20 лв	
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,4000	1,00	3,00	1,20 лв	
						2,40 лв	
Допълнителни разходи - труд :						65%	1,56 лв
Всичко труд :						3,96 лв	
Всичко преки разходи :						16,44 лв	
Печалба :						3%	0,49 лв
Единична цена :						16,93 лв	

Анализ 56 Гипс
Материали :

кг

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	ГИПС	кг	1,0000	1,00	0,40	0,40 лв	
						0,40 лв	
Доставно-складови разходи :						4%	0,02 лв
Всичко материали :						0,42 лв	
Всичко преки разходи :						0,42 лв	
Печалба :						3%	0,01 лв
Единична цена :						0,43 лв	

Анализ 57 Пясък
Услуги :

м3

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	ПЯСЪК НЕПРЕСЯТ	м3	1,0000	1,00	9,75	9,75 лв	
	ПРЕВОЗ ПЯСЪК	м3	1,0000	1,00	4,00	4,00 лв	
						13,75 лв	
Допълнителни разходи услуги :						0%	0,00 лв
Всичко услуги :						13,75 лв	
Всичко преки разходи :						13,75 лв	
Печалба :						3%	0,41 лв
Единична цена :						14,16 лв	

ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА НА ВЪТРИШНИ РАБОТНОСТИ

Анализ 1 DEVisafeTM 20T Двупроводен нагревателен кабел, 100% екраниран за монтаж в бетонни подове, олуци и водостоици. Мощност 20 W/m, UV защита. Захранване в единия край. Дължина 17л.м.

Материали :

бр

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	КАБЕЛ НАГРЕВАТЕЛЕН 20W/m	м	17,0000	1,00	7,50	127,50 лв	
						127,50 лв	
Доставно-складови разходи :						4%	5,10 лв
Всичко материали :						132,60 лв	

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	2,0000	1,00	3,00	6,00 лв	
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	2,0000	1,00	3,00	6,00 лв	
						12,00 лв	
Допълнителни разходи - труд :						65%	7,80 лв
Всичко труд :						19,80 лв	
Всичко преки разходи :						152,40 лв	
Печалба :						3%	4,57 лв
Единична цена :						156,97 лв	

Анализ 2 DEVI safe™ 20T Двупроводен нагревателен кабел, 100% екраниран за монтаж в бетонни подове, олуци и водостоци. Мощност 20 W/m, UV защита. Захранване в единия край. Дължина 12л.м.

Материали :

бр

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАБЕЛ НАГРЕВАТЕЛЕН 20W/m	м	12,0000	1,00	7,50	90,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 3,60 лв
 Всичко материали : 93,60 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	1,6000	1,00	3,00	4,80 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	1,6000	1,00	3,00	4,80 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 6,24 лв
 Всичко труд : 15,84 лв
 Всичко преки разходи : 109,44 лв
 Печалба : 3% 3,28 лв
Единична цена : 112,72 лв

Анализ 3 DEVIreg™ 316 Микропроцесорен терморегулатор

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТЕРМОРЕГУЛАТОР МИКРОПРОЦЕСОРЕН	бр	1,0000	1,00	126,00	126,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 5,04 лв
 Всичко материали : 131,04 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	1,6000	1,00	3,00	4,80 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	1,6000	1,00	3,00	4,80 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 6,24 лв
 Всичко труд : 15,84 лв
 Всичко преки разходи : 146,88 лв
 Печалба : 3% 4,41 лв
Единична цена : 151,29 лв

Анализ 4 Цифров сензор за покрив

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЦИФРОВ СЕНЗОР ЗА ПОКРИВ	бр	1,0000	1,00	20,00	20,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,80 лв
 Всичко материали : 20,80 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	1,9000	1,00	3,00	5,70 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	1,9000	1,00	3,00	5,70 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 7,41 лв
 Всичко труд : 18,81 лв
 Всичко преки разходи : 39,61 лв
 Печалба : 3% 1,19 лв
Единична цена : 40,80 лв

Анализ 5 Скоби за закрепване на нагревателен кабел за водосток бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СКОБИ ЗА НАГРЕВАТЕЛЕН КАБЕЛ	бр	1,0000	1,00	7,00	7,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,28 лв
 Всичко материали : 7,28 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,0900	1,00	3,00	0,27 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,0900	1,00	3,00	0,27 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,35 лв
 Всичко труд : 0,89 лв
 Всичко преки разходи : 8,17 лв
 Печалба : 3% 0,25 лв
Единична цена : 8,42 лв

Анализ 6 Верига за водосток м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВЕРИГА ЗА ВОДОСТОК	м	1,0000	1,00	0,20	0,20 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,01 лв
 Всичко материали : 0,21 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,0900	1,00	3,00	0,27 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,0900	1,00	3,00	0,27 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,35 лв
 Всичко труд : 0,89 лв
 Всичко преки разходи : 1,10 лв
 Печалба : 3% 0,03 лв
Единична цена : 1,13 лв

Анализ 7 Кабел СВТ 3x2,5мм2 м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАБЕЛ СВТ 3x2,5мм2	м	1,0000	1,00	1,06	1,06 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,04 лв
 Всичко материали : 1,10 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,1600	1,00	3,00	0,48 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,31 лв
 Всичко труд : 0,79 лв
 Всичко преки разходи : 1,89 лв
 Печалба : 3% 0,06 лв
Единична цена : 1,95 лв

Анализ 8 Кабел СВТ 4x1,5мм2 м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАБЕЛ СВТ 4x1,5мм2	м	1,0000	1,00	0,91	0,91 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,91 лв
 Всичко материали : 0,04 лв
 0,95 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,0900	1,00	3,00	0,27 лв
	ЕЛ МОНТАЖНИК - III ст.	ч.ч.	0,0900	1,00	3,00	0,27 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,54 лв
 Всичко труд : 0,35 лв
 Всичко преки разходи : 0,89 лв
 Печалба : 1,84 лв
 Единична цена : 3% 0,06 лв
 1,90 лв

Анализ 9 PVC тръба Ф16

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА PVC Ф16	м	1,0000	1,00	0,19	0,19 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,19 лв
 Всичко материали : 0,01 лв
 0,20 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,0900	1,00	3,00	0,27 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,27 лв
 Всичко труд : 0,18 лв
 Всичко преки разходи : 0,45 лв
 Печалба : 3% 0,65 лв
 Единична цена : 0,02 лв
 0,67 лв

Анализ 10 Съединителна кутия

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КУТИЯ СЪЕДИНИТЕЛНА	бр	1,0000	1,00	1,16	1,16 лв

Доставно-складови разходи : 4% 1,16 лв
 Всичко материали : 0,05 лв
 1,21 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,7500	1,00	3,00	2,25 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 2,25 лв
 Всичко труд : 1,46 лв
 Всичко преки разходи : 3,71 лв
 Печалба : 3% 4,92 лв
 Единична цена : 0,15 лв
 5,07 лв

МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ

Анализ 1 Алуминиев проводник ALMgSi 0,5 Ф8мм

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТЕЛ ALMgSi 0,5/Ф8мм	м	1,0000	1,00	0,82	0,82 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,82 лв
 Всичко материали : 0,03 лв
 0,85 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,2000	1,00	3,00	0,60 лв
						0,60 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			0,39 лв
	Всичко труд :					0,99 лв
	Всичко преки разходи :					1,84 лв
	Печалба :		3%			0,06 лв
	Единична цена :					1,90 лв

Анализ 2 Алюминиев проводник AlMgSi 0,5 ф8мм-изолиран м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПРОВОДНИК AlMgSi 0,5/ф8mm ИЗОЛИРАН	м	1,0000	1,00	1,32	1,32 лв
						1,32 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,05 лв
	Всичко материали :					1,37 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,2000	1,00	3,00	0,60 лв
						0,60 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			0,39 лв
	Всичко труд :					0,99 лв
	Всичко преки разходи :					2,36 лв
	Печалба :		3%			0,07 лв
	Единична цена :					2,43 лв

Анализ 3 Мачта за мълниеприемник с изпрев. действие H=3м бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЧТА ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК	бр	1,0000	1,00	19,50	19,50 лв
						19,50 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,78 лв
	Всичко материали :					20,28 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	6,6000	1,00	3,00	19,80 лв
						19,80 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			12,87 лв
	Всичко труд :					32,67 лв
	Всичко преки разходи :					52,95 лв
	Печалба :		3%			1,59 лв
	Единична цена :					54,54 лв

Анализ 4 Мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG15 с време на изпреварване 15μs бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ	бр	1,0000	1,00	1205,00	1 205,00 лв
						1 205,00 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			48,20 лв
	Всичко материали :					1 253,20 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	13,0000	1,00	3,00	39,00 лв
						39,00 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 25,35 лв
 Всичко труд : 64,35 лв
 Всичко преки разходи : 1 317,55 лв
 Печалба : 3% 39,53 лв
Единична цена : 1 357,08 лв

Анализ 5 Контролна кутия мълниезащита
Материали :

бр

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КУТИЯ КОНТРОЛНА	бр	1,0000	1,00	12,00	12,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,48 лв
 Всичко материали : 12,48 лв

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	1,6500	1,00	3,00	4,95 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 3,22 лв
 Всичко труд : 8,17 лв
 Всичко преки разходи : 20,65 лв
 Печалба : 3% 0,62 лв
Единична цена : 21,27 лв

Анализ 6 Заземителна уредба, комплект - R<10Ω

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗАЗЕМИТЕЛНА УРЕДБА R<10Ω	бр	2,0000	1,00	15,60	31,20 лв

Доставно-складови разходи : 4% 1,25 лв
 Всичко материали : 32,45 лв

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	7,8000	1,00	3,00	23,40 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 15,21 лв
 Всичко труд : 38,61 лв
 Всичко преки разходи : 71,06 лв
 Печалба : 3% 2,13 лв
Единична цена : 73,19 лв

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

Анализ 1 Кабел J-Y(L)Y 2x0,5mm²

Материали :

м

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПРОВОДНИК JY(L)Y 2x0.5mm ²	м	1,0000	1,00	1,46	1,46 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,06 лв
 Всичко материали : 1,52 лв

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,1400	1,00	3,00	0,42 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,27 лв
 Всичко труд : 0,69 лв
 Всичко преки разходи : 2,21 лв
 Печалба : 3% 0,07 лв
Единична цена : 2,28 лв

Анализ 2 Кабел J-Y(L)Y 3x0,5мм2

Материали :

м

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПРОВОДНИК JY(L)Y 3x0.5мм2	м	1,0000	1,00	1,66	1,66 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,07 лв
 Всичко материали : 1,73 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,1400	1,00	3,00	0,42 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,27 лв
 Всичко труд : 0,69 лв
 Всичко преки разходи : 2,42 лв
 Печалба : 3% 0,07 лв
Единична цена : 2,49 лв

Анализ 3 Кабел СВТ 3x1,5мм2

Материали :

м

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАБЕЛ СВТ 3x1,5мм2	м	1,0000	1,00	0,70	0,70 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,03 лв
 Всичко материали : 0,73 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,1450	1,00	3,00	0,44 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,29 лв
 Всичко труд : 0,73 лв
 Всичко преки разходи : 1,46 лв
 Печалба : 3% 0,04 лв
Единична цена : 1,50 лв

Анализ 4 Гофрирана PVC тръба Ф 16

Материали :

м

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА PVC Ф16	м	1,0000	1,00	0,19	0,19 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,01 лв
 Всичко материали : 0,20 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,0900	1,00	3,00	0,27 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,18 лв
 Всичко труд : 0,45 лв
 Всичко преки разходи : 0,65 лв
 Печалба : 3% 0,02 лв
Единична цена : 0,67 лв

Анализ 5 Пожароизвестителна централа Matrix 2000-4зони (PH.MA.422.CP)

Материали :

бр

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ЦЕНТРАЛА	бр	1,0000	1,00	421,00	421,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 421,00 лв
 Всичко материали : 16,84 лв
 437,84 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	23,0000	1,00	3,00	69,00 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 69,00 лв
 Всичко труд : 44,85 лв
 Всичко преки разходи : 113,85 лв
 Печалба : 3% 551,69 лв
 Единична цена : 16,55 лв
 568,24 лв

Анализ 6 Токозахранващо устройство - 12V/7Ah бр
 Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТОКОЗАХРАНВАЩО УСТРОЙСТВО 12V/7Ah	бр	1,0000	1,00	45,00	45,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 45,00 лв
 Всичко материали : 1,80 лв
 46,80 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	3,8000	1,00	3,00	11,40 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 11,40 лв
 Всичко труд : 7,41 лв
 Всичко преки разходи : 18,81 лв
 Печалба : 3% 65,61 лв
 Единична цена : 1,97 лв
 67,58 лв

Анализ 7 Основа за конвенционален детектор-YBN-R/6 бр
 Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ОСНОВА ЗА ДЕТЕКТОР	бр	1,0000	1,00	5,50	5,50 лв

Доставно-складови разходи : 4% 5,50 лв
 Всичко материали : 0,22 лв
 5,72 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,1500	1,00	3,00	0,45 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,45 лв
 Всичко труд : 0,29 лв
 Всичко преки разходи : 0,74 лв
 Печалба : 3% 6,46 лв
 Единична цена : 0,19 лв
 6,65 лв

Анализ 8 Конвенционален димооптичен детектор SLR-E3N бр
 Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ОПТИЧНО-ДИМЕН ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ	бр	1,0000	1,00	34,20	34,20 лв

Доставно-складови разходи : 4% 34,20 лв
 Всичко материали : 1,37 лв
 35,57 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	1,6500	1,00	3,00	4,95 лв
						4,95 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			3,22 лв
	Всичко труд :					8,17 лв
	Всичко преки разходи :					43,74 лв
	Печалба :		3%			1,31 лв
	Единична цена :					45,05 лв

Анализ 9 Конвенционален термодиференциален детектор DCD-AE3 бр
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТЕРМО ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ	бр	1,0000	1,00	32,00	32,00 лв
						32,00 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			1,28 лв
	Всичко материали :					33,28 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	1,6500	1,00	3,00	4,95 лв
						4,95 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			3,22 лв
	Всичко труд :					8,17 лв
	Всичко преки разходи :					41,45 лв
	Печалба :		3%			1,24 лв
	Единична цена :					42,69 лв

Анализ 10 Конвенционален ръчен пожароизвестител ССР-W бр
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ РЪЧЕН	бр	1,0000	1,00	29,00	29,00 лв
						29,00 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			1,16 лв
	Всичко материали :					30,16 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	1,6500	1,00	3,00	4,95 лв
						4,95 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			3,22 лв
	Всичко труд :					8,17 лв
	Всичко преки разходи :					38,33 лв
	Печалба :		3%			1,15 лв
	Единична цена :					39,48 лв

Анализ 11 Изнесен светодиоден индикатор SEC-RI бр
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР	бр	1,0000	1,00	12,40	12,40 лв
						12,40 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,50 лв
	Всичко материали :					12,90 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	1,0000	1,00	3,00	3,00 лв
						3,00 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			1,95 лв
	Всичко труд :					4,95 лв
	Всичко преки разходи :					17,85 лв

Печалба : 3% 0,54 лв
Единична цена : 18,39 лв

Анализ 12 Сирена/FLASHTONE/ комбинирана със Строб-лампа със стандартна основа - IP-45 бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗВУКОВ И СВЕТЛИНЕН СИГНАЛИЗАТОР	бр	1,0000	1,00	62,36	62,36 лв

62,36 лв

Доставно-складови разходи : 4% 2,49 лв

Всичко материали : 64,85 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	1,6500	1,00	3,00	4,95 лв

4,95 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 3,22 лв

Всичко труд : 8,17 лв

Всичко преки разходи : 73,02 лв

Печалба : 3% 2,19 лв

Единична цена : 75,21 лв

Анализ 13 Сирена/FLASHTONE/ комбинирана със Строб-лампа с влагозащ. основа - IP-65 бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗВУКОВ И СВЕТЛИНЕН СИГНАЛИЗАТОР IP-65	бр	1,0000	1,00	74,00	74,00 лв

74,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 2,96 лв

Всичко материали : 76,96 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	1,6500	1,00	3,00	4,95 лв

4,95 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 3,22 лв

Всичко труд : 8,17 лв

Всичко преки разходи : 85,13 лв

Печалба : 3% 2,55 лв

Единична цена : 87,68 лв

Анализ 14 Крайно устройство бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КРАЙНО УСТРОЙСТВО	бр	1,0000	1,00	35,00	35,00 лв

35,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 1,40 лв

Всичко материали : 36,40 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	1,6500	1,00	3,00	4,95 лв

4,95 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 3,22 лв

Всичко труд : 8,17 лв

Всичко преки разходи : 44,57 лв

Печалба : 3% 1,34 лв

Единична цена : 45,91 лв

Анализ 15 Телефонен дайлер PagaVox-VD 710

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТЕЛЕФОНЕН ДАЙЛЕР	бр	1,0000	1,00	148,00	148,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 5,92 лв
 Всичко материали : 153,92 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	3,5000	1,00	3,00	10,50 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 6,83 лв
 Всичко труд : 17,33 лв
 Всичко преки разходи : 171,25 лв
 Печалба : 3% 5,14 лв
Единична цена : 176,39 лв

Част 501

Термопомп за отопление и охлаждане

Анализ 1

ТП25/ВК25- Климатична Система "Split Inverter", R 410A
 ТП25- Компресорно-кондензаторен агрегат Q_{ох}=2,5kW при T_{вн}=+35°C и T_п=27°C Q_{от}=3,4kW при T_{вн}=+7°C и T_п=18°C размери:765/285/h=550mm, тегло:34kg, Nел=0,9kW/220V ВК25- Вентилаторен конвектор за открит стениен монтаж вентилатор: 660m³/h, 55dB размери: 800/215/h=295mm,

Материали :

бр

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА СТЕНЕН МОНТАЖ Q _{ох} =2,5kW Q _{от} =3,4kW	бр	1,0000	1,00	900,00	900,00 лв
	КОНЗОЛИ ЗА МОНТАЖ НА ВЪНШНО ТЯЛО	бр	2,0000	1,00	11,50	23,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 36,92 лв
 Всичко материали : 959,92 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	11,3000	1,00	3,00	33,90 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 22,04 лв
 Всичко труд : 55,94 лв
 Всичко преки разходи : 1 015,86 лв
 Печалба : 3% 30,48 лв
Единична цена : 1 046,34 лв

Анализ 2

ТП50/ВК50- Климатична Система "Split Inverter", R 410A ТП50- Компресорно-кондензаторен агрегат Q_{ох}=5,0kW при T_{вн}=+35°C и T_п=27°C Q_{от}=5,8kW при T_{вн}=+7°C и T_п=18°C размери:765/285/h=550mm, тегло:48kg, Nел=1,4kW/220V ВК50- Вентилаторен конвектор за открит стениен монтаж вентилатор: 800m³/h, 59dB размери:800/215/h=295mm, тегло:10,0kg

Материали :

бр

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА СТЕНЕН МОНТАЖ Q _{ох} =5,0kW Q _{от} =5,8kW	бр	1,0000	1,00	1210,00	1 210,00 лв
	КОНЗОЛИ ЗА МОНТАЖ НА ВЪНШНО ТЯЛО	бр	2,0000	1,00	11,50	23,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 49,32 лв

Всичко материали :

1 282,32 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	11,3000	1,00	3,00	33,90 лв

33,90 лв
 Допълнителни разходи - труд : 65% 22,04 лв
 Всичко труд : 55,94 лв
 Всичко преки разходи : 1 338,26 лв
 Печалба : 3% 40,15 лв
Единична цена : 1 378,41 лв

Анализ 3 ТП125/ВК125- Климатична Система на директно изпарение/кондензация Split Inverter, R 410A ТП125- Компресорно-кондензаторен агрегат - монтаж на фасада Q_{ох}=12,5kW при T_{вн}=+35°C и T_п=27°C Q_{от}=14,0kW при T_{вн}=+7°C и T_п=18°C размери:900/320/h=1170mm, тегло:103kg, Nел=3,2kW/220V ВК125- Вентилаторен конвектор колонен тип вентилатор: 1920m³/h, размери:600/350/h=1850mm, тегло:47,0kg

Материали :

бр

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА СТЕНЕН МОНТАЖ Q _{ох} =12,5kW Q _{от} =14,0kW	бр	1,0000	1,00	2945,00	2 945,00 лв
	КОНЗОЛИ ЗА МОНТАЖ НА ВЪНШНО ТЯЛО	бр	2,0000	1,00	11,50	23,00 лв

2 968,00 лв
 Доставно-складови разходи : 4% 118,72 лв
 Всичко материали : 3 086,72 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	11,3000	1,00	3,00	33,90 лв
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	11,3000	1,00	3,00	33,90 лв

67,80 лв
 Допълнителни разходи - труд : 65% 44,07 лв
 Всичко труд : 111,87 лв
 Всичко преки разходи : 3 198,59 лв
 Печалба : 3% 95,96 лв
Единична цена : 3 294,55 лв

Анализ 4 Cu тръба Ø6,4mm

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА МЕДНА Ф 6.4	м	1,0000	1,00	2,89	2,89 лв

2,89 лв
 Доставно-складови разходи : 4% 0,12 лв
 Всичко материали : 3,01 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,3500	1,00	3,00	1,05 лв

1,05 лв
 Допълнителни разходи - труд : 65% 0,68 лв
 Всичко труд : 1,73 лв
 Всичко преки разходи : 4,74 лв
 Печалба : 3% 0,14 лв
Единична цена : 4,88 лв

Анализ 5 Cu тръба Ø9.5mm

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА МЕДНА Ф 9.5	м	1,0000	1,00	4,78	4,78 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,19 лв
 Всичко материали : 4,97 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,3500	1,00	3,00	1,05 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,68 лв
 Всичко труд : 1,73 лв
 Всичко преки разходи : 6,70 лв
 Печалба : 3% 0,20 лв
Единична цена : 6,90 лв

Анализ 6 Си тръба Ø12.7mm

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА МЕДНА Ф 12.7	м	1,0000	1,00	6,12	6,12 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,24 лв
 Всичко материали : 6,36 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,3700	1,00	3,00	1,11 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,72 лв
 Всичко труд : 1,83 лв
 Всичко преки разходи : 8,19 лв
 Печалба : 3% 0,25 лв
Единична цена : 8,44 лв

Анализ 7 Си тръба Ø15.9mm

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА МЕДНА Ф 15.9	м	1,0000	1,00	7,98	7,98 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,32 лв
 Всичко материали : 8,30 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,3700	1,00	3,00	1,11 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,72 лв
 Всичко труд : 1,83 лв
 Всичко преки разходи : 10,13 лв
 Печалба : 3% 0,30 лв
Единична цена : 10,43 лв

Анализ 8 Топлоизолация от микропореста гума б=13mm за Си тръба Ø6,4mm

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ТРЪБНА Ф7x13	м	1,0000	1,00	0,50	0,50 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,02 лв
 Всичко материали : 0,52 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0700	1,00	3,00	0,21 лв
						0,21 лв
Допълнителни разходи - труд :			65%			0,14 лв
Всичко труд :					0,35 лв	
Всичко преки разходи :					0,87 лв	
Печалба :			3%			0,03 лв
Единична цена :					0,90 лв	

Анализ 9 Теплоизолация от микропореста гума б=13mm за Си тръба Ø9.5mm

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ТРЪБНА Ф10x13	м	1,0000	1,00	0,59	0,59 лв
						0,59 лв
Доставно-складови разходи :			4%			0,02 лв
Всичко материали :					0,61 лв	

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0700	1,00	3,00	0,21 лв
						0,21 лв
Допълнителни разходи - труд :			65%			0,14 лв
Всичко труд :					0,35 лв	
Всичко преки разходи :					0,96 лв	
Печалба :			3%			0,03 лв
Единична цена :					0,99 лв	

Анализ 10 Теплоизолация от микропореста гума б=13mm за Си тръба Ø12.7mm

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ТРЪБНА Ф13x13	м	1,0000	1,00	0,65	0,65 лв
						0,65 лв
Доставно-складови разходи :			4%			0,03 лв
Всичко материали :					0,68 лв	

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0700	1,00	3,00	0,21 лв
						0,21 лв
Допълнителни разходи - труд :			65%			0,14 лв
Всичко труд :					0,35 лв	
Всичко преки разходи :					1,03 лв	
Печалба :			3%			0,03 лв
Единична цена :					1,06 лв	

Анализ 11 Теплоизолация от микропореста гума б=13mm за Си тръба Ø15.9mm

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ТРЪБНА Ф16x13	м	1,0000	1,00	0,73	0,73 лв
						0,73 лв
Доставно-складови разходи :			4%			0,03 лв
Всичко материали :					0,76 лв	

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0700	1,00	3,00	0,21 лв

Допълнителни разходи - труд :	65%	0,21 лв
Всичко труд :		0,14 лв
Всичко преки разходи :		0,35 лв
Печалба :	3%	1,11 лв
Единична цена :		0,03 лв
		1,14 лв

Анализ 12 PVC тръба Ø18/14mm дренаж

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА PVC Ф18	м	1,0000	1,00	1,80	1,80 лв

Доставно-складови разходи :	4%	1,80 лв
Всичко материали :		0,07 лв
		1,87 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,2800	1,00	3,00	0,84 лв

Допълнителни разходи - труд :	65%	0,84 лв
Всичко труд :		0,55 лв
Всичко преки разходи :		1,39 лв
Печалба :	3%	3,26 лв
Единична цена :		0,10 лв
		3,36 лв

Анализ 13 Монтаж ТП и ВК / материали - кабели, дренаж, окачване, фундаменти / комплект системи Split

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАБЕЛИ, ДРЕНАЖ, ОКАЧВАНЕ	к-т	1,0000	1,00	33,00	33,00 лв

Доставно-складови разходи :	4%	33,00 лв
Всичко материали :		1,32 лв
Всичко преки разходи :		34,32 лв
Печалба :	3%	34,32 лв
Единична цена :		1,03 лв
		35,35 лв

Вентилационни системи - вентилатори, въздушни канали, решетки и др

Анализ 1 КВЦ1- Канален Центробежен Вентилатор "AirGrade" тип "RKA 160"

V=250m³/h, 150Pa, размери: Ø379/230mm, Тегло:3,3kg, Нел=58W, Uел=220V

Материали :

бр

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВЕНТИЛАТОР ЦЕНТРОБЕЖЕН V=250м ³ /ч	бр	1,0000	1,00	165,00	165,00 лв

Доставно-складови разходи :	4%	165,00 лв
Всичко материали :		6,60 лв
		171,60 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2,5000	1,00	3,00	7,50 лв

Допълнителни разходи - труд :	65%	7,50 лв
Всичко труд :		4,88 лв
Всичко преки разходи :		12,38 лв
Печалба :	3%	183,98 лв
Единична цена :		5,52 лв
		189,50 лв

Анализ 2 ОВ1- Осев Вентилатор "AirGrade" тип "Plate-S 314" V=2000m³/h, 50dB,

размери:390/170/h=390mm, тегло:6kg, Nел=0,1kW/220V

Материали :

бр

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВЕНТИЛАТОР ОСЕВ V=2000m3/h	бр	1,0000	1,00	460,00	460,00 лв

460,00 лв

Доставно-складови разходи : 4%

18,40 лв

Всичко материали :

478,40 лв

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	6,0000	1,00	3,00	18,00 лв

18,00 лв

Допълнителни разходи - труд : 65%

11,70 лв

Всичко труд :

29,70 лв

Всичко преки разходи :

508,10 лв

Печалба :

3%

15,24 лв

Единична цена :

523,34 лв

Анализ 3 **ОВ2 - Осев Вентилатор с възвратна клапа монтаж за стена V=75m3/h, 38dB, размери : 160/100/h=160mm, Тегло: 0,6kg, Nел=0,1kW/220V**

Материали :

бр

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВЕНТИЛАТОР ОСЕВ V=75m3/h	бр	1,0000	1,00	42,00	42,00 лв

42,00 лв

Доставно-складови разходи : 4%

1,68 лв

Всичко материали :

43,68 лв

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,6000	1,00	3,00	4,80 лв

4,80 лв

Допълнителни разходи - труд : 65%

3,12 лв

Всичко труд :

7,92 лв

Всичко преки разходи :

51,60 лв

Печалба :

3%

1,55 лв

Единична цена :

53,15 лв

Анализ 4 **ОВ3- Осев Вентилатор с възвратна клапа монтаж за стена "Vortice" тип "Punto M 150/6", V=200m3/h, 46dB размери: 215/215/120mm, Тегло:1,1kg, Nел=30W**

Материали :

бр

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВЕНТИЛАТОР ОСЕВ С ВЪЗВРАТНА КЛАПА V=200m3/h	бр	1,0000	1,00	42,00	42,00 лв

42,00 лв

Доставно-складови разходи : 4%

1,68 лв

Всичко материали :

43,68 лв

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,6000	1,00	3,00	4,80 лв

4,80 лв

Допълнителни разходи - труд : 65%

3,12 лв

Всичко труд :

7,92 лв

Всичко преки разходи :

51,60 лв

Печалба :

3%

1,55 лв

Единична цена :

53,15 лв

Анализ 5 **Мека връзка за КВЦ, БВ**

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------

	ВРЪЗКА МЕКА ЗА КВЦ	бр	1,0000	1,00	11,00	11,00 лв
						11,00 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,44 лв
	Всичко материали :					11,44 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,3200	1,00	3,00	0,96 лв
						0,96 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			0,62 лв
	Всичко труд :					1,58 лв
	Всичко преки разходи :					13,02 лв
	Печалба :		3%			0,39 лв
	Единична цена :					13,41 лв

Анализ 6 ГК1- Гравитачна "AirGrade" тип "VK-A 310/310" бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГК1 ТИП "VK-A 310/310"	бр	1,0000	1,00	34,00	34,00 лв
						34,00 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			1,36 лв
	Всичко материали :					35,36 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,5000	1,00	3,00	4,50 лв
						4,50 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			2,93 лв
	Всичко труд :					7,43 лв
	Всичко преки разходи :					42,79 лв
	Печалба :		3%			1,28 лв
	Единична цена :					44,07 лв

Анализ 7 СР1- Конусна Смукателна Решетка "AirGrade" тип DVSØ100mm V=75m³/h бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РЕШЕТКА СМУКАТЕЛНА	бр	1,0000	1,00	6,00	6,00 лв
						6,00 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,24 лв
	Всичко материали :					6,24 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,4000	1,00	3,00	4,20 лв
						4,20 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			2,73 лв
	Всичко труд :					6,93 лв
	Всичко преки разходи :					13,17 лв
	Печалба :		3%			0,40 лв
	Единична цена :					13,57 лв

Анализ 8 НЖР+Мр- Неподвижна жалузийна решетка Ø110mm бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РЕШЕТКА ЖАЛУЗНА Ф 110	бр	1,0000	1,00	17,50	17,50 лв
						17,50 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,70 лв
	Всичко материали :					18,20 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност

РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,7000	1,00	3,00	5,10 лв
					5,10 лв
Допълнителни разходи - труд :		65%			3,32 лв
Всичко труд :					8,42 лв
Всичко преки разходи :					26,62 лв
Печалба :		3%			0,80 лв
Единична цена :					27,42 лв

Анализ 9 НЖР+Мр- Неподвижна жалузийна решетка Ø160mm бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РЕШЕТКА ЖАЛУЗНА Ф 160	бр	1,0000	1,00	22,00	22,00 лв
						22,00 лв
Доставно-складови разходи :		4%				0,88 лв
Всичко материали :						22,88 лв

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,7000	1,00	3,00	5,10 лв
						5,10 лв
Допълнителни разходи - труд :		65%				3,32 лв
Всичко труд :						8,42 лв
Всичко преки разходи :						31,30 лв
Печалба :		3%				0,94 лв
Единична цена :						32,24 лв

Анализ 10 Въздуховоди PVC Ø100 м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	PVC ВЪЗДУХОВОД Ф100	м	1,0000	1,00	4,20	4,20 лв
						4,20 лв
Доставно-складови разходи :		4%				0,17 лв
Всичко материали :						4,37 лв

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,7000	1,00	3,00	2,10 лв
						2,10 лв
Допълнителни разходи - труд :		65%				1,37 лв
Всичко труд :						3,47 лв
Всичко преки разходи :						7,84 лв
Печалба :		3%				0,24 лв
Единична цена :						8,08 лв

Анализ 11 Въздуховоди PVC Ø110 м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	PVC ВЪЗДУХОВОД Ф110	м	1,0000	1,00	4,40	4,40 лв
						4,40 лв
Доставно-складови разходи :		4%				0,18 лв
Всичко материали :						4,58 лв

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,7000	1,00	3,00	2,10 лв
						2,10 лв
Допълнителни разходи - труд :		65%				1,37 лв
Всичко труд :						3,47 лв
Всичко преки разходи :						8,05 лв
Печалба :		3%				0,24 лв

Единична цена :

8,29 лв

Анализ 12 Гъвкъв въздуховод изолирани Ø100

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВЪЗДУХОВОД Ф100 ГЪВКАВ	м	1,0000	1,00	3,50	3,50 лв

3,50 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,14 лв

Всичко материали : 3,64 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,7000	1,00	3,00	2,10 лв

2,10 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 1,37 лв

Всичко труд : 3,47 лв

Всичко преки разходи : 7,11 лв

Печалба : 3% 0,21 лв

Единична цена : 7,32 лв

Анализ 13 Въздуховоди от поцинк. ламарина / спиро канал / Ø100

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВЪЗДУХОВОД СПИРОКАНАЛ Ф100	м	1,0000	1,00	4,30	4,30 лв

4,30 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,17 лв

Всичко материали : 4,47 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,7000	1,00	3,00	2,10 лв

2,10 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 1,37 лв

Всичко труд : 3,47 лв

Всичко преки разходи : 7,94 лв

Печалба : 3% 0,24 лв

Единична цена : 8,18 лв

Анализ 14 Въздуховоди от поцинк. ламарина / спиро канал / Ø125

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВЪЗДУХОВОД СПИРОКАНАЛ Ф125	м	1,0000	1,00	4,80	4,80 лв

4,80 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,19 лв

Всичко материали : 4,99 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,7000	1,00	3,00	2,10 лв

2,10 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 1,37 лв

Всичко труд : 3,47 лв

Всичко преки разходи : 8,46 лв

Печалба : 3% 0,25 лв

Единична цена : 8,71 лв

Анализ 15 Въздуховоди от поцинк. ламарина / спиро канал / Ø160

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВЪЗДУХОВОД СПИРОКАНАЛ Ф160	м	1,0000	1,00	7,00	7,00 лв

7,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,28 лв

Всичко материали : 7,28 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,7000	1,00	3,00	2,10 лв

2,10 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 1,37 лв

Всичко труд : 3,47 лв

Всичко преки разходи : 10,75 лв

Печалба : 3% 0,32 лв

Единична цена : 11,07 лв

Анализ 16 Монтаж, пуск, проби и регулиране - комплект вент. системи БВ, КВЦ, ОВМК

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	240,00	1,00	3,00	720,00 лв

720,00 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 468,00 лв

Всичко труд : 1 188,00 лв

Всичко преки разходи : 1 188,00 лв

Печалба : 3% 35,64 лв

Единична цена : 1 223,64 лв

~~ВОИ - помпа, тръбна разводка и др. за съоръжение и монтаж~~

Анализ 1 Демонтаж съществуващ помпен блок

бр

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	12,00	1,00	3,00	36,00 лв

36,00 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 23,40 лв

Всичко труд : 59,40 лв

Всичко преки разходи : 59,40 лв

Печалба : 3% 1,78 лв

Единична цена : 61,18 лв

Анализ 2 Демонтаж тръбна разводка в котелно

м

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,75	1,00	3,00	2,25 лв

2,25 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 1,46 лв

Всичко труд : 3,71 лв

Всичко преки разходи : 3,71 лв

Печалба : 3% 0,11 лв

Единична цена : 3,82 лв

Анализ 3 Демонтаж ВР/ВС

бр

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	7,00	1,00	3,00	21,00 лв

21,00 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 13,65 лв

Всичко труд : 34,65 лв

Всичко преки разходи : 34,65 лв
 Печалба : 3% 1,04 лв
Единична цена : 35,69 лв

Анализ 4 Монтаж на съществуващ помпен блок на ново място бр
Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	21,00	1,00	3,00	63,00 лв
						63,00 лв
Допълнителни разходи - труд :			65%			40,95 лв
Всичко труд :						103,95 лв
Всичко преки разходи :						103,95 лв
Печалба :			3%			3,12 лв
Единична цена :						107,07 лв

**Анализ 5 ПЦБ1- Помпен циркуляционен блок стара сграда 200kW ЦП+Ф+ВВ+36рШК+
 Фл с ЦП трискоростна "Yonos Махо 65/0.5-9" G=11,5m3/h; P=6mWs; N=0,6kW/220V бр**
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЦБ1- Помпен циркуляционен блок 200kW	бр	1,0000	1,00	2550,00	2 550,00 лв
						2 550,00 лв
Доставно-складови разходи :			4%			102,00 лв
Всичко материали :						2 652,00 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	48,0000	1,00	3,00	144,00 лв
						144,00 лв
Допълнителни разходи - труд :			65%			93,60 лв
Всичко труд :						237,60 лв
Всичко преки разходи :						2 889,60 лв
Печалба :			3%			86,69 лв
Единична цена :						2 976,29 лв

**Анализ 6 ПЦБ2- Помпен циркуляционен блок нова сграда 51kW ЦП+Ф+ВВ+36рШК+
 Фл с ЦП трискоростна "Yonos Махо 40/0.5-8" G=2,9m3/h; P=6mWs; N=0,25kW/220V бр**
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЦБ1- Помпен циркуляционен блок 51kW	бр	1,0000	1,00	1600,00	1 600,00 лв
						1 600,00 лв
Доставно-складови разходи :			4%			64,00 лв
Всичко материали :						1 664,00 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	48,0000	1,00	3,00	144,00 лв
						144,00 лв
Допълнителни разходи - труд :			65%			93,60 лв
Всичко труд :						237,60 лв
Всичко преки разходи :						1 901,60 лв
Печалба :			3%			57,05 лв
Единична цена :						1 958,65 лв

**Анализ 7 ПЦБ3- Помпен циркуляционен блок БГВ 25kW ЦП+Ф+ВВ+36рШК+Фл с ЦП
 трискоростна "Wilo" тип "Pico 30/1-8" G=1,4m3/h; P=6.0mWs; N=0,1kW/220V; 1 1/4" бр**
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност

	ПЦБ1- Помпен циркуляционен блок 25kW	бр	1,0000	1,00	670,00	670,00 лв
--	--------------------------------------	----	--------	------	--------	-----------

670,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 26,80 лв

Всичко материали : 696,80 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	20,0000	1,00	3,00	60,00 лв

60,00 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 39,00 лв

Всичко труд : 99,00 лв

Всичко преки разходи : 795,80 лв

Печалба : 3% 23,87 лв

Единична цена : 819,67 лв

Анализ 8 Термометри – 120оС, 1/2"

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТЕРМОМЕТЪР 120°С	бр	1,0000	1,00	8,90	8,90 лв

8,90 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,36 лв

Всичко материали : 9,26 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,1800	1,00	3,00	0,54 лв

0,54 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,35 лв

Всичко труд : 0,89 лв

Всичко преки разходи : 10,15 лв

Печалба : 3% 0,30 лв

Единична цена : 10,45 лв

Анализ 9 Манометър – 4bar, 1/2"

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАНОМЕТЪР 4 bar, 1/2"	бр	1,0000	1,00	9,60	9,60 лв

9,60 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,38 лв

Всичко материали : 9,98 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,1800	1,00	3,00	0,54 лв

0,54 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,35 лв

Всичко труд : 0,89 лв

Всичко преки разходи : 10,87 лв

Печалба : 3% 0,33 лв

Единична цена : 11,20 лв

Анализ 10 Водоразпределител Ø200/л=1650mm щуцери:2+4+Т+М+изтакване+пълнене

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛ Ф200	бр	1,0000	1,00	380,00	380,00 лв

380,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 15,20 лв

Всичко материали : 395,20 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	8,0000	1,00	3,00	24,00 лв
						24,00 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			15,60 лв
	Всичко труд :					39,60 лв
	Всичко преки разходи :					434,80 лв
	Печалба :		3%			13,04 лв
	Единична цена :					447,84 лв

Анализ 11 Водосъбирател Ø200/l=1350mm - нов щуцери:2+4+T+M+изтакване
Материали : бр

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОСЪБИРАТЕЛ Ф200	бр	1,0000	1,00	380,00	380,00 лв
						380,00 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			15,20 лв
	Всичко материали :					395,20 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	8,0000	1,00	3,00	24,00 лв
						24,00 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			15,60 лв
	Всичко труд :					39,60 лв
	Всичко преки разходи :					434,80 лв
	Печалба :		3%			13,04 лв
	Единична цена :					447,84 лв

Анализ 12 Спирателен кран DN50 бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КРАН DN50	бр	1,0000	1,00	78,00	78,00 лв
						78,00 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			3,12 лв
	Всичко материали :					81,12 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,8000	1,00	3,00	5,40 лв
						5,40 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			3,51 лв
	Всичко труд :					8,91 лв
	Всичко преки разходи :					90,03 лв
	Печалба :		3%			2,70 лв
	Единична цена :					92,73 лв

Анализ 13 Спирателен кран DN65 бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КРАН DN65	бр	1,0000	1,00	115,60	115,60 лв
						115,60 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			4,62 лв
	Всичко материали :					120,22 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,8000	1,00	3,00	5,40 лв
						5,40 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			3,51 лв
	Всичко труд :					8,91 лв
	Всичко преки разходи :					129,13 лв

Печалба : 3% 3,87 лв
Единична цена : 133,00 лв

Анализ 14 Възвратен вентил DN65 бр
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВЪЗВРАТЕН ВЕНТИЛ DN65	бр	1,0000	1,00	110,40	110,40 лв

Доставно-складови разходи : 4% 4,42 лв
 Всичко материали : 114,82 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,8000	1,00	3,00	5,40 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 3,51 лв
 Всичко труд : 8,91 лв
 Всичко преки разходи : 123,73 лв
 Печалба : 3% 3,71 лв
Единична цена : 127,44 лв

Анализ 15 Тръба St. 1" м
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА СТОМАНЕНА 1"	м	1,0000	1,00	10,20	10,20 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,41 лв
 Всичко материали : 10,61 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,8000	1,00	3,00	2,40 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 1,56 лв
 Всичко труд : 3,96 лв
 Всичко преки разходи : 14,57 лв
 Печалба : 3% 0,44 лв
Единична цена : 15,01 лв

Анализ 16 Тръба St. 1 1/4" м
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА СТОМАНЕНА 1 1/4"	м	1,0000	1,00	12,10	12,10 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,48 лв
 Всичко материали : 12,58 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,8000	1,00	3,00	2,40 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 1,56 лв
 Всичко труд : 3,96 лв
 Всичко преки разходи : 16,54 лв
 Печалба : 3% 0,50 лв
Единична цена : 17,04 лв

Анализ 17 Тръба St. 1 1/2" м
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------

	ТРЪБА СТОМАНЕНА 1 1/2"	м	1,0000	1,00	14,40	14,40 лв
						14,40 лв
	Доставно-складови разходи :			4%		0,58 лв
	Всичко материали :					14,98 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,8000	1,00	3,00	2,40 лв
						2,40 лв
	Допълнителни разходи - труд :			65%		1,56 лв
	Всичко труд :					3,96 лв
	Всичко преки разходи :					18,94 лв
	Печалба :			3%		0,57 лв
	Единична цена :					19,51 лв

Анализ 18 Тръба St. 2" м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА СТОМАНЕНА 2"	м	1,0000	1,00	18,00	18,00 лв
						18,00 лв
	Доставно-складови разходи :			4%		0,72 лв
	Всичко материали :					18,72 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,8000	1,00	3,00	2,40 лв
						2,40 лв
	Допълнителни разходи - труд :			65%		1,56 лв
	Всичко труд :					3,96 лв
	Всичко преки разходи :					22,68 лв
	Печалба :			3%		0,68 лв
	Единична цена :					23,36 лв

Анализ 19 Тръба St. DN65 м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА СТОМАНЕНА DN65	м	1,0000	1,00	25,40	25,40 лв
						25,40 лв
	Доставно-складови разходи :			4%		1,02 лв
	Всичко материали :					26,42 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,8000	1,00	3,00	2,40 лв
						2,40 лв
	Допълнителни разходи - труд :			65%		1,56 лв
	Всичко труд :					3,96 лв
	Всичко преки разходи :					30,38 лв
	Печалба :			3%		0,91 лв
	Единична цена :					31,29 лв

Анализ 20 Топлоизолация по тръба 1", б=12mm - Ø35mm м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАЦИЯ ТРЪБНА 35x12	м	1,0000	1,00	2,10	2,10 лв
						2,10 лв
	Доставно-складови разходи :			4%		0,08 лв
	Всичко материали :					2,18 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност

РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,0700	1,00	3,00	0,21 лв
					0,21 лв
Допълнителни разходи - труд :		65%			0,14 лв
Всичко труд :					0,35 лв
Всичко преки разходи :					2,53 лв
Печалба :		3%			0,08 лв
Единична цена :					2,61 лв

Анализ 21 **Топлоизолация по тръба 1 1/4", б=12mm - Ø42mm**

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАЦИЯ ТРЪБНА 42x12	м	1,0000	1,00	2,80	2,80 лв
						2,80 лв
Доставно-складови разходи :		4%				0,11 лв
Всичко материали :						2,91 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,0700	1,00	3,00	0,21 лв
						0,21 лв
Допълнителни разходи - труд :		65%				0,14 лв
Всичко труд :						0,35 лв
Всичко преки разходи :						3,26 лв
Печалба :		3%				0,10 лв
Единична цена :						3,36 лв

Анализ 22 **Топлоизолация по тръба 1 1/2", б=12mm - Ø48mm**

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАЦИЯ ТРЪБНА 48x12	м	1,0000	1,00	3,50	3,50 лв
						3,50 лв
Доставно-складови разходи :		4%				0,14 лв
Всичко материали :						3,64 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,0700	1,00	3,00	0,21 лв
						0,21 лв
Допълнителни разходи - труд :		65%				0,14 лв
Всичко труд :						0,35 лв
Всичко преки разходи :						3,99 лв
Печалба :		3%				0,12 лв
Единична цена :						4,11 лв

Анализ 23 **Топлоизолация по тръба 2", б=12mm - Ø60mm**

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАЦИЯ ТРЪБНА 55x12	м	1,0000	1,00	5,40	5,40 лв
						5,40 лв
Доставно-складови разходи :		4%				0,22 лв
Всичко материали :						5,62 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,0700	1,00	3,00	0,21 лв
						0,21 лв
Допълнителни разходи - труд :		65%				0,14 лв
Всичко труд :						0,35 лв
Всичко преки разходи :						5,97 лв
Печалба :		3%				0,18 лв

Единична цена :

6,15 лв

Анализ 24 Колекторна кутия за колектор с 6бр. щуцера

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОЛЕКТОРНА КУТИЯ - 6 ЩУЦЕРА	бр	1,0000	1,00	26,00	26,00 лв

26,00 лв

Доставно-складови разходи : 4%

1,04 лв

Всичко материали :

27,04 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,0000	1,00	3,00	3,00 лв

3,00 лв

Допълнителни разходи - труд : 65%

1,95 лв

Всичко труд :

4,95 лв

Всичко преки разходи :

31,99 лв

Печалба :

3%

0,96 лв

Единична цена :

32,95 лв

Анализ 25 Колекторна кутия за колектор с 8бр. щуцера

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОЛЕКТОРНА КУТИЯ - 8 ЩУЦЕРА	бр	1,0000	1,00	26,00	26,00 лв

26,00 лв

Доставно-складови разходи : 4%

1,04 лв

Всичко материали :

27,04 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,0000	1,00	3,00	3,00 лв

3,00 лв

Допълнителни разходи - труд : 65%

1,95 лв

Всичко труд :

4,95 лв

Всичко преки разходи :

31,99 лв

Печалба :

3%

0,96 лв

Единична цена :

32,95 лв

Анализ 26 Колекторна кутия за колектор с 9бр. щуцера

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОЛЕКТОРНА КУТИЯ - 9 ЩУЦЕРА	бр	1,0000	1,00	31,40	31,40 лв

31,40 лв

Доставно-складови разходи : 4%

1,26 лв

Всичко материали :

32,66 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,0000	1,00	3,00	3,00 лв

3,00 лв

Допълнителни разходи - труд : 65%

1,95 лв

Всичко труд :

4,95 лв

Всичко преки разходи :

37,61 лв

Печалба :

3%

1,13 лв

Единична цена :

38,74 лв

Анализ 27 Колекторна кутия за колектор с 10бр. щуцера

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------

	КОЛЕКТОРНА КУТИЯ - 10 ЩУЦЕРА	бр	1,0000	1,00	31,40	31,40 лв
--	------------------------------	----	--------	------	-------	----------

31,40 лв

Доставно-складови разходи : 4% 1,26 лв

Всичко материали : 32,66 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,0000	1,00	3,00	3,00 лв

3,00 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 1,95 лв

Всичко труд : 4,95 лв

Всичко преки разходи : 37,61 лв

Печалба : 3% 1,13 лв

Единична цена : 38,74 лв

Анализ 28 Колектор 1" с 6бр. Щуцера

Материали :

Handwritten signature

бр

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОЛЕКТОР 1" С 6 ИЗВОДА	бр	1,0000	1,00	30,60	30,60 лв

30,60 лв

Доставно-складови разходи : 4% 1,22 лв

Всичко материали : 31,82 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,3000	1,00	3,00	3,90 лв

3,90 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 2,54 лв

Всичко труд : 6,44 лв

Всичко преки разходи : 38,26 лв

Печалба : 3% 1,15 лв

Единична цена : 39,41 лв

Анализ 29 Колектор 1" с 8бр. щуцера

Материали :

бр

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОЛЕКТОР 1" С 8 ИЗВОДА	бр	1,0000	1,00	41,20	41,20 лв

41,20 лв

Доставно-складови разходи : 4% 1,65 лв

Всичко материали : 42,85 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2,2500	1,00	3,00	6,75 лв

6,75 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 4,39 лв

Всичко труд : 11,14 лв

Всичко преки разходи : 53,99 лв

Печалба : 3% 1,62 лв

Единична цена : 55,61 лв

Анализ 30 Колектор 1" с 9бр. щуцера

Материали :

бр

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОЛЕКТОР 1" С 9 ИЗВОДА	бр	1,0000	1,00	46,00	46,00 лв

46,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 1,84 лв

Всичко материали : 47,84 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2,2500	1,00	3,00	6,75 лв

6,75 лв
 Допълнителни разходи - труд : 65% 4,39 лв
 Всичко труд : 11,14 лв
 Всичко преки разходи : 58,98 лв
 Печалба : 3% 1,77 лв
Единична цена : 60,75 лв

Анализ 31 Колектор 1" с 10бр. щуцера

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОЛЕКТОР 1" С 10 ИЗВОДА	бр	1,0000	1,00	51,50	51,50 лв

51,50 лв
 Доставно-складови разходи : 4% 2,06 лв
 Всичко материали : 53,56 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2,2500	1,00	3,00	6,75 лв

6,75 лв
 Допълнителни разходи - труд : 65% 4,39 лв
 Всичко труд : 11,14 лв
 Всичко преки разходи : 64,70 лв
 Печалба : 3% 1,94 лв
Единична цена : 66,64 лв

Анализ 32 Автоматични обезвъздушители – ъгли за колектор АО 1/2"

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	бр	1,0000	1,00	5,85	5,85 лв
	КЪЛЧИЦА	кг	0,0030	1,00	14,80	0,04 лв

5,89 лв
 Доставно-складови разходи : 4% 0,24 лв
 Всичко материали : 6,13 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,1800	1,00	3,00	0,54 лв

0,54 лв
 Допълнителни разходи - труд : 65% 0,35 лв
 Всичко труд : 0,89 лв
 Всичко преки разходи : 7,02 лв
 Печалба : 3% 0,21 лв
Единична цена : 7,23 лв

Анализ 33 Щепсел 1" x 1/2" за колектор

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЩЕПСЕЛ 1" x 1/2"	бр	1,0000	1,00	1,75	1,75 лв

1,75 лв
 Доставно-складови разходи : 4% 0,07 лв
 Всичко материали : 1,82 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,2800	1,00	3,00	0,84 лв

0,84 лв
 Допълнителни разходи - труд : 65% 0,55 лв

Всичко труд :	1,39 лв
Всичко преки разходи :	3,21 лв
Печалба : 3%	0,10 лв
Единична цена :	3,31 лв

Анализ 34 Сферичен кран 1"

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КРАН СФЕРИЧЕН 1"	бр	1,0000	1,00	11,80	11,80 лв
	КЪЛЧИЩА	кг	0,0030	1,00	14,80	0,04 лв
						11,84 лв
Доставно-складови разходи :			4%			0,47 лв
Всичко материали :						12,31 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,2700	1,00	3,00	0,81 лв
						0,81 лв
Допълнителни разходи - труд :			65%			0,53 лв
Всичко труд :						1,34 лв
Всичко преки разходи :						13,65 лв
Печалба :			3%			0,41 лв
Единична цена :						14,06 лв

Анализ 35 Ракори - / мъжки и женски / за тръба с Al вложка ф16x2 x 1/2"

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАКОР Ф 16 - 1/2"	бр	1,0000	1,00	2,40	2,40 лв
						2,40 лв
Доставно-складови разходи :			4%			0,10 лв
Всичко материали :						2,50 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,1400	1,00	3,00	0,42 лв
						0,42 лв
Допълнителни разходи - труд :			65%			0,27 лв
Всичко труд :						0,69 лв
Всичко преки разходи :						3,19 лв
Печалба :			3%			0,10 лв
Единична цена :						3,29 лв

Анализ 36 Мини кран сферичен 1/2" за колекторите

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КРАН СФЕРИЧЕН МИНИ 1/2"	бр	1,0000	1,00	2,60	2,60 лв
	КЪЛЧИЩА	кг	0,0030	1,00	14,80	0,04 лв
						2,64 лв
Доставно-складови разходи :			4%			0,11 лв
Всичко материали :						2,75 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,1400	1,00	3,00	0,42 лв
						0,42 лв
Допълнителни разходи - труд :			65%			0,27 лв
Всичко труд :						0,69 лв
Всичко преки разходи :						3,44 лв
Печалба :			3%			0,10 лв
Единична цена :						3,54 лв

Анализ 37 Панелен радиатор П-600-400

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАДИАТОР ПАНЕЛЕН П 600-400	бр	1,0000	1,00	58,00	58,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 2,32 лв
 Всичко материали : 60,32 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,5000	1,00	3,00	4,50 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 2,93 лв
 Всичко труд : 7,43 лв
 Всичко преки разходи : 67,75 лв
 Печалба : 3% 2,03 лв
Единична цена : 69,78 лв

Анализ 38 Панелен радиатор П-800-400

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАДИАТОР ПАНЕЛЕН П 800-400	бр	1,0000	1,00	84,00	84,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 3,36 лв
 Всичко материали : 87,36 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,5000	1,00	3,00	4,50 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 2,93 лв
 Всичко труд : 7,43 лв
 Всичко преки разходи : 94,79 лв
 Печалба : 3% 2,84 лв
Единична цена : 97,63 лв

Анализ 39 Панелен радиатор П-1000-400

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАДИАТОР ПАНЕЛЕН П 1000-400	бр	1,0000	1,00	88,00	88,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 3,52 лв
 Всичко материали : 91,52 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,0000	1,00	3,00	6,00 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 3,90 лв
 Всичко труд : 9,90 лв
 Всичко преки разходи : 101,42 лв
 Печалба : 3% 3,04 лв
Единична цена : 104,46 лв

Анализ 40 Панелен радиатор П-1200-400

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАДИАТОР ПАНЕЛЕН П 1200-400	бр	1,0000	1,00	107,00	107,00 лв

107,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 4,28 лв
 Всичко материали : 111,28 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,0000	1,00	3,00	6,00 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 6,00 лв
 Всичко труд : 3,90 лв
 Всичко преки разходи : 9,90 лв
 Печалба : 121,18 лв
Единична цена : 3% 3,64 лв
 124,82 лв

Анализ 41 Панелен радиатор П-1400-400 бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАДИАТОР ПАНЕЛЕН П 1400-400	бр	1,0000	1,00	130,00	130,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 130,00 лв
 Всичко материали : 5,20 лв
 135,20 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,2500	1,00	3,00	6,75 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 6,75 лв
 Всичко труд : 4,39 лв
 Всичко преки разходи : 11,14 лв
 Печалба : 146,34 лв
Единична цена : 3% 4,39 лв
 150,73 лв

Анализ 42 Панелен радиатор П-1600-400 бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАДИАТОР ПАНЕЛЕН П 1600-400	бр	1,0000	1,00	140,00	140,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 140,00 лв
 Всичко материали : 5,60 лв
 145,60 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,2500	1,00	3,00	6,75 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 6,75 лв
 Всичко труд : 4,39 лв
 Всичко преки разходи : 11,14 лв
 Печалба : 156,74 лв
Единична цена : 3% 4,70 лв
 161,44 лв

Анализ 43 Тапа плътна 1" за радиатори бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТАПА ЗА РАДИАТОР 1"	бр	1,0000	1,00	1,10	1,10 лв

Доставно-складови разходи : 4% 1,10 лв
 Всичко материали : 0,04 лв
 1,14 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,1400	1,00	3,00	0,42 лв

0,42 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,27 лв
 Всичко труд : 0,69 лв
 Всичко преки разходи : 1,83 лв
 Печалба : 3% 0,05 лв
Единична цена : 1,88 лв

Анализ 44 Тапа 1" разпробита на 1/2" за радиатори

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТАПА ЗА РАДИАТОР 1" РАЗПРОБИТА НА 1/2"	бр	1,0000	1,00	2,00	2,00 лв

Доставка-складови разходи : 4% 0,08 лв
 Всичко материали : 2,08 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,1400	1,00	3,00	0,42 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,27 лв
 Всичко труд : 0,69 лв
 Всичко преки разходи : 2,77 лв
 Печалба : 3% 0,08 лв
Единична цена : 2,85 лв

Анализ 45 Радиаторен вентил с термоглава 1/2"

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН 1/2" С ТЕРМО ГЛАВА	бр	1,0000	1,00	26,00	26,00 лв

Доставка-складови разходи : 4% 1,04 лв
 Всичко материали : 27,04 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,1800	1,00	3,00	0,54 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,35 лв
 Всичко труд : 0,89 лв
 Всичко преки разходи : 27,93 лв
 Печалба : 3% 0,84 лв
Единична цена : 28,77 лв

Анализ 46 Секретен вентил за радиатори 1/2"

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН 1/2" С ТЕРМО ГЛАВА	бр	1,0000	1,00	4,20	4,20 лв

Доставка-складови разходи : 4% 0,17 лв
 Всичко материали : 4,37 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,1800	1,00	3,00	0,54 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,35 лв
 Всичко труд : 0,89 лв
 Всичко преки разходи : 5,26 лв

Печалба : 3% 0,16 лв
Единична цена : 5,42 лв

Анализ 47 Автоматични обезвъздушители за радиатори и лири АО 1/2" бр
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	бр	1,0000	1,00	2,80	2,80 лв
	КЪЛЧИЩА	кг	0,0030	1,00	14,80	0,04 лв
						2,84 лв
Доставно-складови разходи :			4%			0,11 лв
Всичко материали :					2,95 лв	

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,1800	1,00	3,00	0,54 лв
						0,54 лв
Допълнителни разходи - труд :			65%			0,35 лв
Всичко труд :					0,89 лв	
Всичко преки разходи :					3,84 лв	
Печалба :			3%			0,12 лв
Единична цена :					3,96 лв	

Анализ 48 Хидравлична проба за 1бр радиатори и лири бр

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,7000	1,00	3,00	2,10 лв
						2,10 лв
Допълнителни разходи - труд :			65%			1,37 лв
Всичко труд :					3,47 лв	
Всичко преки разходи :					3,47 лв	
Печалба :			3%			0,10 лв
Единична цена :					3,57 лв	

Анализ 49 Топла проба за 1бр радиатори и лири бр

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,7000	1,00	3,00	2,10 лв
						2,10 лв
Допълнителни разходи - труд :			65%			1,37 лв
Всичко труд :					3,47 лв	
Всичко преки разходи :					3,47 лв	
Печалба :			3%			0,10 лв
Единична цена :					3,57 лв	

Анализ 50 Многослойна тръба с Al вложка "UNIROHR" (UPE/AL/VPE) Ø16 x2

Материали :

м

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА С AL ВЛОЖКА Ф16x2	м	1,0000	1,00	1,00	1,00 лв
						1,00 лв
Доставно-складови разходи :			4%			0,04 лв
Всичко материали :					1,04 лв	

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,2000	1,00	3,00	0,60 лв
						0,60 лв
Допълнителни разходи - труд :			65%			0,39 лв
Всичко труд :					0,99 лв	

Всичко преки разходи : 2,03 лв
 Печалба : 3% 0,06 лв
Единична цена : 2,09 лв

Анализ 51 Гофриран шлаух за тръби ф23 м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф23	м	1,0000	1,00	0,80	0,80 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,03 лв
 Всичко материали : 0,83 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,0600	1,00	3,00	0,18 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,12 лв
 Всичко труд : 0,30 лв
 Всичко преки разходи : 1,13 лв
 Печалба : 3% 0,03 лв
Единична цена : 1,16 лв

Анализ 52 Хидравлична проба по тръби м

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,0600	1,00	3,00	0,18 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,12 лв
 Всичко труд : 0,30 лв
 Всичко преки разходи : 0,30 лв
 Печалба : 3% 0,01 лв
Единична цена : 0,31 лв

Анализ 53 Наладка и регулиране. Единични проби к-т

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	20,0000	1,00	3,00	60,00 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 39,00 лв
 Всичко труд : 99,00 лв
 Всичко преки разходи : 99,00 лв
 Печалба : 3% 2,97 лв
Единична цена : 101,97 лв

Анализ 54 72-часова проба комплект уредба бр

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	24,0000	1,00	3,00	72,00 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 46,80 лв
 Всичко труд : 118,80 лв
 Всичко преки разходи : 118,80 лв
 Печалба : 3% 3,56 лв
Единична цена : 122,36 лв

Анализ 55 Монтажни работи и допълнителни материали по монтажа к-т

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност

РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	8,0000	1,00	3,00	24,00 ЛВ
					24,00 ЛВ
Допълнителни разходи - труд :		65%			15,60 ЛВ
Всичко труд :					39,60 ЛВ
Всичко преки разходи :					39,60 ЛВ
Печалба :		3%			1,19 ЛВ
Единична цена :					40,79 ЛВ

Част 2

I. ВОДОПРОВОД

Анализ 1 Сграден водопровод от тръби PPr Ф20 рп16 м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА PPr Ф20 16 АТМ	м	1,0000	1,00	1,03	1,03 ЛВ
	ФИТИНГИ PPr % ОТ ЦЕНАТА НА ТРЪБА Ф20 16 АТМ	лв	1,0000	1,00	1,03	1,03 ЛВ

2,06 ЛВ

Доставно-складови разходи : 4% 0,08 ЛВ

Всичко материали : 2,14 ЛВ

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,7230	1,00	3,00	2,17 ЛВ

2,17 ЛВ

Допълнителни разходи - труд : 65% 1,41 ЛВ

Всичко труд : 3,58 ЛВ

Всичко преки разходи : 5,72 ЛВ

Печалба : 3% 0,17 ЛВ

Единична цена : 5,89 ЛВ

Анализ 2 Сграден водопровод от тръби PPr Ф20 рп20 м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА PPr Ф20 20 АТМ	м	1,0000	1,00	1,25	1,25 ЛВ
	ФИТИНГИ PPr % ОТ ЦЕНАТА НА ТРЪБА Ф20 20 АТМ	лв	1,0000	1,00	1,25	1,25 ЛВ

2,50 ЛВ

Доставно-складови разходи : 4% 0,10 ЛВ

Всичко материали : 2,60 ЛВ

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,7230	1,00	3,00	2,17 ЛВ

2,17 ЛВ

Допълнителни разходи - труд : 65% 1,41 ЛВ

Всичко труд : 3,58 ЛВ

Всичко преки разходи : 6,18 ЛВ

Печалба : 3% 0,19 ЛВ

Единична цена : 6,37 ЛВ

Анализ 3 Сграден водопровод от тръби PPr Ф25 рп16 м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА PPr Ф25 16 АТМ	м	1,0000	1,00	1,33	1,33 ЛВ
	ФИТИНГИ PPr % ОТ ЦЕНАТА НА ТРЪБА Ф25 16 АТМ	лв	0,9500	1,00	1,33	1,26 ЛВ

2,59 ЛВ

Доставно-складови разходи : 4% 0,10 ЛВ

Всичко материали : 2,69 ЛВ

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,7730	1,00	3,00	2,32 лв
						2,32 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			1,51 лв
	Всичко труд :					3,83 лв
	Всичко преки разходи :					6,52 лв
	Печалба :		3%			0,20 лв
	Единична цена :					6,72 лв

Анализ 4 Сграден водопровод от тръби PPR Ф25 рп20

М

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА PPR Ф25 20 АТМ	м	1,0000	1,00	1,95	1,95 лв
	ФИТИНГИ PPR % ОТ ЦЕНАТА НА ТРЪБА Ф25 20 АТМ	лв	0,9500	1,00	1,95	1,85 лв
						3,80 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,15 лв
	Всичко материали :					3,95 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,7730	1,00	3,00	2,32 лв
						2,32 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			1,51 лв
	Всичко труд :					3,83 лв
	Всичко преки разходи :					7,78 лв
	Печалба :		3%			0,23 лв
	Единична цена :					8,01 лв

Анализ 5 Сграден водопровод от тръби PPR Ф25/Al/ PN16

М

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА PPR C AL ВЛОЖКА Ф25	м	1,0000	1,00	3,70	3,70 лв
	ФИТИНГИ PPR % ОТ ЦЕНАТА НА ТРЪБА Ф25	лв	0,9500	1,00	3,70	3,52 лв
						7,22 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,29 лв
	Всичко материали :					7,51 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,7730	1,00	3,00	2,32 лв
						2,32 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			1,51 лв
	Всичко труд :					3,83 лв
	Всичко преки разходи :					11,34 лв
	Печалба :		3%			0,34 лв
	Единична цена :					11,68 лв

Анализ 6 Сграден водопровод от тръби PPR Ф25/Al/ PN20

М

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА PPR C AL ВЛОЖКА Ф25	м	1,0000	1,00	3,70	3,70 лв
	ФИТИНГИ PPR % ОТ ЦЕНАТА НА ТРЪБА Ф25	лв	0,9500	1,00	3,70	3,52 лв
						7,22 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,29 лв
	Всичко материали :					7,51 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,7730	1,00	3,00	2,32 лв
						2,32 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			1,51 лв
	Всичко труд :					3,83 лв
	Всичко преки разходи :					11,34 лв
	Печалба :		3%			0,34 лв
	Единична цена :					11,68 лв

Анализ 7 Сграден водопровод от тръби PPr Ф32/Al/ PN20

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА PPr C Al ВЛОЖКА Ф32	м	1,0000	1,00	5,40	5,40 лв
	ФИТИНГИ PPr % ОТ ЦЕНАТА НА ТРЪБА Ф32	лв	0,7000	1,00	5,40	3,78 лв
						9,18 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,37 лв
	Всичко материали :					9,55 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,8130	1,00	3,00	2,44 лв
						2,44 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			1,59 лв
	Всичко труд :					4,03 лв
	Всичко преки разходи :					13,58 лв
	Печалба :		3%			0,41 лв
	Единична цена :					13,99 лв

Анализ 8 Сграден водопровод от тръби PPr Ф40/Al/ PN20

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА PPr C Al ВЛОЖКА Ф40	м	1,0000	1,00	7,75	7,75 лв
	ФИТИНГИ PPr % ОТ ЦЕНАТА НА ТРЪБА Ф40	лв	0,5000	1,00	7,75	3,88 лв
						11,63 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,47 лв
	Всичко материали :					12,10 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,8443	1,00	3,00	2,53 лв
						2,53 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			1,64 лв
	Всичко труд :					4,17 лв
	Всичко преки разходи :					16,27 лв
	Печалба :		3%			0,49 лв
	Единична цена :					16,76 лв

Анализ 9 Сграден водопровод от поцинковани тръби 2"

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБИ ПОЦИНКОВАНИ 2"	м	1,0000	1,00	9,60	9,60 лв
	ФАСОННИ ЧАСТИ % ОТ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ 2"	лв	0,2200	1,00	9,60	2,11 лв
	КЪЛЧИЩА	кг	0,0100	1,00	14,80	0,15 лв
						11,86 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,47 лв

Всичко материали :

12,33 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	1,2900	1,00	3,00	3,87 лв

3,87 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 2,52 лв

Всичко труд : 6,39 лв

Всичко преки разходи : 18,72 лв

Печалба : 3% 0,56 лв

Единична цена : 19,28 лв

Анализ 10 Изпитване на водопровод

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,0180	1,00	0,65	0,01 лв

0,01 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,00 лв

Всичко материали : 0,01 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,0590	1,00	3,00	0,18 лв

0,18 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,12 лв

Всичко труд : 0,30 лв

Всичко преки разходи : 0,31 лв

Печалба : 3% 0,01 лв

Единична цена : 0,32 лв

Анализ 11 Промиване и дезинфекция на водопровод

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,0180	1,00	0,65	0,01 лв
	ВАР ХЛОРНА	кг	0,0004	1,00	1,50	0,00 лв

0,01 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,00 лв

Всичко материали : 0,01 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,0590	1,00	3,00	0,18 лв
	ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	0,0200	1,00	3,00	0,06 лв

0,06 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,04 лв

Всичко труд : 0,10 лв

Всичко преки разходи : 0,11 лв

Печалба : 3% 0,00 лв

Единична цена : 0,11 лв

Анализ 12 Топлоизолация 3А PPr Ф25/Al/ деб.=13 mm

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАЦИЯ ТРЪБНА Ф28X13	м	1,0000	1,00	1,50	1,50 лв
	ЛЕПИЛО	кг	0,0010	1,00	27,50	0,03 лв

1,53 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,06 лв

Всичко материали : 1,59 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------

	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,0700	1,00	3,00	0,21 лв
						0,21 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			0,14 лв
	Всичко труд :					0,35 лв
	Всичко преки разходи :					1,94 лв
	Печалба :		3%			0,06 лв
	Единична цена :					2,00 лв

Анализ 14 Топлоизолация 3А Ф32/Al/ деб.=13 mm

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАЦИЯ ТРЪБНА Ф35X13	м	1,0000	1,00	1,87	1,87 лв
	ЛЕПИЛО	кг	0,0010	1,00	27,50	0,03 лв
						1,90 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,08 лв
	Всичко материали :					1,98 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,0700	1,00	3,00	0,21 лв
						0,21 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			0,14 лв
	Всичко труд :					0,35 лв
	Всичко преки разходи :					2,33 лв
	Печалба :		3%			0,07 лв
	Единична цена :					2,40 лв

Анализ 15 Топлоизолация 3А PPr Ф40/Al/ деб.=13 mm

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАЦИЯ ТРЪБНА Ф42X13	м	1,0000	1,00	2,17	2,17 лв
	ЛЕПИЛО	кг	0,0010	1,00	35,20	0,04 лв
						2,21 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,09 лв
	Всичко материали :					2,30 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,0700	1,00	3,00	0,21 лв
						0,21 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			0,14 лв
	Всичко труд :					0,35 лв
	Всичко преки разходи :					2,65 лв
	Печалба :		3%			0,08 лв
	Единична цена :					2,73 лв

Анализ 16 Топлоизолация 3А ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА 2" деб.=13 mm

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАЦИЯ ТРЪБНА Ф64X13	м	1,0000	1,00	3,55	3,55 лв
	ЛЕПИЛО	кг	0,0010	1,00	35,20	0,04 лв
						3,59 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,14 лв
	Всичко материали :					3,73 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,0700	1,00	3,00	0,21 лв
						0,21 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			0,14 лв

Всичко труд : 0,35 лв
 Всичко преки разходи : 4,08 лв
 Печалба : 3% 0,12 лв
Единична цена : 4,20 лв

Анализ 17 Топлоизолация 3А PPr Ф20 деб.=6 mm

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАЦИЯ ТРЪБНА Ф22Х6	м	1,0000	1,00	0,39	0,39 лв
	ЛЕПИЛО	кг	0,0010	1,00	35,20	0,04 лв

0,43 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,02 лв

Всичко материали : 0,45 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,0700	1,00	3,00	0,21 лв

0,21 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,14 лв

Всичко труд : 0,35 лв

Всичко преки разходи : 0,80 лв

Печалба : 3% 0,02 лв

Единична цена : 0,82 лв

Анализ 19 Топлоизолация 3А PPr Ф25 деб.=6 mm

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАЦИЯ ТРЪБНА Ф285Х6	м	1,0000	1,00	0,51	0,51 лв
	ЛЕПИЛО	кг	0,0010	1,00	35,20	0,04 лв

0,55 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,02 лв

Всичко материали : 0,57 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,0700	1,00	3,00	0,21 лв

0,21 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,14 лв

Всичко труд : 0,35 лв

Всичко преки разходи : 0,92 лв

Печалба : 3% 0,03 лв

Единична цена : 0,95 лв

Анализ 21 Спирателен кран без изпразнител 1/2"

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СК 1/2"	бр	1,0000	1,00	2,92	2,92 лв

2,92 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,12 лв

Всичко материали : 3,04 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,1800	1,00	3,00	0,54 лв

0,54 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,35 лв

Всичко труд : 0,89 лв

Всичко преки разходи : 3,93 лв

Печалба : 3% 0,12 лв

Единична цена : 4,05 лв

Анализ 24 Спирателен кран без изпразнител 1"

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СК 1"	бр	1,0000	1,00	5,54	5,54 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,22 лв
 Всичко материали : 5,76 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,1800	1,00	3,00	0,54 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,35 лв
 Всичко труд : 0,89 лв
 Всичко преки разходи : 6,65 лв
 Печалба : 3% 0,20 лв
Единична цена : 6,85 лв

Анализ 26 Спирателен кран без изпразнител 3/4"

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СК 3/4"	бр	1,0000	1,00	3,20	3,20 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,13 лв
 Всичко материали : 3,33 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,1800	1,00	3,00	0,54 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,35 лв
 Всичко труд : 0,89 лв
 Всичко преки разходи : 4,22 лв
 Печалба : 3% 0,13 лв
Единична цена : 4,35 лв

Анализ 28 Спирателен кран без изпразнител 1.1/4"

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СК 1 1/4"	бр	1,0000	1,00	9,50	9,50 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,38 лв
 Всичко материали : 9,88 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,1800	1,00	3,00	0,54 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,35 лв
 Всичко труд : 0,89 лв
 Всичко преки разходи : 10,77 лв
 Печалба : 3% 0,32 лв
Единична цена : 11,09 лв

Анализ 31 възвратна клапа 1"

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1"	бр	1,0000	1,00	7,79	7,79 лв

7,79 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,31 лв
 Всичко материали : 8,10 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,1800	1,00	3,00	0,54 лв

0,54 лв
 Допълнителни разходи - труд : 65% 0,35 лв
 Всичко труд : 0,89 лв
 Всичко преки разходи : 8,99 лв
 Печалба : 3% 0,27 лв
Единична цена : 9,26 лв

Анализ 35 възвратна клапа 1/2"

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1/2"	бр	1,0000	1,00	4,01	4,01 лв

4,01 лв
 Доставно-складови разходи : 4% 0,16 лв
 Всичко материали : 4,17 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,1800	1,00	3,00	0,54 лв

0,54 лв
 Допълнителни разходи - труд : 65% 0,35 лв
 Всичко труд : 0,89 лв
 Всичко преки разходи : 5,06 лв
 Печалба : 3% 0,15 лв
Единична цена : 5,21 лв

Анализ 36 Спирателен кран с изпразнител 2"

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СК 2" С ИЗПРАЗНИТЕЛ	бр	1,0000	1,00	9,50	9,50 лв

9,50 лв
 Доставно-складови разходи : 4% 0,38 лв
 Всичко материали : 9,88 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,1800	1,00	3,00	0,54 лв

0,54 лв
 Допълнителни разходи - труд : 65% 0,35 лв
 Всичко труд : 0,89 лв
 Всичко преки разходи : 10,77 лв
 Печалба : 3% 0,32 лв
Единична цена : 11,09 лв

Анализ 37 Смесителна батерия стоящ монтаж - тоалетна мивка

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАТЕРИЯ СМЕСИТЕЛНА ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА	бр	1,0000	1,00	46,00	46,00 лв
	КЪЛЧИЩА	кг	0,0100	1,00	14,80	0,15 лв

46,15 лв
 Доставно-складови разходи : 4% 1,85 лв
 Всичко материали : 48,00 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------

ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	1,5700	1,00	3,00	4,71 лв
					4,71 лв
Допълнителни разходи - труд :		65%			3,06 лв
Всичко труд :					7,77 лв
Всичко преки разходи :					55,77 лв
Печалба :		3%			1,67 лв
Единична цена :					57,44 лв

Анализ 39 Смесителна батерия стоящ монтаж – кухненска мивка бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАТЕРИЯ СМЕСИТЕЛНА ЗА КУХНЕНСКА МИВКА	бр	1,0000	1,00	55,00	55,00 лв
	КЪЛЧИЦА	кг	0,0100	1,00	14,80	0,15 лв
						55,15 лв
Доставно-складови разходи :		4%				2,21 лв
Всичко материали :						57,36 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	1,5700	1,00	3,00	4,71 лв
						4,71 лв
Допълнителни разходи - труд :		65%				3,06 лв
Всичко труд :						7,77 лв
Всичко преки разходи :						65,13 лв
Печалба :		3%				1,95 лв
Единична цена :						67,08 лв

Анализ 40 Смесителна батерия – подвижен душ бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАТЕРИЯ СМЕСИТЕЛНА СТЕННА С ТЕЛЕФОН	бр	1,0000	1,00	60,00	60,00 лв
	КЪЛЧИЦА	кг	0,0100	1,00	14,80	0,15 лв
						60,15 лв
Доставно-складови разходи :		4%				2,41 лв
Всичко материали :						62,56 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	1,1300	1,00	3,00	3,39 лв
						3,39 лв
Допълнителни разходи - труд :		65%				2,20 лв
Всичко труд :						5,59 лв
Всичко преки разходи :						68,15 лв
Печалба :		3%				2,04 лв
Единична цена :						70,19 лв

Анализ 41 Цирк.помпа - Qнеобх.=300 l/h; Hнеобх.=1.50 m бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПОМПА ЦИРКУЛАЦИОННА	бр	1,0000	1,00	125,00	125,00 лв
	КЪЛЧИЦА	кг	0,0050	1,00	14,80	0,07 лв
						125,07 лв
Доставно-складови разходи :		4%				5,00 лв
Всичко материали :						130,07 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	1,7500	1,00	3,00	5,25 лв

Допълнителни разходи - труд :	65%	5,25 лв
Всичко труд :		3,41 лв
Всичко преки разходи :		8,66 лв
Печалба :	3%	138,73 лв
Единична цена :		4,16 лв
		142,89 лв

Анализ 42 Автоматичен обезвъздушител 1/2"

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	бр	1,0000	1,00	2,80	2,80 лв
	КЪЛЧИЦА	кг	0,0030	1,00	14,80	0,04 лв

2,84 лв

Доставно-складови разходи :	4%	0,11 лв
Всичко материали :		2,95 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,5000	1,00	3,00	1,50 лв

1,50 лв

Допълнителни разходи - труд :	65%	0,98 лв
Всичко труд :		2,48 лв
Всичко преки разходи :		5,43 лв
Печалба :	3%	0,16 лв
Единична цена :		5,59 лв

Анализ 43 Термостатичен смесителен вентил с пряко действие ф1/2"

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТЕРМОСТАТИЧЕН СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ 1/2"	бр	1,0000	1,00	98,50	98,50 лв
	КЪЛЧИЦА	кг	0,0030	1,00	14,80	0,04 лв

98,54 лв

Доставно-складови разходи :	4%	3,94 лв
Всичко материали :		102,48 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,5000	1,00	3,00	1,50 лв

1,50 лв

Допълнителни разходи - труд :	65%	0,98 лв
Всичко труд :		2,48 лв
Всичко преки разходи :		104,96 лв
Печалба :	3%	3,15 лв
Единична цена :		108,11 лв

Анализ 44 Термостатичен смесителен вентил с пряко действие ф1"

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТЕРМОСТАТИЧЕН СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ 1"	бр	1,0000	1,00	246,90	246,90 лв
	КЪЛЧИЦА	кг	0,0030	1,00	14,80	0,04 лв

246,94 лв

Доставно-складови разходи :	4%	9,88 лв
Всичко материали :		256,82 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,5000	1,00	3,00	1,50 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 1,50 лв
 Всичко труд : 0,98 лв
 Всичко преки разходи : 2,48 лв
 Печалба : 3% 259,30 лв
Единична цена : 7,78 лв
 267,08 лв

Анализ 45 електрически бойлер 80 л /монтаж на стена/ бр
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЙЛЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 80Л ВЕРТИКАЛЕН	бр	1,0000	1,00	166,00	166,00 лв
	ДЮБЕЛ И КУКА КОМПЛЕКТ ЗА БОЙЛЕР	бр	2,0000	1,00	1,00	2,00 лв
	ВРЪЗКА ГЪВКАВА 1/2" М/Ж L=40CM	бр	2,0000	1,00	2,25	4,50 лв
	КЪЛЧИЦА	кг	0,0050	1,00	14,80	0,07 лв

Доставно-складови разходи : 4% 172,57 лв
 Всичко материали : 6,90 лв
 179,47 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	5,6650	1,00	3,00	17,00 лв
	ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	3,1250	1,00	3,00	9,38 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 26,38 лв
 Всичко труд : 17,15 лв
 Всичко преки разходи : 43,53 лв
 Печалба : 3% 223,00 лв
Единична цена : 6,69 лв
 229,69 лв

Анализ 46 електрически бойлер 50 л /монтаж на стена/ бр
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЙЛЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 50Л ВЕРТИКАЛЕН	бр	1,0000	1,00	174,00	174,00 лв
	ДЮБЕЛ И КУКА КОМПЛЕКТ ЗА БОЙЛЕР	бр	2,0000	1,00	1,00	2,00 лв
	ВРЪЗКА ГЪВКАВА 1/2" М/Ж L=40CM	бр	2,0000	1,00	2,25	4,50 лв
	КЪЛЧИЦА	кг	0,0050	1,00	14,80	0,07 лв

Доставно-складови разходи : 4% 180,57 лв
 Всичко материали : 7,22 лв
 187,79 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	5,6650	1,00	3,00	17,00 лв
	ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	3,1250	1,00	3,00	9,38 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 26,38 лв
 Всичко труд : 17,15 лв
 Всичко преки разходи : 43,53 лв
 Печалба : 3% 231,32 лв
Единична цена : 6,94 лв
 238,26 лв

Анализ 47 електрически бойлер 30 л /монтаж на стена/ бр
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЙЛЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 30Л ВЕРТИКАЛЕН	бр	1,0000	1,00	155,00	155,00 лв
	ДЮБЕЛ И КУКА КОМПЛЕКТ ЗА БОЙЛЕР	бр	2,0000	1,00	1,00	2,00 лв
	ВРЪЗКА ГЪВКАВА 1/2" М/Ж L=40CM	бр	2,0000	1,00	2,25	4,50 лв
	КЪЛЧИЦА	кг	0,0050	1,00	14,80	0,07 лв

161,57 лв

Доставно-складови разходи : 4%

6,46 лв

Всичко материали :

168,03 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	5,6650	1,00	3,00	17,00 лв
	ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	3,1250	1,00	3,00	9,38 лв

26,38 лв

Допълнителни разходи - труд : 65%

17,15 лв

Всичко труд :

43,53 лв

Всичко преки разходи :

211,56 лв

Печалба :

3%

6,35 лв

Единична цена :

217,91 лв

Анализ 48 ПОЖАРЕН КРАН 2" /Шланг=20 м/

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КРАН ПРОТИВОПОЖАРЕН 2"	бр	1,0000	1,00	44,00	44,00 лв
	КЪЛЧИЦА	кг	0,0050	1,00	14,80	0,07 лв
	СТРУЙНИК СЪС СПИРАТЕЛЕН КРАН	бр	1,0000	1,00	30,00	30,00 лв
	ШЛАНГ 52ММ ПП 20М С ЩОРЦОВЕ	бр	1,0000	1,00	96,00	96,00 лв
	КАСЕТА ПП МЕТАЛНА ОТКРИТА	бр	1,0000	1,00	85,00	85,00 лв
	ДЮБЕЛ М10Х50	бр	4,0000	1,00	0,65	2,60 лв
	ШПИЛКА М10Х80	бр	4,0000	1,00	0,14	0,56 лв
	ГАЙКА М10	бр	4,0000	1,00	0,06	0,24 лв

258,47 лв

Доставно-складови разходи : 4%

10,34 лв

Всичко материали :

268,81 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,1300	1,00	3,00	0,39 лв
	ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	2,3200	1,00	3,00	6,96 лв

7,35 лв

Допълнителни разходи - труд : 65%

4,78 лв

Всичко труд :

12,13 лв

Всичко преки разходи :

280,94 лв

Печалба :

3%

8,43 лв

Единична цена :

289,37 лв

II. КАНАЛИЗАЦИЯ

Анализ 1 Канализация в сгради от тръби PVC ф50

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА PVC Ф50Х1.8	м	1,0000	1,00	1,51	1,51 лв
	ФАСОННИ ЧАСТИ % ОТ ЦЕНАТА НА ТРЪБА Ф50Х1.8	лв	0,5000	1,00	1,51	0,76 лв
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0,0070	1,00	14,20	0,10 лв

2,37 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,09 лв
 Всичко материали : 2,46 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,7950	1,00	3,00	2,39 лв
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,7950	1,00	3,00	2,39 лв

4,78 лв
 Допълнителни разходи - труд : 65% 3,11 лв
 Всичко труд : 7,89 лв
 Всичко преки разходи : 10,35 лв
 Печалба : 3% 0,31 лв
Единична цена : 10,66 лв

Анализ 2 Канализация в сгради от тръби PVC ф110

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА PVC Ф110X1.8	м	1,0000	1,00	3,41	3,41 лв
	ФАСОННИ ЧАСТИ % ОТ ЦЕНАТА НА ТРЪБА Ф110X1.8	лв	0,5000	1,00	3,41	1,71 лв
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0,0070	1,00	14,20	0,10 лв

5,22 лв
 Доставно-складови разходи : 4% 0,21 лв
 Всичко материали : 5,43 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,9140	1,00	3,00	2,74 лв
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,9450	1,00	3,00	2,84 лв

5,58 лв
 Допълнителни разходи - труд : 65% 3,63 лв
 Всичко труд : 9,21 лв
 Всичко преки разходи : 14,64 лв
 Печалба : 3% 0,44 лв
Единична цена : 15,08 лв

Анализ 3 Канализация в сгради от тръби PVC ф50/дебелостенно/

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА PVC Ф50X2.4	м	1,0000	1,00	2,50	2,50 лв
	ФАСОННИ ЧАСТИ % ОТ ЦЕНАТА НА ТРЪБА Ф50X1.8	лв	0,5000	1,00	2,50	1,25 лв
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0,0070	1,00	14,20	0,10 лв

3,85 лв
 Доставно-складови разходи : 4% 0,15 лв
 Всичко материали : 4,00 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,7950	1,00	3,00	2,39 лв
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,7950	1,00	3,00	2,39 лв

4,78 лв
 Допълнителни разходи - труд : 65% 3,11 лв
 Всичко труд : 7,89 лв
 Всичко преки разходи : 11,89 лв
 Печалба : 3% 0,36 лв
Единична цена : 12,25 лв

Анализ 4 Канализация в сгради от тръби PVC ф110/дебелостенно/

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ко	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА PVC Ф110X3.2	м	1,0000	1,00	5,84	5,84 лв
	ФАСОННИ ЧАСТИ % ОТ ЦЕНАТА НА ТРЪБА Ф110X1.8	лв	0,5000	1,00	5,84	2,92 лв
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0,0070	1,00	14,20	0,10 лв

8,86 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,35 лв

Всичко материали : 9,21 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ко	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,9140	1,00	3,00	2,74 лв
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,9450	1,00	3,00	2,84 лв

5,58 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 3,63 лв

Всичко труд : 9,21 лв

Всичко преки разходи : 18,42 лв

Печалба : 3% 0,55 лв

Единична цена : 18,97 лв

Анализ 5 Канализация в сгради от тръби PVC ф160/дебелостенно/ м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ко	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА PVC Ф160X4.7	м	1,0000	1,00	9,60	9,60 лв
	ФАСОННИ ЧАСТИ % ОТ ЦЕНАТА НА ТРЪБА Ф160X4.7	лв	0,5000	1,00	9,60	4,80 лв
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0,0070	1,00	14,20	0,10 лв

14,50 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,58 лв

Всичко материали : 15,08 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ко	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1,0800	1,00	3,00	3,24 лв
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1,0800	1,00	3,00	3,24 лв

6,48 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 4,21 лв

Всичко труд : 10,69 лв

Всичко преки разходи : 25,77 лв

Печалба : 3% 0,77 лв

Единична цена : 26,54 лв

Анализ 6 Канализация в сгради от тръби PVC ф300/дебелостенно/ м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ко	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА PVC Ф300X9.2	м	1,0000	1,00	39,64	39,64 лв
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0,0070	1,00	14,20	0,10 лв

39,74 лв

Доставно-складови разходи : 4% 1,59 лв

Всичко материали : 41,33 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ко	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,1389	1,00	3,00	0,42 лв
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,1389	1,00	3,00	0,42 лв

0,84 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,55 лв

Всичко труд : 1,39 лв

Всичко преки разходи : 42,72 лв

Печалба : 3% 1,28 лв

Единична цена :

44,00 лв

Анализ 7 Изпитване на канализация

м

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,0550	1,00	3,00	0,17 лв
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,0550	1,00	3,00	0,17 лв

						0,34 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			0,22 лв
	Всичко труд :					0,56 лв
	Всичко преки разходи :					0,56 лв
	Печалба :		3%			0,02 лв
	Единична цена :					0,58 лв

Анализ 8 стоманена тръба ф108

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА СТОМАНЕНА Ф108	м	1,0000	1,00	19,64	19,64 лв

						19,64 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,79 лв
	Всичко материали :					20,43 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1,1000	1,00	3,00	3,30 лв
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,8000	1,00	3,00	2,40 лв

						5,70 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			3,71 лв
	Всичко труд :					9,41 лв
	Всичко преки разходи :					29,84 лв
	Печалба :		3%			0,90 лв
	Единична цена :					30,74 лв

Анализ 9 водосточна тръба /PVC - UV устойчива/Ф80

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ PVC Ф80	м	1,0500	1,00	3,75	3,94 лв
	СКОБА ЗА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА Ф80	бр	0,7000	1,00	1,83	1,28 лв
	ДЪГА ЗА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА Ф80	бр	0,1250	1,00	3,90	0,49 лв

						5,71 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,23 лв
	Всичко материали :					5,94 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,4960	1,00	3,00	1,49 лв
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,4540	1,00	3,00	1,36 лв

						2,85 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			1,85 лв
	Всичко труд :					4,70 лв
	Всичко преки разходи :					10,64 лв
	Печалба :		3%			0,32 лв
	Единична цена :					10,96 лв

Анализ 10 PPR ф25/отвеждане конденз/

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------

	ТРЪБА РР Ф25 16 АТМ	м	1,0000	1,00	1,33	1,33 лв
	ФИТИНГИ РР % ОТ ЦЕНАТА НА ТРЪБА Ф25 16 АТМ	лв	0,9500	1,00	1,33	1,26 лв

2,59 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,10 лв

Всичко материали : 2,69 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,7730	1,00	3,00	2,32 лв

2,32 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 1,51 лв

Всичко труд : 3,83 лв

Всичко преки разходи : 6,52 лв

Печалба : 3% 0,20 лв

Единична цена : 6,72 лв

Анализ 11 **ваничка/технологично оборудване/**

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАНИЧКА/технологично оборудване/	бр	1,0000	1,00	90,00	90,00 лв

90,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 3,60 лв

Всичко материали : 93,60 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	8,0300	1,00	3,00	24,09 лв

24,09 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 15,66 лв

Всичко труд : 39,75 лв

Всичко преки разходи : 133,35 лв

Печалба : 3% 4,00 лв

Единична цена : 137,35 лв

Анализ 12 **Клозетно седало /моноблок/ задно оттичане**

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СЕДАЛО КЛОЗЕТНО МОНОБЛОК	бр	1,0000	1,00	124,00	124,00 лв

124,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 4,96 лв

Всичко материали : 128,96 лв

Труа :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	6,2100	1,00	3,00	18,63 лв

18,63 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 12,11 лв

Всичко труд : 30,74 лв

Всичко преки разходи : 159,70 лв

Печалба : 3% 4,79 лв

Единична цена : 164,49 лв

Анализ 13 **Клозетно седало /моноблок/ задно оттичане /специализирано оборудване за детска градина/**

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------

	СЕДАЛО КЛОЗЕТНО МОНОБЛОК ДЕТСКИ	бр	1,0000	1,00	150,00	150,00 лв
--	------------------------------------	----	--------	------	--------	-----------

150,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 6,00 лв

Всичко материали : 156,00 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	6,2100	1,00	3,00	18,63 лв

18,63 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 12,11 лв

Всичко труд : 30,74 лв

Всичко преки разходи : 186,74 лв

Печалба : 3% 5,60 лв

Единична цена : 192,34 лв

Анализ 14 Клозетно седало /моноблок/ долно оттичане /специализирано
оборудване за детска градина/ бр

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СЕДАЛО КЛОЗЕТНО МОНОБЛОК ДЕТСКИ	бр	1,0000	1,00	150,00	150,00 лв

150,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 6,00 лв

Всичко материали : 156,00 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	6,2100	1,00	3,00	18,63 лв

18,63 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 12,11 лв

Всичко труд : 30,74 лв

Всичко преки разходи : 186,74 лв

Печалба : 3% 5,60 лв

Единична цена : 192,34 лв

Анализ 15 Тоалетна мивка /специализирано оборудване за детска градина/

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МИВКА ТОАЛЕТНА	бр	1,0000	1,00	52,00	52,00 лв
	СИФОН ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА	бр	1,0000	1,00	10,00	10,00 лв
	КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА МИВКА	бр	1,0000	1,00	2,00	2,00 лв

64,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 2,56 лв

Всичко материали : 66,56 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	2,8000	1,00	3,00	8,40 лв
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1,6600	1,00	3,00	4,98 лв

4,98 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 3,24 лв

Всичко труд : 8,22 лв

Всичко преки разходи : 74,78 лв

Печалба : 3% 2,24 лв

Единична цена : 77,02 лв

Анализ 16 Тоалетна мивка /санитарен възел КАБИНЕТ /

Материали :

бр

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МИВКА ТОАЛЕТНА	бр	1,0000	1,00	55,00	55,00 лв
	СИФОН ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА	бр	1,0000	1,00	10,00	10,00 лв
	КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА МИВКА	бр	1,0000	1,00	2,00	2,00 лв

67,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 2,68 лв

Всичко материали : 69,68 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	2,8000	1,00	3,00	8,40 лв
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1,6600	1,00	3,00	4,98 лв

4,98 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 3,24 лв

Всичко труд : 8,22 лв

Всичко преки разходи : 77,90 лв

Печалба : 3% 2,34 лв

Единична цена : 80,24 лв

Анализ 17 Кухненска мивка /технологично оборудване/

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УМИВАЛНИК НЕРЪЖД СТОМАНА 46X40 СЪС СИФОН	бр	1,0000	1,00	75,00	75,00 лв

75,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 3,00 лв

Всичко материали : 78,00 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	4,6300	1,00	3,00	13,89 лв

13,89 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 9,03 лв

Всичко труд : 22,92 лв

Всичко преки разходи : 100,92 лв

Печалба : 3% 3,03 лв

Единична цена : 103,95 лв

Анализ 18 Подов сифон DN50 странично оттичане с клапа против миризми бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СИФОН ПОДОВ Ф50 РОГОВ	бр	1,0000	1,00	12,08	12,08 лв

12,08 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,48 лв

Всичко материали : 12,56 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,5300	1,00	3,00	1,59 лв

1,59 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 1,03 лв

Всичко труд : 2,62 лв

Всичко преки разходи : 15,18 лв

Печалба : 3% 0,46 лв

Единична цена : 15,64 лв

Анализ 19 Подов сифон DN50 долно оттичане с клапа против миризми бр

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------

	СИФОН ПОДОВ Ф50	бр	1,0000	1,00	10,52	10,52 лв
						10,52 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,42 лв
	Всичко материали :					10,94 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,5300	1,00	3,00	1,59 лв
						1,59 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			1,03 лв
	Всичко труд :					2,62 лв
	Всичко преки разходи :					13,56 лв
	Печалба :		3%			0,41 лв
	Единична цена :					13,97 лв

Анализ 20 Воронка със странично оттичане ф75, за неизползваем покрив, листоуловител, вграден електронагревател бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОРОНКА Ф75 С ЛИСТОУЛОВИТЕЛ И ВГРАДЕН ЕЛ НАГРЕВАТЕЛ	бр	1,0000	1,00	165,00	165,00 лв
						165,00 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			6,60 лв
	Всичко материали :					171,60 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,4000	1,00	3,00	1,20 лв
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,3540	1,00	3,00	1,06 лв
						2,26 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			1,47 лв
	Всичко труд :					3,73 лв
	Всичко преки разходи :					175,33 лв
	Печалба :		3%			5,26 лв
	Единична цена :					180,59 лв

Анализ 21 Барбакан ф80

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАРБАКАН	бр	1,0000	1,00	15,00	15,00 лв
						15,00 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,60 лв
	Всичко материали :					15,60 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,3800	1,00	3,00	1,14 лв
						1,14 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			0,74 лв
	Всичко труд :					1,88 лв
	Всичко преки разходи :					17,48 лв
	Печалба :		3%			0,52 лв
	Единична цена :					18,00 лв

Анализ 22 Водосборно казанче бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАЗАНЧЕ ВОДОСТОЧНО	бр	1,0000	1,00	5,00	5,00 лв
						5,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,20 лв
 Всичко материали : 5,20 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,3000	1,00	3,00	0,90 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,59 лв
 Всичко труд : 1,49 лв
 Всичко преки разходи : 6,69 лв
 Печалба : 3% 0,20 лв
Единична цена : 6,89 лв

Анализ 23 Аварияен преливник ф63

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПРЕЛИВНИК Ф63	бр	1,0000	1,00	6,00	6,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,24 лв
 Всичко материали : 6,24 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,3000	1,00	3,00	0,90 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,59 лв
 Всичко труд : 1,49 лв
 Всичко преки разходи : 7,73 лв
 Печалба : 3% 0,23 лв
Единична цена : 7,96 лв

Анализ 24 Вентилационна шапка ф100

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ШАПКА ВЕНТИЛАЦИОННА Ф110	бр	1,0000	1,00	16,60	16,60 лв

Доставно-складови разходи : 4% 0,66 лв
 Всичко материали : 17,26 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,0650	1,00	3,00	0,20 лв

Допълнителни разходи - труд : 65% 0,13 лв
 Всичко труд : 0,33 лв
 Всичко преки разходи : 17,59 лв
 Печалба : 3% 0,53 лв
Единична цена : 18,12 лв

Анализ 25 Ревизионна шахта dn1000

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ШАХТА РЕВИЗИОННА Ф1000	бр	1,0000	1,00	395,75	395,75 лв
	КАПАК ЧУГУНЕН Ф 60 СМ	бр	1,0000	1,00	120,00	120,00 лв

Доставно-складови разходи : 4% 20,63 лв
 Всичко материали : 536,38 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,0000	1,00	3,00	12,00 лв

Допълнителни разходи - труд :	65%	12,00 лв
Всичко труд :		7,80 лв
Всичко преки разходи :		19,80 лв
Печалба :	3%	556,18 лв
Единична цена :		16,69 лв
		572,87 лв

Част Термолечение

Анализ 1 Работен неръждаем плот неутрален работен -разливен бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТЕН ПЛОТ - РАЗЛИВЕН	бр	1,0000	1,00	630,00	630,00 лв

Доставно-складови разходи :	4%	630,00 лв
Всичко материали :		25,20 лв
Всичко преки разходи :		655,20 лв
Печалба :	3%	655,20 лв
Единична цена :		19,66 лв
		674,86 лв

Анализ 2 Микровълнова фурна -20L бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФУРНА МИКРОВОЛНОВА 20L	бр	1,0000	1,00	450,00	450,00 лв

Доставно-складови разходи :	4%	450,00 лв
Всичко материали :		18,00 лв
Всичко преки разходи :		468,00 лв
Печалба :	3%	468,00 лв
Единична цена :		14,04 лв
		482,04 лв

Анализ 3 Стерилизатор за съдове - 80L бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СТЕРИЛИЗАТОР 80L	бр	1,0000	1,00	2060,00	2 060,00 лв

Доставно-складови разходи :	4%	2 060,00 лв
Всичко материали :		82,40 лв
Всичко преки разходи :		2 142,40 лв
Печалба :	3%	2 142,40 лв
Единична цена :		64,27 лв
		2 206,67 лв

Анализ 4 Съдомиялна машина бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СЪДОМИЯЛНА МАШИНА	бр	1,0000	1,00	1620,00	1 620,00 лв

Доставно-складови разходи :	4%	1 620,00 лв
Всичко материали :		64,80 лв
Всичко преки разходи :		1 684,80 лв
Печалба :	3%	1 684,80 лв
Единична цена :		50,54 лв
		1 735,34 лв

Анализ 5 Подплатов хладилен шкаф бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПОДПЛОТОВ ХЛАДИЛНИК	бр	1,0000	1,00	315,00	315,00 лв

315,00 лв

Доставно-складови разходи :	4%	12,60 лв
Всичко материали :		327,60 лв
Всичко преки разходи :		327,60 лв
Печалба :	3%	9,83 лв
Единична цена :		337,43 лв

Анализ 6 Шкаф за чисти съдове над разливен плот бр
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ШКАФ ЗА ЧИСТИ СЪДОВЕ	бр	1,0000	1,00	460,00	460,00 лв
						460,00 лв
Доставно-складови разходи :	4%	18,40 лв				
Всичко материали :		478,40 лв				
Всичко преки разходи :		478,40 лв				
Печалба :	3%	14,35 лв				
Единична цена :		492,75 лв				

Анализ 7 Работен плот неръждаем с 2 бр. умивални басейна за измиване на съдове бр
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТЕН ПЛОТ С 2 УМИВАЛНИКА	бр	1,0000	1,00	920,00	920,00 лв
						920,00 лв
Доставно-складови разходи :	4%	36,80 лв				
Всичко материали :		956,80 лв				
Всичко преки разходи :		956,80 лв				
Печалба :	3%	28,70 лв				
Единична цена :		985,50 лв				

Анализ 9 Съд за отпадъци 100л с капак от неръжд. стомана бр
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СЪД ЗА ТПАДЪЦИ 100л	бр	1,0000	1,00	135,00	135,00 лв
						135,00 лв
Доставно-складови разходи :	4%	5,40 лв				
Всичко материали :		140,40 лв				
Всичко преки разходи :		140,40 лв				
Печалба :	3%	4,21 лв				
Единична цена :		144,61 лв				

Анализ 10 Количка за сервиране с два плота бр
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОЛИЧКА С ДВА ПЛОТА	бр	1,0000	1,00	315,00	315,00 лв
						315,00 лв
Доставно-складови разходи :	4%	12,60 лв				
Всичко материали :		327,60 лв				
Всичко преки разходи :		327,60 лв				
Печалба :	3%	9,83 лв				
Единична цена :		337,43 лв				

Анализ 11 Бюро с телефон и компютър с Internet бр
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЮРО КОМПЮТЪРНО	бр	1,0000	1,00	270,00	270,00 лв
						270,00 лв
Доставно-складови разходи :	4%	10,80 лв				

Всичко материали :		280,80 лв
Всичко преки разходи :		280,80 лв
Печалба :	3%	8,42 лв
Единична цена :		289,22 лв

Анализ 12 Стелаж за кабинет с Подплатов хладилник

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СТЕЛАЖ	бр	1,0000	1,00	295,00	295,00 лв
	ПОДПЛОТОВ ХЛАДИЛНИК	бр	1,0000	1,00	315,00	315,00 лв

Доставно-складови разходи :	4%	610,00 лв
Всичко материали :		24,40 лв
Всичко преки разходи :		634,40 лв
Печалба :	3%	634,40 лв
Единична цена :		19,03 лв
		653,43 лв

Анализ 13 Гардеробче детско

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГАРДЕРОБ ЕДНОКРИЛЕН 35X35 H=105CM	бр	1,0000	1,00	59,00	59,00 лв

Доставно-складови разходи :	4%	59,00 лв
Всичко материали :		2,36 лв
Всичко преки разходи :		61,36 лв
Печалба :	3%	61,36 лв
Единична цена :		1,84 лв
		63,20 лв

Анализ 14 Легло детско с размери 120/60см

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕГЛО ДЕТСКО 120/60CM	бр	1,0000	1,00	72,00	72,00 лв

Доставно-складови разходи :	4%	72,00 лв
Всичко материали :		2,88 лв
Всичко преки разходи :		74,88 лв
Печалба :	3%	74,88 лв
Единична цена :		2,25 лв
		77,13 лв

Анализ 15 Шкаф за играчки, по размери с Н 200

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ШКАФ ЗА ИГРАЧКИ H=200CM	бр	1,0000	1,00	117,00	117,00 лв

Доставно-складови разходи :	4%	117,00 лв
Всичко материали :		4,68 лв
Всичко преки разходи :		121,68 лв
Печалба :	3%	121,68 лв
Единична цена :		3,65 лв
		125,33 лв

Анализ 16 Детски маси за хранене с 65/65/H=60

бр

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАСА ЗА ХРАНЕНЕ	бр	1,0000	1,00	44,00	44,00 лв

Доставно-складови разходи :	4%	44,00 лв
		1,76 лв

Всичко материали : 45,76 лв
 Всичко преки разходи : 45,76 лв
 Печалба : 3% 1,37 лв
Единична цена : 47,13 лв

Анализ 17 Детско столче с Н=35 бр
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СТОЛЧЕ ДЕТСКО	бр	1,0000	1,00	19,00	19,00 лв
						19,00 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,76 лв
	Всичко материали :					19,76 лв
	Всичко преки разходи :					19,76 лв
	Печалба :		3%			0,59 лв
	Единична цена :					20,35 лв

Анализ 18 Шкаф двоен за чисто и мръсно бельо бр
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ШКАФ ЗА БЕЛЪО	бр	1,0000	1,00	374,00	374,00 лв
						374,00 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			14,96 лв
	Всичко материали :					388,96 лв
	Всичко преки разходи :					388,96 лв
	Печалба :		3%			11,67 лв
	Единична цена :					400,63 лв

Анализ 19 Съд закрит за мръсно бельо бр
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СЪД ЗА МРЪСНО БЕЛЪО	бр	1,0000	1,00	25,00	25,00 лв
						25,00 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			1,00 лв
	Всичко материали :					26,00 лв
	Всичко преки разходи :					26,00 лв
	Печалба :		3%			0,78 лв
	Единична цена :					26,78 лв

Анализ 20 Шкаф с телефон бр
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ШКАФ	бр	1,0000	1,00	63,00	63,00 лв
						63,00 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			2,52 лв
	Всичко материали :					65,52 лв
	Всичко преки разходи :					65,52 лв
	Печалба :		3%			1,97 лв
	Единична цена :					67,49 лв

Анализ 21 Корито с подвижен душ бр
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОРИТО ПОДДУШОВО	бр	1,0000	1,00	45,00	45,00 лв
						45,00 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			1,80 лв
	Всичко материали :					46,80 лв
	Всичко преки разходи :					46,80 лв

Печалба : 3% 1.40 лв
Единична цена : 48,20 лв

Анализ 22 Ръстомер, Кантар, Термометър бр
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНТАР С РЪСТОМЕР	бр	1,0000	1,00	373,00	373,00 лв
	ТЕРМОМЕТЪР	бр	1,0000	1,00	15,00	15,00 лв

388,00 лв
 Доставка-складови разходи : 4% 15,52 лв
 Всичко материали : 403,52 лв
 Всичко преки разходи : 403,52 лв
 Печалба : 3% 12,11 лв
Единична цена : 415,63 лв

Анализ 23 Пейки за деца 400/35 бр
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЕЙКА ЗА ДЕЦА	бр	1,0000	1,00	131,00	131,00 лв

131,00 лв
 Доставка-складови разходи : 4% 5,24 лв
 Всичко материали : 136,24 лв
 Всичко преки разходи : 136,24 лв
 Печалба : 3% 4,09 лв
Единична цена : 140,33 лв

Анализ 24 Шведски стени 80/150 бр
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ШВЕДСКА СТЕНА ЗА ЦДГ 120/90CM	бр	1,0000	1,00	113,00	113,00 лв

113,00 лв
 Доставка-складови разходи : 4% 4,52 лв
 Всичко материали : 117,52 лв
 Всичко преки разходи : 117,52 лв
 Печалба : 3% 3,53 лв
Единична цена : 121,05 лв

Анализ 25 Плот с мивка и подплатов шкаф бр
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЛОТ С МИВКА И ШКАФ	бр	1,0000	1,00	468,00	468,00 лв

468,00 лв
 Доставка-складови разходи : 4% 18,72 лв
 Всичко материали : 486,72 лв
 Всичко преки разходи : 486,72 лв
 Печалба : 3% 14,60 лв
Единична цена : 501,32 лв

Част Пожарна безопасност

Анализ 1 Доставка на пожарогасител прахов 6 кг. бр
Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПОЖАРОГАСИТЕЛ ПРАХОВ 6 КГ - ТИП АВС	бр.	1,0000	1,00	37,50	37,50 лв

37,50 лв
 Доставка-складови разходи : 4% 1,50 лв

Всичко материали :

39,00 лв

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,4500	1,00	3,00	1,35 лв

1,35 лв
 Допълнителни разходи - труд : 65% 0,88 лв
 Всичко труд : 2,23 лв
 Всичко преки разходи : 41,23 лв
 Печалба : 3% 1,24 лв
Единична цена : 42,47 лв

Анализ 2 Доставка на пожарогасител на водна основа 9 л. за пожари клас А

Материали :

бр

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПОЖАРОГАСИТЕЛ НА ВОДНА ОСНОВА 9 л.	бр.	1,0000	1,00	52,40	52,40 лв

52,40 лв
 Доставно-складови разходи : 4% 2,10 лв
 Всичко материали : 54,50 лв

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,4500	1,00	3,00	1,35 лв

1,35 лв
 Допълнителни разходи - труд : 65% 0,88 лв
 Всичко труд : 2,23 лв
 Всичко преки разходи : 56,73 лв
 Печалба : 3% 1,70 лв
Единична цена : 58,43 лв

Част Вер

Анализ 1 Изкоп с багер в земни почви

м3

Механизация :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,0073	1,00	300,00	2,19 лв

2,19 лв
 Допълнителни разходи - механизация : 8% 0,18 лв
 Всичко механизация : 2,37 лв
 Всичко преки разходи : 2,37 лв
 Печалба : 3% 0,07 лв
Единична цена : 2,44 лв

Анализ 2 Ръчен изкоп в земни почви

м3

Труда :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,9880	1,00	3,00	5,96 лв
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,9940	1,00	3,00	2,98 лв

8,94 лв
 Допълнителни разходи - труд : 65% 5,81 лв
 Всичко труд : 14,75 лв
 Всичко преки разходи : 14,75 лв
 Печалба : 3% 0,44 лв
Единична цена : 15,19 лв

Анализ 3 Натоварване разкопана земна маса на транспорт с багер

м3

Механизация :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,0057	1,00	300,00	1,71 лв

Допълнителни разходи - механизация :	8%	0,14 лв
Всичко механизация :		1,85 лв
Всичко преки разходи :		1,85 лв
Печалба :	3%	0,06 лв
Единична цена :		1,91 лв

Анализ 4 Превоз почви на депо

м3

Услуги :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	1,0000	1,00	1,00	1,00 лв

Допълнителни разходи услуги :	0%	0,00 лв
Всичко услуги :		1,00 лв
Всичко преки разходи :		1,00 лв
Печалба :	3%	0,03 лв
Единична цена :		1,03 лв

Анализ 5 Доставка и полагане на бетонови бордюри

м

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОРДЮР БЕТОНОВ 8/16	бр	2,0000	1,00	1,70	3,40 лв

Доставно-складови разходи :	4%	0,14 лв
Всичко материали :		3,54 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НАСТИЛКАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,1756	1,00	3,00	0,53 лв
	НАСТИЛКАДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0,2098	1,00	3,00	0,63 лв

Допълнителни разходи - труд :	65%	0,75 лв
Всичко труд :		1,91 лв
Всичко преки разходи :		5,45 лв
Печалба :	3%	0,16 лв
Единична цена :		5,61 лв

Анализ 6 Подложен бетон за бетонови бордюри

м

Услуги :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН В 12.5	м3	0,0225	1,00	67,00	1,51 лв
	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	0,0225	1,00	2,00	0,05 лв
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ	м3	0,0045	1,00	80,00	0,36 лв
	ПРЕВОЗ РАЗТВОР	м3	0,0045	1,00	3,00	0,01 лв

Допълнителни разходи услуги :	0%	0,00 лв
Всичко услуги :		1,93 лв
Всичко преки разходи :		1,93 лв
Печалба :	3%	0,06 лв
Единична цена :		1,99 лв

Анализ 7 Пясъчна подложка

м3

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,1500	1,00	3,00	3,45 лв

Допълнителни разходи - труд :	65%	2,24 лв
Всичко труд :		5,69 лв

Услуги :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЯСЪК НЕПРЕСЯТ	м3	1,0000	1,00	9,75	9,75 лв
	ПРЕВОЗ ПЯСЪК	м3	1,0000	1,00	4,00	4,00 лв
						13,75 лв
	Допълнителни разходи услуги :		0%			0,00 лв
	Всичко услуги :					13,75 лв
	Всичко преки разходи :					19,44 лв
	Печалба :		3%			0,58 лв
	Единична цена :					20,02 лв

Анализ 8 Вароциментова разтвор под бетонови плочи м3

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЦИМЕНТ М 350 В ТОРБИ	кг	6,0000	1,00	0,20	1,20 лв
						1,20 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,05 лв
	Всичко материали :					1,25 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0925	1,00	3,00	0,28 лв
						0,28 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			0,18 лв
	Всичко труд :					0,46 лв

Услуги :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАРОВ РАЗТВОР 1:3	м3	1,0000	1,00	49,00	49,00 лв
	ПРЕВОЗ РАЗТВОР	м3	1,0000	1,00	5,00	5,00 лв
						54,00 лв
	Допълнителни разходи услуги :		0%			0,00 лв
	Всичко услуги :					54,00 лв
	Всичко преки разходи :					55,71 лв
	Печалба :		3%			1,67 лв
	Единична цена :					57,38 лв

Анализ 9 Настилка от бетонови плочи м2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЛОЧИ ТРОТОАРНИ 30/30/4	бр	11,0000	1,00	0,95	10,45 лв
	ЦИМЕНТ М 350 В ТОРБИ	кг	6,2000	1,00	0,20	1,24 лв
						11,69 лв
	Доставно-складови разходи :		4%			0,47 лв
	Всичко материали :					12,16 лв

Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НАСТИЛКАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,2620	1,00	3,00	0,79 лв
	НАСТИЛКАДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0,3930	1,00	3,00	1,18 лв
						1,97 лв
	Допълнителни разходи - труд :		65%			1,28 лв
	Всичко труд :					3,25 лв
	Всичко преки разходи :					15,41 лв
	Печалба :		3%			0,46 лв
	Единична цена :					15,87 лв

Анализ 10 Озеленяване площи на три етапа м2

Материали :

Пр. номер	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТОР ОБОРСКИ	т	0,0020	1,00	50,00	0,10 лв

СЕМЕ ТРЕВНО	кг	0,0250	1,00	60,00	1,50 лв
					1,60 лв
Доставно-складови разходи :		4%		0,06 лв	
Всичко материали :		1,66 лв			


Труд :

Пр. номер	Наименование	М-ко	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0147	1,00	3,00	0,04 лв
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,0417	1,00	3,00	0,13 лв
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0226	1,00	3,00	0,07 лв
						0,24 лв
Допълнителни разходи - труд :		65%				0,16 лв
Всичко труд :						0,40 лв
Всичко преки разходи :						2,06 лв
Печалба :		3%				0,06 лв
Единична цена :						2,12 лв

23.08.2018 год.

Управител: _____

инж. Любен Пашев



Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature