



# **ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ**

п.к. 4150 пл. „България“ № 1, тел.: 03151/2260, факс: 03151/2361, e-mail: oa@rakovski.bg

## **СПОРАЗУМЕНИЕ**

с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от  
Община Раковски, подобект: „Реконструкция водопроводна мрежа на с.  
Момино село, Община Раковски“

Днес, 13.05.2019 г. в гр. Раковски между:

**ОБЩИНА РАКОВСКИ, ЕИК BG 000471543** с административен адрес в гр. Раковски,  
пл. „България“ № 1, представлявана от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община  
Раковски и Ана Павлова Маджарска - Главен счетоводител, наричана по-долу за  
краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

**ДЗЗД „СТРОИТЕЛСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА 2018“** със седалище и адрес на  
управление на дейността в гр. Пловдив, бул. „Източен“ № 48, ет. 6, регистрирано в  
Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК по БУЛСТАТ **177295411**,  
представлявано от Яньо Иванов Христозов, представляващ дружеството, наричан  
по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Се сключва настоящето споразумение на основание заповед от заповедна  
книга за изпълнение изместване на Главен клон №1 в зелените площи и  
изграждането на успоредни второстепенни улични водопроводи от другата страна  
на пътя ще доведе до следната промяна: Трасето на Главен клон 1 да се измени  
както следва: От т. В1а до т. В3а - да се изпълни към клон 1 допълнителен участък  
от тръба диаметър ф 90. От т. В3а до т. В6а. да се изпълнява към клон 3 – с тръба с  
диаметър ф 90, следващият участък е от т. В6а до т. В7а да се изпълнява към клон 5  
– с тръба ф 90; от т. В7а до т. В10а да се изпълнява към клон 7 – с тръба с диаметър  
ф 90 и от т. В7а до т. В10а се изпълнява към клон 7 – с тръба ф 90 и от т. В10а до т.  
В14 се изпълнява към клон 8 – с тръба с диаметър ф 90. Пресичанията са в т. В74 и в  
т. В14 да се изпълняват по открит способ, след като се възстанови пътната настилка  
върху направените пресичания ще се направят изкуствени неравности за  
ограничаване на скоростта съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г. за  
условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени

неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях.

Ново предвидените участъци ще бъдат ситуирани в обхвата на пътя и частично в зелените площи към тротоарите, които са с широчина от 3 м до 5 м. Главен клон № 1 се запазва като геометрия и дължина, но се измества в зелената площ на тротоара. Направените промени да се отразят в заменителна таблица, заповедната книга и в екзекутивната документация към проекта. Всички останали строително монтажни работи по договора за строителство между страните остават непроменени.

Настоящият анекс е съставен в три идентични екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

1. ....

**(Павел Андреев Гуджеров)**

*Кмет на община Раковски*

2. ....

**(Ана Павлова Маджарска)**

*Главен счетоводител*

Съгласували: .....

**Мариета Димитрова – Гл. юрисконсулт**

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**(Яньо Христов)**

