

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Участник: „Сдружение Раковски 2018” ДЗЗД

Седалище и адрес на управление: гр. София 1517, ул. “Бесарабия” № 114,

ЕИК/БУЛСТАТ, представляван от Камен Вълков Кичев в качеството си на
Представляващ сдружението

чрез Пълномощника си **Божидар Боянов Георгиев** надлежно упълномощен с пълномощно

Относно: процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Реконструкция на част от уличната мрежа в Община Раковски, Област Пловдив, по девет обособени позиции, Обособена позиция № 1: **Реконструкция на улица „Странджа“ в гр. Раковски от км. 0+000 до км. 0+362**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас горепосочена обществена поръчка.

I. Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на **244 998,21** лева без включен ДДС /словом: двеста четиридесет и четири хиляди девет стотин деветдесет и осем лева, и двадесет и една стотинки/, респ. с включен ДДС 293 997,85 лв. /словом: двеста деветдесет и три хиляди девет стотин деветдесет и седем лева, и осемдесет и пет стотинки/, съгласно представените количествено-стойностни сметки, представляващи неразделна част от ценовата оферта.

II. Цената за изпълнение е окончателна и не подлежи на промяна, с изключение на случаите, посочени изрично в Закона за обществените поръчки, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката.

III. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договор.

IV. Техничко – икономически показатели на ценообразуване /относими при възникване на непредвидени работи/:

СРЕДНА ЧАСОВА СТАВКА – 6,10 лв./час

ДОСТАВНО-СКЛАДОВИ РАЗХОДИ – 6,00 % от покупната цена, доказана с фактура на производител или оторизиран представител.

000165



ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУДА – 50,00 %

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯТА – 30,00 %

ПЕЧАЛБА – 12,00 %

V. Неразделна част от настоящото ценово предложение са анализните цени. При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

VI. При формиране на единичните цени на база елементите на ценообразуване е спазено изискването за минимална цена на труда.

Забележки:

1. Цената за СМР е образувана въз основа на количествената сметка, предоставена от Възложителя (Количествена сметка), която следва да се погълни от участниците и приложи към настоящата оферта;

2. Общата стойност на разходите за строително-монтажни работи, формирана като сбор от стойността за СМР по КСС не следва да надвишава прогнозната стойност.

Приложения:

- Количествено-стойностна сметка;
- Анализни цени.

[дата]

12.11.2018г.

ПОДПИС


ПЕЧАТ

Божидар Георгиев – Пълномощник на
представяващия сдружението

[име и фамилия; качество на представляващия участника]



000166



ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГРАД РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Обособена позиция № 1: "Реконструкция на улица „Странджа“ от км 0+000 до км 0+362, кв. Генерал Николаево, гр. Раковски"

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
За видовете строително-монтажни работи

Позиция	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
1	2	4	5	6	7
Сметка №01 Земни работи					
1	Демонтаж на съществуващи бордюри и всички свързани с това разходи	м	720	4,69	3 376,80
2	Изкол на неподходящ повърхностен пласт , включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м3	1369	6,26	8 569,94
3	Профилиране на земно легло , включително всички съпътстващи разходи	м2	2334	1,13	2 637,42
4	Разваляне на настилка от бетонови блокчета, включително всички свързани с това разходи.	м2	120	3,74	448,80
5	Разваляне на съществуващ тротоар, включително всички свързани с това разходи	м2	1230	4,69	5 768,70
6	Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи	м3	111	36,43	4 043,73
7	Разбиване на бетон, включително всички свързани с това разходи	м3	22	50,92	1 120,24
Сметка №02 Асфалтови работи					
1	Първи битумен разлив за връзка върху добре почиствена основа, включително всички свързани с това разходи	м2	2452	0,94	2 304,88
2	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м2	2072	0,66	1 367,52
3	Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон / биндер / , с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.	т	191	128,02	24 451,82
4	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.	т	236	141,70	33 441,20

000152



Позиция	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
Сметка №3 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включи-телно всички свързани с това разходи.	м	724	24,21	17 528,04
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, включи-телно всички свързани с това разходи.	м	368	14,84	5 461,12
3	Направа на тротоар с бетонови плочи 40/40/5 и всички свързани с това разходи.	м2	1928	41,34	79 703,52
4	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63мм, включително всички съпътстващи разходи	м3	882	34,78	30 675,96
5	Доставка и полагане на бетон С20/25 включително всички свързани с това разходи	м3	45	156,03	7 024,35
6	Доставка и полагане на армировка В235 N8 мрежа през 20см	кг	1800	2,25	4 050,00
7	Корекция - ниво и/или преместване на РШ и ДШ, включително нови капаци и всички свързани с това разходи	бр.	21	244,60	5 136,60
8	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли- машинно и ръчно, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	м2	48	13,89	666,72
9	Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.	бр	13	50,64	658,32
10	Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр	13	79,33	1 031,29
11	Временна организация на движението , както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ).	глоб. сума	1	5 534,24	5 534,24
	ОБЩА СТОЙНОСТ =				244 998,21

000158



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Анализна цена № 1						лв/м
Демонтаж на съществуващи бордюри и всички свързани с това разходи						4,69
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I. Механизация						
Комбиниран багер	мсм	0,0050	1,00	305,00		1,53
Самосвал	мсм	0,0050	1,00	338,00		1,69
Всичко механизация						3,22
Доп. разходи	30%					0,97
Цена преки разходи						3,22
Допълнителни разходи						0,97
Общо						4,19
Печалба	12%					0,50
Единична цена						4,69

Анализна цена № 2						лв/м ³
Изкоп на неподходящ повърхностен пласт , включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.						6,26
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I. Механизация						
Багер	мсм	0,0067	1,00	305,00		2,04
Самосвал	мсм	0,0067	1,00	338,00		2,26
Всичко механизация						4,30
Доп. разходи	30%					1,29
Цена преки разходи						4,30
Допълнителни разходи						1,29
Общо						5,59
Печалба	12%					0,67
Единична цена						6,26

№3

Анализна цена № 3						лв/м ²
Профилиране на земно легло , включително всички съпътстващи разходи						1,13
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I. Механизация						
Автогрейдер	мсм	0,0013	1,00	600,00		0,78



36,43

Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи						
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I.Труд						
Работник	ч ч	0,2400	1,00	6,10	1,46	
Всичко труд						1,46
Доп.разходи труд	50%					0,73
II.Материали						
Трошен камък	лв/м3	1,2000	1,60	11,97	22,98	
Всичко материали						22,98
III. Механизация						
Самосвал	мсм	0,0110	1,00	338,00	3,72	
Мини челен товарач	мсм	0,0067	1,00	290,00	1,94	
Всичко механизация						5,66
Доп. разходи	30%					1,70
Цена преки разходи						30,10
Допълнителни разходи						2,43
Общо						32,53
Печалба	12%					3,90
Единична цена						36,43

лв/м3

50,92

Анализна цена № 7						
Разбиване на бетон, включително всички свързани с това разходи						
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I.Труд						
Работник	ч ч	0,4000	1,00	6,10	2,44	
Всичко труд						2,44
Доп.разходи труд	50%					1,22
II. Механизация						
Комбиниран багер	мсм	0,0500	1	305,00	15,25	
Самосвал	мсм	0,0500	1	338,00	16,90	
Всичко механизация						32,15
Доп. разходи	30%					9,65
Цена преки разходи						34,59
Допълнителни разходи						10,87
Общо						45,46
Печалба	12%					5,46
Единична цена						50,92



Анализна цена № 8						лв/м2
Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи						0,94
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I. Труд						
Работник	чч	0,0040	1,00	6,10		0,02
Всичко труд						0,02
Доп. разходи	50%					0,01
II. Механизация						
Автогудронатор	мсм	0,0005	1,00	229,00		0,11
Всичко механизация						0,11
Доп. разходи	30%					0,03
III. Материали						
Емулсия	лв/м2	0,0008	1,00	840,00		0,67
Всичко материали						0,67
Цена преки разходи						0,80
Допълнителни разходи						0,04
Общо						0,84
Печалба						12%
						0,10
Единична цена						0,94

Анализна цена № 9						лв/м2
Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи						0,66
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I. Труд						
Работник	чч	0,0040	1,00	6,10		0,02
Всичко труд						0,02
Доп. разходи	50%					0,01
II. Механизация						
Автогудронатор	мсм	0,0005	1,00	229,00		0,11
Всичко механизация						0,11
Доп. разходи	30%					0,03
III. Материали						
Емулсия	лв/м2	0,0005	1,00	840,00		0,42
Всичко материали						0,42
Цена преки разходи						0,55
Допълнителни разходи						0,04

4/12

000172



Общо		0,59
Печалба	12%	0,07
Единична цена		0,66

Анализна цена № 10							лв/тон
Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон / биндер / , с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.							128,02
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност		
I.Труд							
Работник	ч ч	0,2824	1,00	6,10	1,72		
Всичко труд					1,72		
Доп.разходи труд	50%				0,86		
II.Материали							
Биндер	лв/тон	1,0010	1,00	86,45	86,53		
Всичко материали					86,53		
III. Механизация							
Асфалтополагач	мсм	0,0059	1,00	1 100,00	6,49		
Валяк 10т	мсм	0,0059	2,00	425,00	5,02		
Валяк пневмоколесен	мсм	0,0059	1,00	496,00	2,93		
Моточетка	мсм	0,0059	1,00	218,00	1,29		
Самосвал	мсм	0,0108	1,00	338,00	3,65		
Всичко механизация					19,38		
Доп. разходи	30%				5,81		
Цена преки разходи					107,63		
Допълнителни разходи					6,67		
Общо					114,30		
Печалба	12%				13,72		
Единична цена					128,02		

Анализна цена № 11							лв/тон
Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.							141,70
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност		
I.Труд							
Работник	ч ч	0,2824	1,00	6,10	1,72		
Всичко труд					1,72		

5/12

000173



Доп.разходи труд	50%					0,86
II.Материали						
Плътен асфалтобетон	лв/тон	1,0010	1,00	98,65		98,75
Всичко материали						98,75
III. Механизация						
Асфалтополагач	мсм	0,0059	1,00	1 100,00		6,49
Валяк 10т	мсм	0,0059	2,00	425,00		5,02
Валяк пневмоколесен	мсм	0,0059	1,00	496,00		2,93
Моточетка	мсм	0,0059	1,00	218,00		1,29
Самосвал	мсм	0,0108	1,00	338,00		3,65
Всичко механизация						19,38
Доп. разходи	30%					5,81
Цена преки разходи						119,85
Допълнителни разходи						6,67
Общо						126,52
Печалба	12%					15,18
Единична цена						141,70

Анализна цена № 12							лв/м
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително всички свързани с това разходи.							24,21
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност		
I.Труд							
Работник	ч ч	0,2000	1,00	6,10		1,22	
Всичко труд						1,22	
Доп.разходи труд	50%					0,61	
II.Материали							
Бордюри 15/25	лв/м	1,0000	1,00	7,80		7,80	
Бетон В12,5(С10/12)	лв/м	0,0625	1,00	95,79		5,99	
Циментов р-р	лв/м	0,0045	1,00	95,00		0,43	
Всичко материали						14,22	
III. Механизация							
Бордови автомобил	мсм	0,0185	1,00	196,00		3,63	
Всичко механизация						3,63	
Доп. разходи	30%					1,09	
Цена преки разходи						19,07	
Допълнителни разходи						1,70	
ДСР	6%					0,85	
Общо						21,62	
Печалба	12%					2,59	
Единична цена						24,21	

Анализна цена № 13	лв/м
---------------------------	-------------

6/12

000174



Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, включи-телно всички свързани с това разходи.

14,84

Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност
I.Труд					
Работник	ч ч	0,1920	1,00	6,10	1,17
Всичко труд					1,17
Доп.разходи труд	50%				0,59
II.Материали					
Бордюри 8/16	лв/м	1,0000	1,00	3,40	3,40
Бетон В12,5(С10/12)	лв/м	0,0400	1,00	95,79	3,83
Циментов р-р	лв/м	0,0045	1,00	95,00	0,43
Всичко материали					7,66
III. Механизация					
Бордови автомобил	мсм	0,0132	1,00	196,00	2,59
Всичко механизация					2,59
Доп. разходи	30%				0,78
Цена преки разходи					11,42
Допълнителни разходи					1,37
ДСР	6%				0,46
Общо					13,25
Печалба	12%				1,59
Единична цена					14,84

Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност
Анализна цена № 14					
Направа на тротоар с бетонови плочи 40/40/5 и всички свързани с това разходи .					41,34
лв/м2					
I.Труд					
Работник	ч ч	0,8571	1,00	6,10	5,23
Всичко труд					5,23
Доп.разходи труд	50%				2,62
II.Материали					
Плочи 40/40/5	лв/м2	1,0000	1,00	10,49	10,49
Цим. Разтвор	лв/м2	1,0000	0,03	95,00	2,85
Полиетилен	лв/м2	1,0000	1,00	0,30	0,30
Всичко материали					13,64
III. Механизация					
Бордови автомобил	мсм	0,0573	1,00	196,00	11,23
Всичко механизация					11,23
Доп. разходи	30%				3,37

7/12

000175



Цена преки разходи		30,10
Допълнителни разходи		5,99
ДСР	6%	0,82
Общо		36,91
Печалба	12%	4,43
Единична цена		41,34

Анализна цена № 15							лв/м3
Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63мм, включително всички съпътстващи разходи							34,78
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност		
I.Труд							
Работник	ч ч	0,0400	1,00	6,10	0,24		
Всичко труд						0,24	
Доп.разходи труд	50%					0,12	
II.Материали							
Трошен камък	лв/м3	1,8000	1,00	11,97	21,55		
Всичко материали						21,55	
III. Механизация							
Автогрейдер	мсм	0,0040	1,00	600,00	2,40		
Валяк основи	мсм	0,0040	1,00	567,00	2,27		
Водоноска	мсм	0,0042	1,00	240,00	1,01		
Самосвал	мсм	0,0040	1,00	338,00	1,35		
Всичко механизация						7,03	
Доп. разходи	30%					2,11	
Цена преки разходи						28,82	
Допълнителни разходи						2,23	
Общо						31,05	
Печалба	12%					3,73	
Единична цена						34,78	

Анализна цена № 16							лв/м3
Доставка и полагане на бетон С20/25 включително всички свързани с това разходи							156,03
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност		
I.Труд							
Работник	ч ч	2,0000	1,00	6,10	12,20		
Всичко труд						12,20	
Доп.разходи труд	50%					6,10	
II.Материали							

8/12

000176



Handwritten signature

бетон C20/25	лв/м3	1,0000	1,00	105,82	105,82
Всичко материали					105,82
III. Механизация					
Бетоновоз	мсм	0,0170	1,00	400,00	6,80
Всичко механизация					6,80
Доп. разходи	30%				2,04
Цена преки разходи					124,82
Допълнителни разходи					8,14
ДСР	6%				6,35
Общо					139,31
Печалба	12%				16,72
Единична цена					156,03

Анализна цена № 17						лв/кг
Доставка и полагане на армировка B235 N8 мрежа през 20см						2,25
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I.Труд						
Работник	ч ч	0,0240	1,00	6,10	0,15	
Всичко труд					0,15	
Доп.разходи труд	50%				0,08	
II.Материали						
армировка B235 N8 мрежа 20/20	лв/кг	1,0000	1,02	1,40	1,43	
Всичко материали					1,43	
III. Механизация						
Бордови автомобил	мсм	0,0010	1,00	196,00	0,20	
Всичко механизация					0,20	
Доп. Разходи	30%				0,06	
Цена преки разходи					1,78	
Допълнителни разходи					0,14	
ДСР	6%				0,09	
Общо					2,01	
Печалба	12%				0,24	
Единична цена					2,25	

Анализна цена № 18						лв/бр
Корекция - ниво и/или преместване на РШ и ДШ, включително нови капацити и всички свързани с това разходи						244,60
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I.Труд						
Работник	ч ч	4,0000	1,00	6,10	24,40	

Handwritten signature

9/12

000177



Всичко труд							24,40
Доп.разходи труд	50%						12,20
II. Материали							
Капази	лв/бр	1,0000	1,00	117,35			117,35
Бетонов сегмент	лв/бр	8,0000	1,00	1,70			13,60
Циментов р-ор	лв/бр	0,0050	1,00	95,00			0,48
Всичко материали							131,43
III. Механизация							
Бордови автомобил	мсм	0,1667	1,00	196,00			32,67
Всичко механизация							32,67
Доп. Разходи	30%						9,80
Цена преки разходи							188,50
Допълнителни разходи							22,00
ДСР	6%						7,89
Общо							218,39
Печалба	12%						26,21
Единична цена							244,60

Анализна цена № 19							лв/м2
Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли- машинно и ръчно, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.							13,89
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност		
I.Труд							
Работник	ч ч	0,1067	1,00	6,10			0,65
Всичко труд							0,65
Доп.разходи труд	50%						0,33
II. Материали							
акрилатна боя бяла	лв/м2	2,4000	1,00	3,18			7,63
разредител	лв/м2	0,1200	1,00	3,10			0,37
светлоотразителни перли	лв/м2	0,9000	1,00	1,35			1,22
Всичко материали							9,22
III. Механизация							
Маркировъчна машина	лв/м2	0,0033	1	386,00			1,27
Всичко механизация							1,27
Доп. разходи	30%						0,38
Цена преки разходи							11,14
Допълнителни разходи							0,71

10/12

000178



ДСР	6%	0,55
Общо		12,40
Печалба	12%	1,49
Единична цена		13,89

Анализна цена № 20							лв/бр
Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.							50,64
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност		
I.Труд							
Работник	ч ч	0,6000	1,00	6,10	3,66		
Всичко труд						3,66	
Доп.разходи труд	50%					1,83	
II.Материали							
П.ЗН. с постоянни размери на основа поц.ламарина със светлоотр. фолио клас I /ИФ/, II типоразмер, съгласно БДС 1517:2006	лв/м2	1,0000	1,00	31,46	31,46		
Всичко материали						31,46	
III. Механизация							
Бордови автомобил	лв/мсм	0,0250	1,00	196,00	4,90		
Всичко механизация						4,90	
Доп. разходи	30%					1,47	
Цена преки разходи						40,02	
Допълнителни разходи						3,30	
ДСР	6%					1,89	
Общо						45,21	
Печалба	12%					5,43	
Единична цена						50,64	

Анализна цена № 21							лв/бр
Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи.							79,33
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност		
I.Труд							
Работник	ч ч	1,2000	1,00	6,10	7,32		
Всичко труд						7,32	
Доп.разходи труд	50%					3,66	

11/12

0000179



II. Материали						
Поцинкован стълб ф60x2, L=3200 мм.	бр	1,0000	1	27,52	27,52	
Бетон В20	бр	1,0000	0,05	105,82	5,29	
Армировка ф10 L=500 мм.	бр	1,0000	1,02	1,40	1,43	
Всичко материали						34,24
III. Механизация						
бордови автомобил	лв/мсм	0,0500	1,00	196,00	9,80	
Бетоновоз	мсм	0,0208	1,00	400,00	8,32	
Всичко механизация						18,12
Доп. разходи	30%				5,44	
Цена преки разходи					59,68	
Допълнителни разходи					9,10	
ДСР	6%				2,05	
Общо					70,83	
Печалба	12%				8,50	
Единична цена						79,33

Анализна цена № 22							лв/глобална сума
Временна организация на движението , както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ).							5 534,24
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност		
I.Труд							
Работник	ч ч	32,0000	1,00	6,10	195,20		
Всичко труд					195,20		
Доп.разходи труд	50%				97,60		
II.Материали							
средства за въвеждане на ВОБД	глоб сума	1,0000	1,00	3664,24	3 664,24		
Всичко материали					3 664,24		
III. Механизация							
бордови автомобил	лв/мсм	1,0000	3,00	196,00	588,00		
Всичко механизация					588,00		
Доп. разходи	30%				176,40		
Цена преки разходи					4 447,44		
Допълнителни разходи					274,00		
ДСР	6%				219,85		
Общо					4 941,29		
Печалба	12%				592,95		
Единична цена						5 534,24	

12/12

0000180

