

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Участник: „Сдружение Раковски 2018” ДЗЗД

Седалище и адрес на управление: гр. София 1517, ул. “Бесарабия” № 114,

ЕИК/БУЛСТАТ, представляван от Камен Вълков Кичев в качеството си на
Представяващ сдружението

чрез Пълномощника си **Божидар Боянов Георгиев** надлежно упълномощен с пълномощно

Относно: процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Реконструкция на част от уличната мрежа в Община Раковски, Област Пловдив, по девет обособени позиции, Обособена позиция № 2: **Реконструкция на улица „Пеньо Пенев“ в гр. Раковски от км. 0+000 до км. 0+394**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас горепосочена обществена поръчка.

I. Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на **188 232,72** лева без включен ДДС /словом: сто осемдесет и осем хиляди двеста тридесет и два лева, и седемдесет и две стотинки/, респ. с включен ДДС 225 879,26 лв. /словом: двеста двадесет и пет хиляди осем стотин седемдесет и девет лева, и двадесет и шест стотинки/, съгласно представените количествено-стойностни сметки, представляващи неразделна част от ценовата оферта.

II. Цената за изпълнение е окончателна и не подлежи на промяна, с изключение на случаите, посочени изрично в Закона за обществените поръчки, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката.

III. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договор.

IV. Техничко – икономически показатели на ценообразуване /относими при възникване на непредвидени работи/:

СРЕДНА ЧАСОВА СТАВКА – 6,10 лв./час

000328



ДОСТАВНО-СКЛАДОВИ РАЗХОДИ – 6,00 % от покупната цена, доказана с фактура на производител или оторизиран представител.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУДА – 50,00 %

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯТА – 30,00 %

ПЕЧАЛБА – 12,00 %

V. Неразделна част от настоящото ценово предложение са анализните цени. При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

VI. При формиране на единичните цени на база елементите на ценообразуване е спазено изискването за минимална цена на труда.

Забележки:

1. Цената за СМР е образувана въз основа на количествената сметка, предоставена от Възложителя (Количествена сметка), която следва да се попълни от участниците и приложи към настоящата оферта;

2. Общата стойност на разходите за строително-монтажни работи, формирана като сбор от стойността за СМР по КСС не следва да надвишава прогнозната стойност.

Приложения:

- Количествено-стойностна сметка;
- Анализни цени.

[дата]

12.11.2018г.

ПОДПИС

ПЕЧАТ

Божидар Георгиев – Пълномощник на
представяващия сдружението

[име и фамилия; качество на представляващия участника]



000329




ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГРАД РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Обособена позиция № 2: "Реконструкция на улица „П.Пенев“ от км 0+000 до км 0+394, кв. Ген. Николаево, гр. Раковски"

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
За видовете строително-монтажни работи

Позиция	Описание	Марка	Количество	Ед.цена	Стойност
1	2	4	5	6	7
Сметка №1 Земни работи					
1	Разваляне и извозване на трошенокаменна настилка, включително всички съпътстващи разходи	м3	173	6,88	1 190,24
2	Демонтаж на съществуващи бордюри и всички свързани с това разходи	м	10	4,69	46,90
3	Изкоп на неподходящ повърхостен пласт , включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м3	1048	6,26	6 560,48
4	Профилиране на земно легло , включително всички съпътстващи разходи	м2	2170	1,13	2 452,10
5	Разваляне на настилка от бетонови блокчета, включително всички свързани с това разходи.	м2	10	3,74	37,40
6	Разваляне на съществуващ тротоар, включително всички свързани с това разходи	м2	20	4,69	93,80
7	Разбиване на бетон, включително всички свързани с това разходи	м3	18	50,92	916,56
Сметка №2 Асфалтови работи					
1	Първи битумен разлив за връзка върху добре почистана основа, включително всички свързани с това разходи	м2	2170	0,94	2 039,80
2	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м2	1970	0,66	1 300,20
3	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер / , с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.	т	181,3	128,02	23 210,03
4	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.	т	208,4	141,70	29 530,28

0000330



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)


Анализна цена № 1						лв/м
Демонтаж на съществуващи бордюри и всички свързани с това разходи						4,69
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I. Механизация						
Комбиниран багер	мсм	0,0050	1,00	305,00	1,53	
Самосвал	мсм	0,0050	1,00	338,00	1,69	
Всичко механизация					3,22	
Доп. разходи	30%				0,97	
Цена преки разходи					3,22	
Допълнителни разходи					0,97	
Общо					4,19	
Печалба	12%				0,50	
Единична цена					4,69	

Анализна цена № 2						лв/м3
Изкоп на неподходящ повърхностен пласт , включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.						6,26
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I. Механизация						
Багер	мсм	0,0067	1,00	305,00	2,04	
Самосвал	мсм	0,0067	1,00	338,00	2,26	
Всичко механизация					4,30	
Доп. разходи	30%				1,29	
Цена преки разходи					4,30	
Допълнителни разходи					1,29	
Общо					5,59	
Печалба	12%				0,67	
Единична цена					6,26	

Анализна цена № 3						лв/м2
Профилиране на земно легло , включително всички съпътстващи разходи						1,13
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I. Механизация						

1/12

000332



Автогрейдер		мсм	0,0013	1,00	600,00	0,78
Всичко механизация						0,78
Доп. разходи		30%				0,23
Цена преки разходи						0,78
Допълнителни разходи						0,23
Общо						1,01
Печалба		12%				0,12
Единична цена						1,13

Анализна цена № 4						лв/м2
Разваляне на настилка от бетонови блокчета, включително всички свързани с това разходи.						3,74
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I. Механизация						
Комбиниран багер	мсм	0,0040	1,00	305,00	1,22	
Самосвал	мсм	0,0040	1,00	338,00	1,35	
Всичко механизация						2,57
Доп. разходи		30%				0,77
Цена преки разходи						2,57
Допълнителни разходи						0,77
Общо						3,34
Печалба		12%				0,40
Единична цена						3,74


Анализна цена № 5						лв/м2
Разваляне на съществуващ тротоар, включително всички свързани с това разходи						4,69
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I. Механизация						
Комбиниран багер	мсм	0,0050	1,00	305,00	1,53	
Самосвал	мсм	0,0050	1,00	338,00	1,69	
Всичко механизация						3,22
Доп. разходи		30%				0,97
Цена преки разходи						3,22
Допълнителни разходи						0,97
Общо						4,19
Печалба		12%				0,50
Единична цена						4,69

Анализна цена № 6 лв/м3



Разбиване на бетон, включително всинки свързани с това разходи							50,92
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност		
I.Труд							
Работник	ч ч	0,4000	1,00	6,10	2,44		
Всичко труд						2,44	
Доп.разходи труд	50%					1,22	
II. Механизация							
Комбиниран багер	мсм	0,0500	1	305,00	15,25		
Самосвал	мсм	0,0500	1	338,00	16,90		
Всичко механизация						32,15	
Доп. разходи	30%					9,65	
Цена преки разходи						34,59	
Допълнителни разходи						10,87	
Общо						45,46	
Печалба	12%					5,46	
Единична цена						50,92	

Анализна цена № 7							лв/м2
Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи							0,94
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност		
I. Труд							
Работник	чч	0,0040	1,00	6,10	0,02		
Всичко труд						0,02	
Доп. разходи	50%					0,01	
II. Механизация							
Автогудронатор	мсм	0,0005	1,00	229,00	0,11		
Всичко механизация						0,11	
Доп. разходи	30%					0,03	
III. Материали							
Емулсия	лв/м2	0,0008	1,00	840,00	0,67		
Всичко материали						0,67	
Цена преки разходи						0,80	
Допълнителни разходи						0,04	
Общо						0,84	
Печалба	12%					0,10	
Единична цена						0,94	



[Handwritten signature]

Анализна цена № 8						лв/м2
Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи						0,66
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I. Труд						
Работник	чч	0,0040	1,00	6,10	0,02	
Всичко труд						0,02
Доп. разходи	50%					0,01
II. Механизация						
Автогудронатор	мсм	0,0005	1,00	229,00	0,11	
Всичко механизация						0,11
Доп. разходи	30%					0,03
III. Материали						
Емулсия	лв/м2	0,0005	1,00	840,00	0,42	
Всичко материали						0,42
Цена преки разходи						0,55
Допълнителни разходи						0,04
Общо						0,59
Печалба	12%					0,07
Единична цена						0,66

Анализна цена № 9						лв/тон
Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон / биндер / , с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.						128,02
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I. Труд						
Работник	чч	0,2824	1,00	6,10	1,72	
Всичко труд						1,72
Доп. разходи труд	50%					0,86
II. Материали						
Биндер	лв/тон	1,0010	1,00	86,45	86,53	
Всичко материали						86,53
III. Механизация						
Асфалтополагач	мсм	0,0059	1,00	1 100,00	6,49	
Валяк 10т	мсм	0,0059	2,00	425,00	5,02	
Валяк пневмоколесен	мсм	0,0059	1,00	496,00	2,93	
Моточетка	мсм	0,0059	1,00	218,00	1,29	



Самосвал	мсм	0,0108	1,00	338,00	3,65
Всичко механизация					19,38
Доп. разходи	30%				5,81
Цена преки разходи					107,63
Допълнителни разходи					6,67
Общо					114,30
Печалба	12%				13,72
Единична цена					128,02

Анализна цена № 10						лв/тон
Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.						141,70
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I.Труд						
Работник	ч ч	0,2824	1,00	6,10	1,72	
Всичко труд					1,72	
Доп.разходи труд	50%				0,86	
II.Материали						
Плътен асфалтобетон	лв/тон	1,0010	1,00	98,65	98,75	
Всичко материали					98,75	
III. Механизация						
Асфалтополагач	мсм	0,0059	1,00	1 100,00	6,49	
Валяк 10т	мсм	0,0059	2,00	425,00	5,02	
Валяк пневмоколесен	мсм	0,0059	1,00	496,00	2,93	
Моточетка	мсм	0,0059	1,00	218,00	1,29	
Самосвал	мсм	0,0108	1,00	338,00	3,65	
Всичко механизация					19,38	
Доп. разходи	30%				5,81	
Цена преки разходи					119,85	
Допълнителни разходи					6,67	
Общо					126,52	
Печалба	12%				15,18	
Единична цена					141,70	

Анализна цена № 11						лв/м
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително всички свързани с това разходи.						24,21
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	

5/12

000336



I.Труд						
Работник	ч ч	0,2000	1,00	6,10		1,22
Всичко труд						1,22
Доп.разходи труд	50%					0,61
II.Материали						
Бордюри 15/25	лв/м	1,0000	1,00	7,80		7,80
Бетон В12,5(С10/12)	лв/м	0,0625	1,00	95,79		5,99
Циментов р-р	лв/м	0,0045	1,00	95,00		0,43
Всичко материали						14,22
III. Механизация						
Бордови автомобил	мсм	0,0185	1,00	196,00		3,63
Всичко механизация						3,63
Доп. разходи	30%					1,09
Цена преки разходи						19,07
Допълнителни разходи						1,70
ДСР	6%					0,85
Общо						21,62
Печалба	12%					2,59
Единична цена						24,21

Анализна цена № 12							лв/м
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, включително всички свързани с това разходи.							14,84
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност		
I.Труд							
Работник	ч ч	0,1920	1,00	6,10		1,17	
Всичко труд						1,17	
Доп.разходи труд	50%					0,59	
II.Материали							
Бордюри 8/16	лв/м	1,0000	1,00	3,40		3,40	
Бетон В12,5(С10/12)	лв/м	0,0400	1,00	95,79		3,83	
Циментов р-р	лв/м	0,0045	1,00	95,00		0,43	
Всичко материали						7,66	
III. Механизация							
Бордови автомобил	мсм	0,0132	1,00	196,00		2,59	
Всичко механизация						2,59	
Доп. разходи	30%					0,78	
Цена преки разходи						11,42	
Допълнителни разходи						1,37	
ДСР	6%					0,46	
Общо						13,25	
Печалба	12%					1,59	
Единична цена						14,84	



Анализна цена № 13						лв/м2
Направа на тротоар с бетонови плочи 40/40/5 и всички свързани с това разходи .						41,34
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I.Труд						
Работник	ч ч	0,8571	1,00	6,10	5,23	
Всичко труд						5,23
Доп.разходи труд						2,62
50%						
II.Материали						
Плочи 40/40/5	лв/м2	1,0000	1,00	10,49	10,49	
Цим. Разтвор	лв/м2	1,0000	0,03	95,00	2,85	
Полиетилен	лв/м2	1,0000	1,00	0,30	0,30	
Всичко материали						13,64
III. Механизация						
Бордови автомобил	мсм	0,0573	1,00	196,00	11,23	
Всичко механизация						11,23
Доп. разходи						3,37
30%						
Цена преки разходи						30,10
Допълнителни разходи						5,99
ДСР						0,82
6%						
Общо						36,91
Печалба						4,43
12%						
Единична цена						41,34

Анализна цена № 14						лв/м3
Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63мм, включително всички съпътстващи разходи						34,78
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I.Труд						
Работник	ч ч	0,0400	1,00	6,10	0,24	
Всичко труд						0,24
Доп.разходи труд						0,12
50%						
II.Материали						
Трошен камък	лв/м3	1,8000	1,00	11,97	21,55	
Всичко материали						21,55
III. Механизация						
Автогрейдер	мсм	0,0040	1,00	600,00	2,40	
Валяк основи	мсм	0,0040	1,00	567,00	2,27	
Водоноска	мсм	0,0042	1,00	240,00	1,01	

7/12

000338



Самосвал	мсм	0,0040	1,00	338,00	1,35
Всичко механизация					7,03
Доп. разходи	30%				2,11
Цена преки разходи					28,82
Допълнителни разходи					2,23
Общо					31,05
Печалба	12%				3,73
Единична цена					34,78

Анализна цена № 15						лв/м3
Доставка и полагане на бетон С20/25						156,03
включително всички свързани с това разходи						
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I.Труд						
Работник	ч ч	2,0000	1,00	6,10	12,20	
Всичко труд					12,20	
Доп.разходи труд	50%				6,10	
II.Материали						
бетон С20/25	лв/м3	1,0000	1,00	105,82	105,82	
Всичко материали					105,82	
III. Механизация						
Бетоновоз	мсм	0,0170	1,00	400,00	6,80	
Всичко механизация					6,80	
Доп. разходи	30%				2,04	
Цена преки разходи					124,82	
Допълнителни разходи					8,14	
ДСР	6%				6,35	
Общо					139,31	
Печалба	12%				16,72	
Единична цена					156,03	

Анализна цена № 16						лв/кг
Доставка и полагане на армировка В235 N8						2,25
мрежа през 20см						
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I.Труд						
Работник	ч ч	0,0240	1,00	6,10	0,15	
Всичко труд					0,15	
Доп.разходи труд	50%				0,08	
II.Материали						
армировка В235 N8 мрежа 20/20	лв/кг	1,0000	1,02	1,40	1,43	
Всичко материали					1,43	



III. Механизация						
Бордови автомобил	мсм	0,0010	1,00	196,00		0,20
Всичко механизация						0,20
Доп. Разходи	30%					0,06
Цена преки разходи						1,78
Допълнителни разходи						0,14
ДСР	6%					0,09
Общо						2,01
Печалба	12%					0,24
Единична цена						2,25

Анализна цена № 17							лв/бр
Корекция - ниво и/или преместване на РШ и ДШ, включително нови капацы и всички свързани с това разходи							244,60
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност		
I.Труд							
Работник	ч ч	4,0000	1,00	6,10		24,40	
Всичко труд						24,40	
Доп.разходи труд	50%					12,20	
II.Материали							
Капацы	лв/бр	1,0000	1,00	117,35		117,35	
Бетонов сегмент	лв/бр	8,0000	1,00	1,70		13,60	
Циментов р-ор	лв/бр	0,0050	1,00	95,00		0,48	
Всичко материали						131,43	
III. Механизация							
Бордови автомобил	мсм	0,1667	1,00	196,00		32,67	
Всичко механизация						32,67	
Доп. Разходи	30%					9,80	
Цена преки разходи						188,50	
Допълнителни разходи						22,00	
ДСР	6%					7,89	
Общо						218,39	
Печалба	12%					26,21	
Единична цена						244,60	

Анализна цена № 18							лв/м2
Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли- машинно и ръчно, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.							13,89
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност		



Handwritten signature

I.Труд						
Работник	ч ч	0,1067	1,00	6,10		0,65
Всичко труд						0,65
Доп.разходи труд	50%					0,33
II.Материали						
акрилатна боя бяла	лв/м2	2,4000	1,00	3,18		7,63
разредител	лв/м2	0,1200	1,00	3,10		0,37
светлоотразителни перли	лв/м2	0,9000	1,00	1,35		1,22
Всичко материали						9,22
III. Механизация						
Маркировъчна машина	лв/м2	0,0033	1	386,00		1,27
Всичко механизация						1,27
Доп. разходи	30%					0,38
Цена преки разходи						11,14
Допълнителни разходи						0,71
ДСР	6%					0,55
Общо						12,40
Печалба	12%					1,49
Единична цена						13,89

Handwritten signature

Анализна цена № 19							лв/бр
Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.						50,64	
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност		
I.Труд							
Работник	ч ч	0,6000	1,00	6,10		3,66	
Всичко труд						3,66	
Доп.разходи труд	50%					1,83	
II.Материали							
П.ЗН. с постоянни размери на основа поц.ламарина със светлоотр. фолио клас I /ИФ/, II типоразмер, съгласно БДС 1517:2006	лв/м2	1,0000	1,00	31,46		31,46	
Всичко материали						31,46	
III. Механизация							
Бордови автомобил	лв/мсм	0,0250	1,00	196,00		4,90	
Всичко механизация						4,90	
Доп. разходи	30%					1,47	

Handwritten signature

10/12

000341



Цена преки разходи		40,02
Допълнителни разходи		3,30
ДСР	6%	1,89
Общо		45,21
Печалба	12%	5,43
Единична цена		50,64

Анализна цена № 20						лв/бр
Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи.						79,33
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I.Труд						
Работник	ч ч	1,2000	1,00	6,10	7,32	
Всичко труд					7,32	
Доп.разходи труд	50%				3,66	
II.Материали						
Поцинкован стълб ф60x2, L=3200 мм.	бр	1,0000	1	27,52	27,52	
Бетон В20	бр	1,0000	0,05	105,82	5,29	
Армировка ф10 L=500 мм.	бр	1,0000	1,02	1,40	1,43	
Всичко материали					34,24	
III. Механизация						
бордови автомобил	лв/мсм	0,0500	1,00	196,00	9,80	
Бетоновоз	мсм	0,0208	1,00	400,00	8,32	
Всичко механизация					18,12	
Доп. разходи	30%				5,44	
Цена преки разходи						59,68
Допълнителни разходи						9,10
ДСР						2,05
Общо						70,83
Печалба						8,50
Единична цена						79,33

Анализна цена № 21						лв/глобална сума
Временна организация на движението, както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ).						5534,24
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	



Handwritten signature

I.Труд						
Работник	ч ч	32,0000	1,00	6,10		195,20
Всичко труд						195,20
Доп.разходи труд	50%					97,60
II.Материали						
средства за въвеждане на ВОБД	глоб сума	1,0000	1,00	3664,24		3 664,24
Всичко материали						3664,24
III. Механизация						
бордови автомобил	лв/мсм	1,0000	3,00	196,00		588,00
Всичко механизация						588,00
Доп. разходи	30%					176,40
Цена преки разходи						4 447,44
Допълнителни разходи						274,00
ДСР	6%					219,85
Общо						4 941,29
Печалба	12%					592,95
Единична цена						5534,24

Handwritten signature

Анализна цена № 22							лв/м3
Разваляне и извозване на трошенокаменна настилка, включително всички съпътстващи разходи							6,88
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност		
I.Труд							
Работник	ч ч	0,0533	1,00	6,10		0,33	
Всичко труд						0,33	
Доп.разходи труд	50%					0,17	
II. Механизация							
Комбиниран багер	мсм	0,0067	1,00	305,00		2,04	
Самосвал	мсм	0,0068	1,00	338,00		2,30	
Всичко механизация						4,34	
Доп. разходи	30%					1,30	
Цена преки разходи						4,67	
Допълнителни разходи						1,47	
Общо						6,14	
Печалба	12%					0,74	
Единична цена						6,88	

Handwritten signature

