

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От Участник: „Сдружение Раковски 2018” ДЗЗД

Седалище и адрес на управление: гр. София 1517, ул. “Бесарабия” № 114,

ЕИК/БУЛСТАТ ....., представляван от Камен Вълков Кичев в качеството си на  
Представяващ сдружението

чрез Пълномощника си **Божидар Боянов Георгиев** надлежно упълномощен с пълномощно

Относно: процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Реконструкция на част от уличната мрежа в Община Раковски, Област Пловдив, по девет обособени позиции, Обособена позиция № 3: **Реконструкция на улица „Сергей Румянцев“ в гр. Раковски от км. 0+000 до км. 0+471**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас горепосочена обществена поръчка.

**I.** Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на **240 241,81** лева без включен ДДС /словом: двеста и четиридесет хиляди двеста четиридесет и един лева, и осемдесет и една стотинки/, респ. с включен ДДС 288 290,17 лв. /словом: двеста осемдесет и осем хиляди двеста и деветдесет лева, и седемнадесет стотинки/, съгласно представените количествено-стойностни сметки, представляващи неразделна част от ценовата оферта.

**II.** Цената за изпълнение е окончателна и не подлежи на промяна, с изключение на случаите, посочени изрично в Закона за обществените поръчки, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката.

**III.** Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договор.

**IV.** Техничко – икономически показатели на ценообразуване /относими при възникване на непредвидени работи/:

СРЕДНА ЧАСОВА СТАВКА – 6,10 лв./час

000491



ДОСТАВНО-СКЛАДОВИ РАЗХОДИ – 6,00 % от покупната цена, доказана с фактура на производител или оторизиран представител.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУДА – 50,00 %

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯТА – 30,00 %

ПЕЧАЛБА – 12,00 %

V. Неразделна част от настоящото ценово предложение са анализните цени. При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

VI. При формиране на единичните цени на база елементите на ценообразуване е спазено изискването за минимална цена на труда.

**Забележки:**

1. Цената за СМР е образувана въз основа на количествената сметка, предоставена от Възложителя (Количествена сметка), която следва да се попълни от участниците и приложи към настоящата оферта;

2. Общата стойност на разходите за строително-монтажни работи, формирана като сбор от стойността за СМР по КСС не следва да надвишава прогнозната стойност.

Приложения:

- Количествено-стойностна сметка;
- Анализни цени.

[дата]

12.11.2018г.

**ПОДПИС**

**ПЕЧАТ**

Божидар Георгиев – Пълномощник на  
представяващия сдружението

[име и фамилия; качество на представляващия участника]



000492



УБЕН . РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОУ УЛИЦА ПЛА МІГЕЛА ПА І ГАД ГАКОВСКИ, ОБЩИНА ГАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Обособена позиция № 3: "Реконструкция на улица „Сергей Румянцев“ от км 0+000 до км 0+471, кв. Секирово, гр. Раковски"

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

За видовете строително-монтажни работи

Позиция	Описание	Марка	Количество	Ед.цена	Стойност
1	2	4	5	6	7
<b>Сметка №1 Земни работи</b>					
1	Разваляне и извозване на трошенокаменна настилка, включително всички съпътстващи разходи	М3	162	6,88	1 114,56
2	Демонтаж на съществуващи бордюри и всички свързани с това разходи	М	20	4,69	93,80
3	Изпол на неподходящ повърхостен пласт , включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	М3	1073	6,26	6 716,98
4	Профилиране на трошенокаменна настилка, включително всички съпътстващи разходи	М2	2946	1,74	5 126,04
5	Разваляне на съществуващ тротоар, включително всички свързани с това разходи	М2	40	4,69	187,60
6	Разбиване на бетон, включително всички свързани с това разходи	М3	20	50,92	1 018,40
<b>Сметка №2 Асфалтови работи</b>					
1	Първи битумен разлив за връзка върху добре почиствена основа, включително всички свързани с това разходи	М2	2946	0,94	2 769,24
2	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	М2	2826	0,66	1 865,16
3	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер / , с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.	Т	260	128,02	33 285,20
4	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.	Т	283	141,70	40 101,10
<b>Сметка №3 Пътни работи</b>					

0000493



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Позиция	Описание	Марка	Количество	Ед.цена	Стойност
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включи-телно всички свързани с това разходи.	М	942	24,21	22 805,82
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, включи-телно всички свързани с това разходи.	М	220	14,84	3 264,80
3	Направа на тротоар с бетонови плочи 40/40/5 и всички свързани с това разходи.	М2	1884	41,34	77 884,56
4	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63мм, включително всички съпътстващи разходи	М3	600	34,78	20 868,00
5	Доставка и полагане на бетон С20/25 включително всички свързани с това разходи	М3	35	156,03	5 461,05
6	Доставка и полагане на армировка В235 -N8-мрежа през-20см	кг	875	2,25	1 968,75
7	Корекция - ниво и/или преместване на РШ и ДШ, включително нови капаци и всички свързани с това разходи	бр.	30	244,60	7 338,00
8	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли- машинно и ръчно, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	М2	64	13,89	888,96
9	Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.	бр	15	50,64	759,60
10	Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр	15	79,33	1 189,95
11	Временна организация на движението , както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ).	глоб. сума	1	5 534,24	5 534,24
	<b>ОБЩА СТОЙНОСТ =</b>				<b>240 241,81</b>

0000494



4,69

Анализна цена № 1						лв/м
Демонтаж на съществуващи бордюри и всички свързани с това разходи						4,69
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
<b>I. Механизация</b>						
Комбиниран багер	мсм	0,0050	1,00	305,00	1,53	
Самосвал	мсм	0,0050	1,00	338,00	1,69	
<b>Всичко механизация</b>					<b>3,22</b>	
Доп. разходи	30%				0,97	
Цена преки разходи					<b>3,22</b>	
Допълнителни разходи					0,97	
<b>Общо</b>					<b>4,19</b>	
Печалба	12%				0,50	
<b>Единична цена</b>						<b>4,69</b>

6,26

Анализна цена № 2						лв/м3
Изкоп на неподходящ повърхностен глост, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.						6,26
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
<b>I. Механизация</b>						
Багер	мсм	0,0067	1,00	305,00	2,04	
Самосвал	мсм	0,0067	1,00	338,00	2,26	
<b>Всичко механизация</b>					<b>4,30</b>	
Доп. разходи	30%				1,29	
Цена преки разходи					<b>4,30</b>	
Допълнителни разходи					1,29	
<b>Общо</b>					<b>5,59</b>	
Печалба	12%				0,67	
<b>Единична цена</b>						<b>6,26</b>

1,74

Анализна цена № 3						лв/м2
Профилиране на трошенокаменна настилка, включително всички съпътстващи разходи						1,74
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
<b>I. Механизация</b>						
Автогрейдер	мсм	0,0020	1,00	600,00	1,20	






*Handwritten signature*

Анализна цена № 6						лв/м2
Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи						0,94
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
<b>I. Труд</b>						
Работник	чч	0,0040	1,00	6,10		0,02
<b>Всичко труд</b>						<b>0,02</b>
Доп. разходи	50%					0,01
<b>II. Механизация</b>						
Автогудронатор	мсм	0,0005	1,00	229,00		0,11
<b>Всичко механизация</b>						<b>0,11</b>
Доп. разходи	30%					0,03
<b>III. Материали</b>						
Емулсия	лв/м2	0,0008	1,00	840,00		0,67
<b>Всичко материали</b>						<b>0,67</b>
Цена преки разходи						0,80
Допълнителни разходи						0,04
<b>Общо</b>						<b>0,84</b>
Печалба	12%					0,10
<b>Единична цена</b>						<b>0,94</b>

*Handwritten signature*

Анализна цена № 7						лв/м2
Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи						0,66
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
<b>I. Труд</b>						
Работник	чч	0,0040	1,00	6,10		0,02
<b>Всичко труд</b>						<b>0,02</b>
Доп. разходи	50%					0,01
<b>II. Механизация</b>						
Автогудронатор	мсм	0,0005	1,00	229,00		0,11
<b>Всичко механизация</b>						<b>0,11</b>
Доп. разходи	30%					0,03
<b>III. Материали</b>						
Емулсия	лв/м2	0,0005	1,00	840,00		0,42
<b>Всичко материали</b>						<b>0,42</b>


*Handwritten signature*



Цена преки разходи		0,55
Допълнителни разходи		0,04
<b>Общо</b>		<b>0,59</b>
Печалба	12%	0,07
<b>Единична цена</b>		<b>0,66</b>

Анализна цена № 8						лв/тон
Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон / биндер / , с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.						128,02
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
<b>I.Труд</b>						
Работник	ч ч	0,2824	1,00	6,10	1,72	
<b>Всичко труд</b>					<b>1,72</b>	
Доп.разходи труд	50%				0,86	
<b>II.Материали</b>						
Биндер	лв/тон	1,0010	1,00	86,45	86,53	
<b>Всичко материали</b>					<b>86,53</b>	
<b>III. Механизация</b>						
Асфалтополагач	мсм	0,0059	1,00	1 100,00	6,49	
Валяк 10т	мсм	0,0059	2,00	425,00	5,02	
Валяк пневмоколесен	мсм	0,0059	1,00	496,00	2,93	
Моточетка	мсм	0,0059	1,00	218,00	1,29	
Самосвал	мсм	0,0108	1,00	338,00	3,65	
<b>Всичко механизация</b>					<b>19,38</b>	
Доп. разходи	30%				5,81	
Цена преки разходи					107,63	
Допълнителни разходи					6,67	
<b>Общо</b>					<b>114,30</b>	
Печалба	12%				13,72	
<b>Единична цена</b>					<b>128,02</b>	

Анализна цена № 9						лв/тон
Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.						141,70
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
<b>I.Труд</b>						





Работник	ч ч	0,2824	1,00	6,10	1,72
<b>Всичко труд</b>					<b>1,72</b>
Доп.разходи труд	50%				0,86
<b>II.Материали</b>					
Плътен асфалтобетон	лв/тон	1,0010	1,00	98,65	98,75
<b>Всичко материали</b>					<b>98,75</b>
<b>III. Механизация</b>					
Асфалтополагач	мсм	0,0059	1,00	1 100,00	6,49
Валяк 10т	мсм	0,0059	2,00	425,00	5,02
Валяк пневмоколесен	мсм	0,0059	1,00	496,00	2,93
Моточетка	мсм	0,0059	1,00	218,00	1,29
Самосвал	мсм	0,0108	1,00	338,00	3,65
<b>Всичко механизация</b>					<b>19,38</b>
Доп. разходи	30%				5,81
Цена преки разходи					<b>119,85</b>
Допълнителни разходи					6,67
<b>Общо</b>					<b>126,52</b>
Печалба	12%				15,18
<b>Единична цена</b>					<b>141,70</b>

<b>Анализна цена № 10</b>						<b>лв/м</b>
<b>Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително всички свързани с това разходи.</b>						<b>24,21</b>
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
<b>I.Труд</b>						
Работник	ч ч	0,2000	1,00	6,10	1,22	
<b>Всичко труд</b>					<b>1,22</b>	
Доп.разходи труд	50%				0,61	
<b>II.Материали</b>						
Бордюри 15/25	лв/м	1,0000	1,00	7,80	7,80	
Бетон В12,5(С10/12)	лв/м	0,0625	1,00	95,79	5,99	
Циментов р-р	лв/м	0,0045	1,00	95,00	0,43	
<b>Всичко материали</b>					<b>14,22</b>	
<b>III. Механизация</b>						
Бордови автомобил	мсм	0,0185	1,00	196,00	3,63	
<b>Всичко механизация</b>					<b>3,63</b>	
Доп. разходи	30%				1,09	
Цена преки разходи					<b>19,07</b>	
Допълнителни разходи					1,70	
ДСР	6%				0,85	
<b>Общо</b>					<b>21,62</b>	
Печалба	12%					
<b>Единична цена</b>					<b>24,21</b>	




MS

Анализна цена № 11						лв/м
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, включително всички свързани с това разходи.						14,84
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
<b>I.Труд</b>						
Работник	ч ч	0,1920	1,00	6,10		1,17
<b>Всичко труд</b>						<b>1,17</b>
Доп.разходи труд	50%					0,59
<b>II.Материали</b>						
Бордюри 8/16	лв/м	1,0000	1,00	3,40		3,40
Бетон В12,5(С10/12)	лв/м	0,0400	1,00	95,79		3,83
Циментов р-р	лв/м	0,0045	1,00	95,00		0,43
<b>Всичко материали</b>						<b>7,66</b>
<b>III. Механизация</b>						
Бордови автомобил	мсм	0,0132	1,00	196,00		2,59
<b>Всичко механизация</b>						<b>2,59</b>
Доп. разходи	30%					0,78
Цена преки разходи						11,42
Допълнителни разходи						1,37
ДСР	6%					0,46
<b>Общо</b>						<b>13,25</b>
Печалба	12%					1,59
<b>Единична цена</b>						<b>14,84</b>

Анализна цена № 12						лв/м2
Направа на тротоар с бетонови плочи 40/40/5 и всички свързани с това разходи .						41,34
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
<b>I.Труд</b>						
Работник	ч ч	0,8571	1,00	6,10		5,23
<b>Всичко труд</b>						<b>5,23</b>
Доп.разходи труд	50%					2,62
<b>II.Материали</b>						
Плочи 40/40/5	лв/м2	1,0000	1,00	10,49		10,49
Цим. Разтвор	лв/м2	1,0000	0,03	95,00		2,85
Полиетилен	лв/м2	1,0000	1,00	0,30		0,30
<b>Всичко материали</b>						<b>13,64</b>
<b>III. Механизация</b>						
Бордови автомобил	мсм	0,0573	1,00	196,00		11,23
<b>Всичко механизация</b>						<b>11,23</b>

6/12

000500




Доп. разходи	30%	3,37
Цена преки разходи		30,10
Допълнителни разходи		5,99
ДСР	6%	0,82
<b>Общо</b>		<b>36,91</b>
Печалба	12%	4,43
<b>Единична цена</b>		<b>41,34</b>

Анализна цена № 13							лв/м3
Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63мм, включително всички съпътстващи разходи							34,78
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност		
<b>I.Труд</b>							
Работник	ч ч	0,0400	1,00	6,10	0,24		
<b>Всичко труд</b>						<b>0,24</b>	
Доп.разходи труд	50%						0,12
<b>II.Материали</b>							
Трошен камък	лв/м3	1,8000	1,00	11,97	21,55		
<b>Всичко материали</b>						<b>21,55</b>	
<b>III. Механизация</b>							
Автогрейдер	мсм	0,0040	1,00	600,00	2,40		
Валяк основи	мсм	0,0040	1,00	567,00	2,27		
Водоноска	мсм	0,0042	1,00	240,00	1,01		
Самосвал	мсм	0,0040	1,00	338,00	1,35		
<b>Всичко механизация</b>						<b>7,03</b>	
Доп. разходи	30%						2,11
Цена преки разходи						<b>28,82</b>	
Допълнителни разходи						2,23	
<b>Общо</b>						<b>31,05</b>	
Печалба	12%						3,73
<b>Единична цена</b>						<b>34,78</b>	

Анализна цена № 14							лв/м3
Доставка и полагане на бетон С20/25 включително всички свързани с това разходи							156,03
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност		
<b>I.Труд</b>							
Работник	ч ч	2,0000	1,00	6,10	12,20		
<b>Всичко труд</b>						<b>12,20</b>	
Доп.разходи труд	50%						6,10

7/12

000501



<b>II. Материали</b>						
бетон C20/25	лв/м3	1,0000	1,00	105,82	105,82	
<b>Всичко материали</b>						<b>105,82</b>
<b>III. Механизация</b>						
Бетоновоз	мсм	0,0170	1,00	400,00	6,80	
<b>Всичко механизация</b>						<b>6,80</b>
Доп. разходи	30%				2,04	
Цена преки разходи					124,82	
Допълнителни разходи					8,14	
ДСР	6%				6,35	
<b>Общо</b>					<b>139,31</b>	
Печалба	12%				16,72	
<b>Единична цена</b>						<b>156,03</b>

<b>Анализна цена № 15</b>							лв/кг
<b>Доставка и полагане на армировка B235 N8 мрежа през 20см</b>							<b>2,25</b>
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност		
<b>I. Труд</b>							
Работник	ч ч	0,0240	1,00	6,10	0,15		
<b>Всичко труд</b>						<b>0,15</b>	
Доп. разходи труд	50%				0,08		
<b>II. Материали</b>							
армировка B235 N8 мрежа 20/20	лв/кг	1,0000	1,02	1,40	1,43		
<b>Всичко материали</b>						<b>1,43</b>	
<b>III. Механизация</b>							
Бордови автомобил	мсм	0,0010	1,00	196,00	0,20		
<b>Всичко механизация</b>						<b>0,20</b>	
Доп. Разходи	30%				0,06		
Цена преки разходи					1,78		
Допълнителни разходи					0,14		
ДСР	6%				0,09		
<b>Общо</b>					<b>2,01</b>		
Печалба	12%				0,24		
<b>Единична цена</b>						<b>2,25</b>	

<b>Анализна цена № 16</b>							лв/бр
<b>Корекция - ниво и/или преместване на РШ и ДШ, включително нови капази и всички свързани с това разходи</b>							<b>244,60</b>
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност		



<b>I.Труд</b>						
Работник		ч ч	4,0000	1,00	6,10	24,40
<b>Всичко труд</b>						<b>24,40</b>
Доп.разходи труд		50%				12,20
<b>II.Материали</b>						
Капази		лв/бр	1,0000	1,00	117,35	117,35
Бетонов сегмент		лв/бр	8,0000	1,00	1,70	13,60
Циментов р-ор		лв/бр	0,0050	1,00	95,00	0,48
<b>Всичко материали</b>						<b>131,43</b>
<b>III. Механизация</b>						
Бордови автомобил		мсм	0,1667	1,00	196,00	32,67
<b>Всичко механизация</b>						<b>32,67</b>
Доп. Разходи		30%				9,80
Цена преки разходи						<b>188,50</b>
Допълнителни разходи						22,00
ДСР		6%				7,89
<b>Общо</b>						<b>218,39</b>
Печалба		12%				26,21
<b>Единична цена</b>						<b>244,60</b>

<b>Анализна цена № 17</b>						лв/м2
Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли- машинно и ръчно, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.						<b>13,89</b>
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
<b>I.Труд</b>						
Работник		ч ч	0,1067	1,00	6,10	0,65
<b>Всичко труд</b>						<b>0,65</b>
Доп.разходи труд		50%				0,33
<b>II.Материали</b>						
акрилатна боя бяла		лв/м2	2,4000	1,00	3,18	7,63
разредител		лв/м2	0,1200	1,00	3,10	0,37
светлоотразителни перли		лв/м2	0,9000	1,00	1,35	1,22
<b>Всичко материали</b>						<b>9,22</b>
<b>III. Механизация</b>						
Маркировъчна машина		лв/м2	0,0033	1	386,00	1,27
<b>Всичко механизация</b>						<b>1,27</b>
Доп. разходи		30%				0,38



Цена преки разходи		11,14
Допълнителни разходи		0,71
ДСР	6%	0,55
<b>Общо</b>		<b>12,40</b>
Печалба	12%	1,49
<b>Единична цена</b>		<b>13,89</b>

Анализна цена № 18						лв/бр
Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.						50,64
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
<b>I.Труд</b>						
Работник	ч ч	0,6000	1,00	6,10	3,66	
<b>Всичко труд</b>					<b>3,66</b>	
Доп.разходи труд	50%				1,83	
<b>II.Материали</b>						
П.ЗН. с постоянни размери на основа поц.ламарина със светлоотр. фолио клас I /ИФ/, II типоразмер, съгласно БДС 1517:2006	лв/м2	1,0000	1,00	31,46	31,46	
<b>Всичко материали</b>					<b>31,46</b>	
<b>III. Механизация</b>						
Бордови автомобил	лв/мсм	0,0250	1,00	196,00	4,90	
<b>Всичко механизация</b>					<b>4,90</b>	
Доп. разходи	30%				1,47	
Цена преки разходи						40,02
Допълнителни разходи						3,30
ДСР						1,89
<b>Общо</b>						<b>45,21</b>
Печалба						5,43
<b>Единична цена</b>						<b>50,64</b>

Анализна цена № 19						лв/бр
Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи.						79,33
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
<b>I.Труд</b>						
Работник	ч ч	1,2000	1,00	6,10	7,32	
<b>Всичко труд</b>					<b>7,32</b>	

10/12

000504



Доп.разходи труд	50%					3,66
<b>II.Материали</b>						
Поцинкован стълб ф60x2, L=3200 мм.	бр	1,0000	1	27,52		27,52
Бетон В20	бр	1,0000	0,05	105,82		5,29
Армировка ф10 L=500 мм.	бр	1,0000	1,02	1,40		1,43
<b>Всичко материали</b>						<b>34,24</b>
<b>III. Механизация</b>						
бордови автомобил	лв/мсм	0,0500	1,00	196,00		9,80
Бетоновоз	мсм	0,0208	1,00	400,00		8,32
<b>Всичко механизация</b>						<b>18,12</b>
Доп. разходи	30%					5,44
Цена преки разходи						<b>59,68</b>
Допълнителни разходи						9,10
ДСР	6%					2,05
<b>Общо</b>						<b>70,83</b>
Печалба	12%					8,50
<b>Единична цена</b>						<b>79,33</b>

<b>Анализна цена № 20</b>							лв/глобална сума
Временна организация на движението , както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ).							<b>5534,24</b>
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност		
<b>I.Труд</b>							
Работник	ч ч	32,0000	1,00	6,10		195,20	
<b>Всичко труд</b>						<b>195,20</b>	
Доп.разходи труд	50%					97,60	
<b>II.Материали</b>							
средства за въвеждане на ВОБД	глоб сума	1,0000	1,00	3664,24		3 664,24	
<b>Всичко материали</b>						<b>3664,24</b>	
<b>III. Механизация</b>							
бордови автомобил	лв/мсм	1,0000	3,00	196,00		588,00	
<b>Всичко механизация</b>						<b>588,00</b>	
Доп. разходи	30%					176,40	
Цена преки разходи							
Допълнителни разходи							

11/12

000505



ДСР	6%	219,85
<b>Общо</b>		<b>4 941,29</b>
Печалба	12%	592,95
<b>Единична цена</b>		<b>5534,24</b>

Анализна цена № 21							лв/м3
Разваляне и извозване на трошенокаменна настилка, включително всички съпътстващи разходи							6,88
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност		
<b>I.Труд</b>							
Работник	ч ч	0,0533	1,00	6,10	0,33		
<b>Всичко труд</b>					<b>0,33</b>		
Доп.разходи труд	50%				0,17		
<b>II. Механизация</b>							
Комбиниран багер	мсм	0,0067	1,00	305,00	2,04		
Самосвал	мсм	0,0068	1,00	338,00	2,30		
<b>Всичко механизация</b>					<b>4,34</b>		
Доп. разходи	30%				1,30		
Цена преки разходи					4,67		
Допълнителни разходи					1,47		
<b>Общо</b>					<b>6,14</b>		
Печалба	12%				0,74		
<b>Единична цена</b>					<b>6,88</b>		

