

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От Участник: „Сдружение Раковски 2018” ДЗЗД

Седалище и адрес на управление: гр. София 1517, ул. “Бесарабия” № 114,

ЕИК/БУЛСТАТ ....., представляван от Камен Вълков Кичев в качеството си на  
Представляващ сдружението

чрез Пълномощника си **Божидар Боянов Георгиев** надлежно упълномощен с пълномощно

Относно: процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Реконструкция на част от уличната мрежа в Община Раковски, Област Пловдив, по девет обособени позиции, Обособена позиция № 6: **Реконструкция на улица „Иван Вазов“ в с. Белозем от км. 0+000 до км. 0+210**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас горепосочена обществена поръчка.

**I.** Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на **172 292,46** лева без включен ДДС /словом: сто седемдесет и две хиляди двеста деветдесет и два лева, и четиридесет и шест стотинки/, респ. с включен ДДС **206 750,95** лв. /словом: двеста и шест хиляди седем стотин и петдесет лева, и деветдесет и пет стотинки/, съгласно представените количествено-стойностни сметки, представляващи неразделна част от ценовата оферта.

**II.** Цената за изпълнение е окончателна и не подлежи на промяна, с изключение на случаите, посочени изрично в Закона за обществените поръчки, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката.

**III.** Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договор.

**IV.** Техничко – икономически показатели на ценообразуване /относими при възникване на непредвидени работи/:

СРЕДНА ЧАСОВА СТАВКА – 6,10 лв./час

ДОСТАВНО-СКЛАДОВИ РАЗХОДИ – 6,00 % от покупната цена, доказана с фактура на производител или оторизиран представител.

000983



ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУДА – 50,00 %

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯТА – 30,00 %

ПЕЧАЛБА – 12,00 %

V. Неразделна част от настоящото ценово предложение са анализните цени. При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

VI. При формиране на единичните цени на база елементите на ценообразуване е спазено изискването за минимална цена на труда.

**Забележки:**

1. Цената за СМР е образувана въз основа на количествената сметка, предоставена от Възложителя (Количествена сметка), която следва да се попълни от участниците и приложи към настоящата оферта;

2. Общата стойност на разходите за строително-монтажни работи, формирана като сбор от стойността за СМР по КСС не следва да надвишава прогнозната стойност.

Приложения:

- Количествено-стойностна сметка;
- Анализни цени.

[дата]

12.11.2018г.

**ПОДПИС**

**ПЕЧАТ**

Божидар Георгиев – Пълномощник на  
представяващия сдружението

[име и фамилия; качество на представляващия участника]



A large, stylized blue ink signature.

000984






ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГРАД РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Обособена позиция № 6: "Реконструкция на ул.Иван Вазов, с. Белозем от км. 0+000 до км. 0+210

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**  
За видовете строително-монтажни работи

Позиция	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
1	2	4	5	6	7
<b>Сметка №1 Земни работи</b>					
1	Демонтаж на съществуващи бордюри и всички свързани с това разходи	м	580	4,69	2 720,20
2	Изкоп на подходящ повърхостен пласт , включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м3	287	6,26	1 796,62
3	Профилиране на земно легло , включително всички съпътстващи разходи	м2	1882	1,13	2 126,66
4	Разваляне на съществуващ тротоар, включително всички свързани с това разходи	м2	180	4,69	844,20
5	Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи	м3	169	36,43	6 156,67
6	Разбиване на бетон, включително всички свързани с това разходи	м3	10	50,92	509,20
<b>Сметка №2 Асфалтови работи</b>					
1	Първи битумен разлив за връзка върху добре почиствена основа, включително всички свързани с това разходи	м2	1882	0,94	1 769,08
2	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м2	1560	0,66	1 029,60
3	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер / , с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.	т	144	120,62	17 369,28
4	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.	т	181	134,31	24 310,11
<b>Сметка №3 Пътни работи</b>					

000985



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Позиция	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включи-телно всички свързани с това разходи.	м	580	24,21	14 041,80
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, включи-телно всички свързани с това разходи.	м	609	14,84	9 037,56
3	Направа на тротоар с бетонови плочи 40/40/5 и всички свързани с това разходи.	м2	1860	39,08	72 688,80
4	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63мм, включително всички съпътстващи разходи	м3	83	34,78	2 886,74
5	Доставка и полагане на бетон С20/25 включително всички свързани с това разходи	м3	23	156,03	3 588,69
6	Доставка и полагане на армировка В235 N8 мрежа през-20см	кг	581	2,25	1 307,25
7	Корекция - ниво и/или преместване на РШ и ДШ, включително нови капаци и всички свързани с това разходи	бр.	16	244,60	3 913,60
8	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли- машинно и ръчно, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	м2	30	13,89	416,70
9	Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.	бр	8	50,64	405,12
10	Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр	8	79,33	634,64
11	Временна организация на движението , както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ).	глоб. сума	1	4 739,94	4 739,94
	<b>ОБЩА СТОЙНОСТ =</b>				<b>172 292,46</b>

0000986



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*




Анализна цена						лв/м
Демонтаж на съществуващи бордюри и всички свързани с това разходи						4,69
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
<b>I. Механизация</b>						
Комбиниран багер	мсм	0,0050	1,00	305,00	1,53	
Самосвал	мсм	0,0050	1,00	338,00	1,69	
<b>Всичко механизация</b>						<b>3,22</b>
Доп. разходи	30%					0,97
Цена преки разходи						3,22
Допълнителни разходи						0,97
<b>Общо</b>						<b>4,19</b>
Печалба	12%					0,50
<b>Единична цена</b>						<b>4,69</b>

Анализна цена						лв/м3
Изкоп на неподходящ повърхностен пласт , включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.						6,26
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
<b>I. Механизация</b>						
Багер	мсм	0,0067	1,00	305,00	2,04	
Самосвал	мсм	0,0067	1,00	338,00	2,26	
<b>Всичко механизация</b>						<b>4,30</b>
Доп. разходи	30%					1,29
Цена преки разходи						4,30
Допълнителни разходи						1,29
<b>Общо</b>						<b>5,59</b>
Печалба	12%					0,67
<b>Единична цена</b>						<b>6,26</b>

Анализна цена						лв/м2
Профилиране на земно легло , включително всички съпътстващи разходи						1,13
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
<b>I. Механизация</b>						

1/12 000987



Автогрейдер	мсм	0,0013	1,00	600,00	0,78
<b>Всичко механизация</b>					<b>0,78</b>
Доп. разходи	30%				0,23
Цена преки разходи					0,78
Допълнителни разходи					0,23
<b>Общо</b>					<b>1,01</b>
Печалба	12%				0,12
<b>Единична цена</b>					<b>1,13</b>

<b>Анализна цена</b>						<b>лв/м2</b>
<b>Разваляне на съществуващ тротоар, включително всички свързани с това разходи</b>						<b>4,69</b>
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
<b>I. Механизация</b>						
Комбиниран багер	мсм	0,0050	1,00	305,00	1,53	
Самосвал	мсм	0,0050	1,00	338,00	1,69	
<b>Всичко механизация</b>						<b>3,22</b>
Доп. разходи	30%				0,97	
Цена преки разходи					3,22	
Допълнителни разходи					0,97	
<b>Общо</b>						<b>4,19</b>
Печалба	12%				0,50	
<b>Единична цена</b>						<b>4,69</b>

<b>Анализна цена</b>						<b>лв/м3</b>
<b>Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи</b>						<b>36,43</b>
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
<b>I. Труд</b>						
Работник	ч ч	0,2400	1,00	6,10	1,46	
<b>Всичко труд</b>						<b>1,46</b>
Доп. разходи труд	50%				0,73	
<b>II. Материали</b>						
Трошен камък	лв/м3	1,2000	1,60	11,97	22,98	
<b>Всичко материали</b>						<b>22,98</b>
<b>III. Механизация</b>						
Самосвал	мсм	0,0110	1,00	338,00	3,72	
Мини челен товарач	мсм	0,0067	1,00	290,00	1,94	
<b>Всичко механизация</b>						<b>5,66</b>
Доп. разходи	30%				1,70	

2/12 000988





Цена преки разходи		30,10
Допълнителни разходи		2,43
<b>Общо</b>		<b>32,53</b>
Печалба	12%	3,90
<b>Единична цена</b>		<b>36,43</b>

Анализна цена							лв/м3
Разбиване на бетон, включително всички свързани с това разходи							50,92
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност		
<b>I.Труд</b>							
Работник	ч ч	0,4000	1,00	6,10	2,44		
<b>Всичко труд</b>						<b>2,44</b>	
Доп.разходи труд	50%					1,22	
<b>II. Механизация</b>							
Комбиниран багер	мсм	0,0500	1	305,00	15,25		
Самосвал	мсм	0,0500	1	338,00	16,90		
<b>Всичко механизация</b>						<b>32,15</b>	
Доп. разходи	30%					9,65	
Цена преки разходи						34,59	
Допълнителни разходи						10,87	
<b>Общо</b>						<b>45,46</b>	
Печалба	12%					5,46	
<b>Единична цена</b>						<b>50,92</b>	

Анализна цена							лв/м2
Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи							0,94
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност		
<b>I. Труд</b>							
Работник	чч	0,0040	1,00	6,10	0,02		
<b>Всичко труд</b>						<b>0,02</b>	
Доп. разходи	50%					0,01	
<b>II. Механизация</b>							
Автогудронатор	мсм	0,0005	1,00	229,00	0,11		
<b>Всичко механизация</b>						<b>0,11</b>	
Доп. разходи	30%					0,03	
<b>III. Материали</b>							
Емулсия	лв/м2	0,0008	1,00	840,00	0,67		
<b>Всичко материали</b>						<b>0,67</b>	



Цена преки разходи		0,80
Допълнителни разходи		0,04
<b>Общо</b>		<b>0,84</b>
Печалба	12%	0,10
<b>Единична цена</b>		<b>0,94</b>

Анализна цена						лв/м2
Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи						0,66
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
<b>I. Труд</b>						
Работник	чч	0,0040	1,00	6,10		0,02
<b>Всичко труд</b>						<b>0,02</b>
Доп. разходи	50%					0,01
<b>II. Механизация</b>						
Автогудронатор	мсм	0,0005	1,00	229,00		0,11
<b>Всичко механизация</b>						<b>0,11</b>
Доп. разходи	30%					0,03
<b>III. Материали</b>						
Емулсия	лв/м2	0,0005	1,00	840,00		0,42
<b>Всичко материали</b>						<b>0,42</b>
Цена преки разходи						0,55
Допълнителни разходи						0,04
<b>Общо</b>						<b>0,59</b>
Печалба	12%					0,07
<b>Единична цена</b>						<b>0,66</b>

Анализна цена						лв/тон
Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон / биндер / , с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.						120,62
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
<b>I. Труд</b>						
Работник	чч	0,2824	1,00	6,10		1,72
<b>Всичко труд</b>						<b>1,72</b>
Доп. разходи труд	50%					0,86
<b>II. Материали</b>						

4/12

000990





Биндер	лв/тон	1,0010	1,00	86,45	86,53
<b>Всичко материали</b>					<b>86,53</b>
<b>III. Механизация</b>					
Асфалтополагач	мсм	0,0040	1,00	1 100,00	4,40
Валяк 10т	мсм	0,0040	2,00	425,00	3,40
Валяк пневмоколесен	мсм	0,0040	1,00	496,00	1,98
Моточетка	мсм	0,0040	1,00	218,00	0,87
Самосвал	мсм	0,0108	1,00	338,00	3,65
<b>Всичко механизация</b>					<b>14,30</b>
Доп. разходи	30%				4,29
Цена преки разходи					<b>102,55</b>
Допълнителни разходи					5,15
<b>Общо</b>					<b>107,70</b>
Печалба	12%				12,92
<b>Единична цена</b>					<b>120,62</b>

Анализна цена						лв/тон
Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.						134,31
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
<b>I.Труд</b>						
Работник	ч ч	0,2824	1,00	6,10	1,72	
<b>Всичко труд</b>					<b>1,72</b>	
Доп.разходи труд	50%				0,86	
<b>II.Материали</b>						
Плътен асфалтобетон	лв/тон	1,0010	1,00	98,65	98,75	
<b>Всичко материали</b>					<b>98,75</b>	
<b>III. Механизация</b>						
Асфалтополагач	мсм	0,0040	1,00	1 100,00	4,40	
Валяк 10т	мсм	0,0040	2,00	425,00	3,40	
Валяк пневмоколесен	мсм	0,0040	1,00	496,00	1,98	
Моточетка	мсм	0,0040	1,00	218,00	0,87	
Самосвал	мсм	0,0108	1,00	338,00	3,65	
<b>Всичко механизация</b>					<b>14,30</b>	
Доп. разходи	30%				4,29	
Цена преки разходи					<b>114,77</b>	
Допълнителни разходи					5,15	
<b>Общо</b>					<b>119,92</b>	
Печалба	12%				14,39	
<b>Единична цена</b>					<b>134,31</b>	



Анализна цена						лв/м
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включи-телно всички свързани с това разходи.						24,21
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
<b>I.Труд</b>						
Работник	ч ч	0,2000	1,00	6,10	1,22	
<b>Всичко труд</b>						<b>1,22</b>
Доп.разходи труд	50%				0,61	
<b>II.Материали</b>						
Бордюри 15/25	лв/м	1,0000	1,00	7,80	7,80	
Бетон В12,5(С10/12)	лв/м	0,0625	1,00	95,79	5,99	
Циментов р-р	лв/м	0,0045	1,00	95,00	0,43	
<b>Всичко материали</b>						<b>14,22</b>
<b>III. Механизация</b>						
Бордови автомобил	мсм	0,0185	1,00	196,00	3,63	
<b>Всичко механизация</b>						<b>3,63</b>
Доп. разходи	30%				1,09	
Цена преки разходи						19,07
Допълнителни разходи						1,70
ДСР	6%				0,85	
<b>Общо</b>						<b>21,62</b>
Печалба	12%				2,59	
<b>Единична цена</b>						<b>24,21</b>

Анализна цена						лв/м
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, включи-телно всички свързани с това разходи.						14,84
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
<b>I.Труд</b>						
Работник	ч ч	0,1920	1,00	6,10	1,17	
<b>Всичко труд</b>						<b>1,17</b>
Доп.разходи труд	50%				0,59	
<b>II.Материали</b>						
Бордюри 8/16	лв/м	1,0000	1,00	3,40	3,40	
Бетон В12,5(С10/12)	лв/м	0,0400	1,00	95,79	3,83	
Циментов р-р	лв/м	0,0045	1,00	95,00	0,43	
<b>Всичко материали</b>						<b>7,66</b>
<b>III. Механизация</b>						
Бордови автомобил	мсм	0,0132	1,00	196,00	2,59	
<b>Всичко механизация</b>						<b>2,59</b>
Доп. разходи	30%				0,78	

6/12

000992





Цена преки разходи		11,42
Допълнителни разходи		1,37
ДСР	6%	0,46
<b>Общо</b>		<b>13,25</b>
Печалба	12%	1,59
<b>Единична цена</b>		<b>14,84</b>

Анализна цена						лв/м2
Направа на тротоар с бетонови плочи 40/40/5 и всички свързани с това разходи .						39,08
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
<b>I.Труд</b>						
Работник	ч ч	0,8571	1,00	6,10	5,23	
<b>Всичко труд</b>					<b>5,23</b>	
Доп.разходи труд	50%				2,62	
<b>II.Материали</b>						
Плочи 40/40/5	лв/м2	1,0000	1,00	10,49	10,49	
Цим. Разтвор	лв/м2	1,0000	0,01	95,00	0,95	
Полиетилен	лв/м2	1,0000	1,00	0,30	0,30	
<b>Всичко материали</b>					<b>11,74</b>	
<b>III. Механизация</b>						
Бордови автомобил	мсм	0,0573	1,00	196,00	11,23	
<b>Всичко механизация</b>					<b>11,23</b>	
Доп. разходи	30%				3,37	
Цена преки разходи					28,20	
Допълнителни разходи					5,99	
ДСР	6%				0,70	
<b>Общо</b>					<b>34,89</b>	
Печалба	12%				4,19	
<b>Единична цена</b>					<b>39,08</b>	

Анализна цена						лв/м3
Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63мм, включително всички съпътстващи разходи						34,78
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
<b>I.Труд</b>						
Работник	ч ч	0,0400	1,00	6,10	0,24	
<b>Всичко труд</b>					<b>0,24</b>	
Доп.разходи труд	50%				0,12	

7/12

000993



<b>II. Материали</b>						
Трошен камък	лв/м3	1,8000	1,00	11,97		21,55
<b>Всичко материали</b>						<b>21,55</b>
<b>III. Механизация</b>						
Автогрейдер	мсм	0,0040	1,00	600,00		2,40
Валяк основи	мсм	0,0040	1,00	567,00		2,27
Водоноска	мсм	0,0042	1,00	240,00		1,01
Самосвал	мсм	0,0040	1,00	338,00		1,35
<b>Всичко механизация</b>						<b>7,03</b>
Доп. разходи	30%					2,11
Цена преки разходи						<b>28,82</b>
Допълнителни разходи						2,23
<b>Общо</b>						<b>31,05</b>
Печалба	12%					3,73
<b>Единична цена</b>						<b>34,78</b>

<b>Анализна цена</b>							лв/м3
<b>Доставка и полагане на бетон C20/25</b>							<b>156,03</b>
включително всички свързани с това разходи							
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност		
<b>I. Труд</b>							
Работник	ч ч	2,0000	1,00	6,10		12,20	
<b>Всичко труд</b>						<b>12,20</b>	
Доп. разходи труд	50%					6,10	
<b>II. Материали</b>							
бетон C20/25	лв/м3	1,0000	1,00	105,82		105,82	
<b>Всичко материали</b>						<b>105,82</b>	
<b>III. Механизация</b>							
Бетоновоз	мсм	0,0170	1,00	400,00		6,80	
<b>Всичко механизация</b>						<b>6,80</b>	
Доп. разходи	30%					2,04	
Цена преки разходи						<b>124,82</b>	
Допълнителни разходи						8,14	
ДСР	6%					6,35	
<b>Общо</b>						<b>139,31</b>	
Печалба	12%					16,72	
<b>Единична цена</b>						<b>156,03</b>	

<b>Анализна цена</b>							лв/кг
<b>Доставка и полагане на армировка B235 N8</b>							<b>2,25</b>
мрежа през 20см							
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност		





<b>I.Труд</b>						
Работник	ч ч	0,0240	1,00	6,10	0,15	
<b>Всичко труд</b>					<b>0,15</b>	
Доп.разходи труд	50%				0,08	
<b>II.Материали</b>						
армировка B235 N8 мрежа 20/20	лв/кг	1,0000	1,02	1,40	1,43	
<b>Всичко материали</b>					<b>1,43</b>	
<b>III. Механизация</b>						
Бордови автомобил	мсм	0,0010	1,00	196,00	0,20	
<b>Всичко механизация</b>					<b>0,20</b>	
Доп. Разходи	30%				0,06	
Цена преки разходи					1,78	
Допълнителни разходи					0,14	
ДСР	6%				0,09	
<b>Общо</b>					<b>2,01</b>	
Печалба	12%				0,24	
<b>Единична цена</b>					<b>2,25</b>	

<b>Анализна цена</b>							лв/бр
<b>Корекция - ниво и/или преместване на РШ и ДШ, включително нови капаци и всички свързани с това разходи</b>							<b>244,60</b>
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност		
<b>I.Труд</b>							
Работник	ч ч	4,0000	1,00	6,10	24,40		
<b>Всичко труд</b>					<b>24,40</b>		
Доп.разходи труд	50%				12,20		
<b>II.Материали</b>							
Капаци	лв/бр	1,0000	1,00	117,35	117,35		
Бетонев сегмент	лв/бр	8,0000	1,00	1,70	13,60		
Циментов р-ор	лв/бр	0,0050	1,00	95,00	0,48		
<b>Всичко материали</b>					<b>131,43</b>		
<b>III. Механизация</b>							
Бордови автомобил	мсм	0,1667	1,00	196,00	32,67		
<b>Всичко механизация</b>					<b>32,67</b>		
Доп. Разходи	30%				9,80		
Цена преки разходи					188,50		
Допълнителни разходи					22,00		
ДСР	6%				7,89		
<b>Общо</b>					<b>218,39</b>		
Печалба	12%				26,21		
<b>Единична цена</b>					<b>244,60</b>		



Анализна цена						лв/м2
Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли- машинно и ръчно, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.						13,89
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
<b>I.Труд</b>						
Работник	ч ч	0,1067	1,00	6,10	0,65	
<b>Всичко труд</b>						<b>0,65</b>
Доп.разходи труд						50% 0,33
<b>II.Материали</b>						
акрилатна боя бяла	лв/м2	2,4000	1,00	3,18	7,63	
разредител	лв/м2	0,1200	1,00	3,10	0,37	
светлоотразителни перли	лв/м2	0,9000	1,00	1,35	1,22	
<b>Всичко материали</b>						<b>9,22</b>
<b>III. Механизация</b>						
Маркировъчна машина	лв/м2	0,0033	1	386,00	1,27	
<b>Всичко механизация</b>						<b>1,27</b>
Доп. разходи						30% 0,38
Цена преки разходи						11,14
Допълнителни разходи						0,71
ДСР						6% 0,55
<b>Общо</b>						<b>12,40</b>
Печалба						12% 1,49
<b>Единична цена</b>						<b>13,89</b>

Анализна цена						лв/бр
Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.						50,64
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
<b>I.Труд</b>						
Работник	ч ч	0,6000	1,00	6,10	3,66	
<b>Всичко труд</b>						<b>3,66</b>
Доп.разходи труд						50% 1,83
<b>II.Материали</b>						

10/12

0000996





П.ЗН. с постоянни размери на основа поц.ламарина със светлоотр. фолио клас I /ИФ/, II типоразмер, съгласно БДС 1517:2006	лв/м2	1,0000	1,00	31,46	31,46
<b>Всичко материали</b>					<b>31,46</b>
<b>III. Механизация</b>					
Бордови автомобил	лв/мсм	0,0250	1,00	196,00	4,90
<b>Всичко механизация</b>					<b>4,90</b>
Доп. разходи	30%				1,47
Цена преки разходи					<b>40,02</b>
Допълнителни разходи					3,30
ДСР	6%				1,89
<b>Общо</b>					<b>45,21</b>
Печалба	12%				5,43
<b>Единична цена</b>					<b>50,64</b>

<b>Анализна цена</b>						лв/бр
<b>Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи.</b>						<b>79,33</b>
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
<b>I.Труд</b>						
Работник	ч ч	1,2000	1,00	6,10	7,32	
<b>Всичко труд</b>					<b>7,32</b>	
Доп.разходи труд	50%				3,66	
<b>II. Материали</b>						
Поцинкован стълб ф60x2, L=3200 мм.	бр	1,0000	1	27,52	27,52	
Бетон В20	бр	1,0000	0,05	105,82	5,29	
Армировка ф10 L=500 мм.	бр	1,0000	1,02	1,40	1,43	
<b>Всичко материали</b>					<b>34,24</b>	
<b>III. Механизация</b>						
бордови автомобил	лв/мсм	0,0500	1,00	196,00	9,80	
Бетоновоз	мсм	0,0208	1,00	400,00	8,32	
<b>Всичко механизация</b>					<b>18,12</b>	
Доп. разходи	30%				5,44	
Цена преки разходи					<b>59,68</b>	
Допълнителни разходи					9,10	
ДСР	6%				2,05	
<b>Общо</b>					<b>76,83</b>	

11/12

000997



Печалба	12%	8,50
<b>Единична цена</b>		<b>79,33</b>

Анализна цена							лв/глобална сума
Временна организация на движението , както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР- ПП (КАТ).							4739,94
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност		
<b>I.Труд</b>							
Работник	ч ч	24,0000	1,00	6,10	146,40		
<b>Всичко труд</b>						<b>146,40</b>	
Доп.разходи труд	50%					73,20	
<b>II.Материали</b>							
средства за въвеждане на ВОБД	глоб сума	1,0000	1,00	3064,24	3 064,24		
<b>Всичко материали</b>						<b>3064,24</b>	
<b>III. Механизация</b>							
бордови автомобил	лв/мсм	1,0000	3,00	196,00	588,00		
<b>Всичко механизация</b>						<b>588,00</b>	
Доп. разходи	30%					176,40	
Цена преки разходи						3 798,64	
Допълнителни разходи						249,60	
ДСР	6%					183,85	
<b>Общо</b>						<b>4 232,09</b>	
Печалба	12%					507,85	
<b>Единична цена</b>						<b>4739,94</b>	

12/12

000998

