

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Участник: „Сдружение Раковски 2018” ДЗЗД

Седалище и адрес на управление: гр. София 1517, ул. “Бесарабия” № 114,

ЕИК/БУЛСТАТ, представляван от Камен Вълков Кичев в качеството си на

Представяващ сдружението

чрез Пълномощника си **Божидар Боянов Георгиев** надлежно упълномощен с пълномощно

Относно: процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Реконструкция на част от уличната мрежа в Община Раковски, Област Пловдив, по девет обособени позиции, Обособена позиция № 9: **Реконструкция на улица „Сребра“ в с. Белозем от км. 0+000 до км. 0+620**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас горепосочена обществена поръчка.

I. Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на **270 560,85** лева без включен ДДС /словом: двеста и седемдесет хиляди пет стотин и шестдесет лева, и осемдесет и пет стотинки/, респ. с включен ДДС 324 673,02 лв. /словом: триста двадесет и четири хиляди шест стотин седемдесет и три лева, и две стотинки/, съгласно представените количествено-стойностни сметки, представляващи неразделна част от ценовата оферта.

II. Цената за изпълнение е окончателна и не подлежи на промяна, с изключение на случаите, посочени изрично в Закона за обществените поръчки, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката.

III. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договор.

IV. Технико – икономически показатели на ценообразуване /относими при възникване на непредвидени работи/:

СРЕДНА ЧАСОВА СТАВКА – 6,10 лв./час

ДОСТАВНО-СКЛАДОВИ РАЗХОДИ – 6,00 % от покупната цена, доказана с фактура на производител или оторизиран представител.

001484



ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУДА – 50,00 %

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯТА – 30,00 %

ПЕЧАЛБА – 12,00 %

V. Неразделна част от настоящото ценово предложение са анализните цени. При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

VI. При формиране на единичните цени на база елементите на ценообразуване е спазено изискването за минимална цена на труда.

Забележки:

1. Цената за СМР е образувана въз основа на количествената сметка, предоставена от Възложителя (Количествена сметка), която следва да се попълни от участниците и приложи към настоящата оферта;

2. Общата стойност на разходите за строително-монтажни работи, формирана като сбор от стойността за СМР по КСС не следва да надвишава прогнозната стойност.

Приложения:

- Количествено-стойностна сметка;
- Анализни цени.

[дата]

12.11.2018г.

ПОДПИС

ПЕЧАТ

Божидар Георгиев – Пълномощник на
представляващия сдружението

[име и фамилия; качество на представляващия участника]



001485



ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГРАД РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Обособена позиция № 9: "Реконструкция на ул. Сребра, с. Белозем, от км. 0+000 до км. 0+620"

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
За видовете строително-монтажни работи

Позиция	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
1	2	4	5	6	7
Сметка №1 Земни работи					
1	Демонтаж на съществуващи бордюри и всички свързани с това разходи	м	80	4,69	375,20
2	Изкоп на подходящ повърхностен пласт , включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м3	492	6,26	3 079,92
3	Профилиране на земно легло , включително всички съпътстващи разходи	м2	4171	1,13	4 713,23
4	Разваляне на съществуващ тротоар, включително всички свързани с това разходи	м2	75	4,69	351,75
5	Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи	м3	302	36,43	11 001,86
Сметка №2 Асфалтови работи					
1	Първи битумен разлив за връзка върху добре почиствена основа, включително всички свързани с това разходи	м2	4171	0,94	3 920,74
2	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м2	3720	0,66	2 455,20
3	Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон / биндер / , с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.	т	343	128,02	43 910,86
4	Доставка и полагане на пътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.	т	401	141,70	56 821,70
Сметка №3 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включи-телно всички свързани с това разходи.	м	1359	24,21	32 901,39

001486



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Позиция	Описание	Марка	Количество	Ед.цена	Стойност
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, включи-телно всички свързани с това разходи.	м	349	14,84	5 179,16
3	Направа на тротоар с бетонови плочи 40/40/5 и всички свързани с това разходи.	м2	754	41,34	31 170,36
4	Доставка и полагане на нов тръбен водосток, включително всички свързани с това разходи.	м	10	1 006,54	10 065,40
5	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63мм, включително всички съпътстващи разходи	м3	1535	34,78	53 387,30
6	Доставка и полагане на бетон С20/25 включително всички свързани с това разходи	м3	12	156,03	1 872,36
7	Доставка и полагане на армировка В235 №8 мрежа през 20см	кг	309	2,25	695,25
8	Корекция - ниво и/или преместване на РШ и ДШ, включително нови капаци и всички свързани с това разходи	бр.	5	244,60	1 223,00
9	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли- машинно и ръчно, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	м2	34	13,89	472,26
10	Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.	бр	11	50,64	557,04
11	Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр	11	79,33	872,63
12	Временна организация на движението, както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ).	глоб. сума	1	5 534,24	5 534,24
	ОБЩА СТОЙНОСТ =				270 560,85

001487



(Handwritten signature)

[Handwritten signature]


Анализна цена № 1						лв/м
Демонтаж на съществуващи бордюри и всички свързани с това разходи						4,69
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I. Механизация						
Комбиниран багер	мсм	0,0050	1,00	305,00	1,53	
Самосвал	мсм	0,0050	1,00	338,00	1,69	
Всичко механизация					3,22	
Доп. разходи	30%				0,97	
Цена преки разходи					3,22	
Допълнителни разходи					0,97	
Общо					4,19	
Печалба	12%				0,50	
Единична цена					4,69	

[Handwritten signature]

Анализна цена № 2						лв/м3
Изкоп на неподходящ повърхностен пласт , включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.						6,26
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I. Механизация						
Багер	мсм	0,0067	1,00	305,00	2,04	
Самосвал	мсм	0,0067	1,00	338,00	2,26	
Всичко механизация					4,30	
Доп. разходи	30%				1,29	
Цена преки разходи					4,30	
Допълнителни разходи					1,29	
Общо					5,59	
Печалба	12%				0,67	
Единична цена					6,26	

Анализна цена № 3						лв/м2
Профилиране на земно легло , включително всички съпътстващи разходи						1,13
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I. Механизация						

[Handwritten signature]



Автогрейдер	мсм	0,0013	1,00	600,00	0,78
Всичко механизация					0,78
Доп. разходи	30%				0,23
Цена преки разходи					0,78
Допълнителни разходи					0,23
Общо					1,01
Печалба	12%				0,12
Единична цена					1,13

Анализна цена № 4						лв/м2
Разваляне на съществуващ тротоар, включително всички свързани с това разходи						4,69
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I. Механизация						
Комбиниран багер	мсм	0,0050	1,00	305,00	1,53	
Самосвал	мсм	0,0050	1,00	338,00	1,69	
Всичко механизация					3,22	
Доп. разходи	30%				0,97	
Цена преки разходи					3,22	
Допълнителни разходи					0,97	
Общо					4,19	
Печалба	12%				0,50	
Единична цена					4,69	

Анализна цена № 5						лв/м3
Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи						36,43
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I.Труд						
Работник	ч ч	0,2400	1,00	6,10	1,46	
Всичко труд					1,46	
Доп.разходи труд	50%				0,73	
II. Материали						
Трошен камък	лв/м3	1,2000	1,60	11,97	22,98	
Всичко материали					22,98	
III. Механизация						
Самосвал	мсм	0,0110	1,00	338,00	3,72	
Мини челен товарач	мсм	0,0067	1,00	290,00	1,94	
Всичко механизация					5,66	
Доп. разходи	30%				1,70	

2/12

001489



Цена преки разходи		30,10
Допълнителни разходи		2,43
Общо		32,53
Печалба	12%	3,90
Единична цена		36,43

Анализна цена № 6						лв/м2
Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи						0,94
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I. Труд						
Работник	чч	0,0040	1,00	6,10		0,02
Всичко труд						0,02
Доп. разходи	50%					0,01
II. Механизация						
Автогудронатор	мсм	0,0005	1,00	229,00		0,11
Всичко механизация						0,11
Доп. разходи	30%					0,03
III. Материали						
Емулсия	лв/м2	0,0008	1,00	840,00		0,67
Всичко материали						0,67
Цена преки разходи						0,80
Допълнителни разходи						0,04
Общо						0,84
Печалба	12%					0,10
Единична цена						0,94

Анализна цена № 7						лв/м2
Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи						0,66
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I. Труд						
Работник	чч	0,0040	1,00	6,10		0,02
Всичко труд						0,02
Доп. разходи	50%					0,01
II. Механизация						
Автогудронатор	мсм	0,0005	1,00	229,00		0,11
Всичко механизация						0,11
Доп. разходи	30%					0,03

3/12


001490



III. Материали						
Емулсия	лв/м2	0,0005	1,00	840,00		0,42
Всичко материали						0,42
Цена преки разходи						0,55
Допълнителни разходи						0,04
Общо						0,59
Печалба	12%					0,07
Единична цена						0,66

Анализна цена № 8							лв/тон
Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон / биндер / , с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.							128,02
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност		
I. Труд							
Работник	ч ч	0,2824	1,00	6,10		1,72	
Всичко труд						1,72	
Доп. разходи труд	50%					0,86	
II. Материали							
Биндер	лв/тон	1,0010	1,00	86,45		86,53	
Всичко материали						86,53	
III. Механизация							
Асфалтополагач	мсм	0,0059	1,00	1 100,00		6,49	
Валяк 10т	мсм	0,0059	2,00	425,00		5,02	
Валяк пневмоколесен	мсм	0,0059	1,00	496,00		2,93	
Моточетка	мсм	0,0059	1,00	218,00		1,29	
Самосвал	мсм	0,0108	1,00	338,00		3,65	
Всичко механизация						19,38	
Доп. разходи	30%					5,81	
Цена преки разходи						107,63	
Допълнителни разходи						6,67	
Общо						114,30	
Печалба	12%					13,72	
Единична цена						128,02	

Анализна цена № 9							лв/тон
Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.							141,70



Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност
I.Труд					
Работник	ч ч	0,2824	1,00	6,10	1,72
Всичко труд					1,72
Доп.разходи труд	50%				0,86
II.Материали					
Плътен асфалтобетон	лв/тон	1,0010	1,00	98,65	98,75
Всичко материали					98,75
III. Механизация					
Асфалтополагач	мсм	0,0059	1,00	1 100,00	6,49
Валяк 10т	мсм	0,0059	2,00	425,00	5,02
Валяк пневмоколесен	мсм	0,0059	1,00	496,00	2,93
Моточетка	мсм	0,0059	1,00	218,00	1,29
Самосвал	мсм	0,0108	1,00	338,00	3,65
Всичко механизация					19,38
Доп. разходи	30%				5,81
Цена преки разходи					119,85
Допълнителни разходи					6,67
Общо					126,52
Печалба	12%				15,18
Единична цена					141,70

Анализна цена № 10					лв/м
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително всички свързани с това разходи.					24,21
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност
I.Труд					
Работник	ч ч	0,2000	1,00	6,10	1,22
Всичко труд					1,22
Доп.разходи труд	50%				0,61
II.Материали					
Бордюри 15/25	лв/м	1,0000	1,00	7,80	7,80
Бетон В12,5(С10/12)	лв/м	0,0625	1,00	95,79	5,99
Циментов р-р	лв/м	0,0045	1,00	95,00	0,43
Всичко материали					14,22
III. Механизация					
Бордови автомобил	мсм	0,0185	1,00	196,00	3,63
Всичко механизация					3,63
Доп. разходи	30%				1,09
Цена преки разходи					19,07
Допълнителни разходи					1,70

001492



ДСР	6%	0,85
Общо		21,62
Печалба	12%	2,59
Единична цена		24,21

Анализна цена № 11						лв/м
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, включително всички свързани с това разходи.						14,84
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I.Труд						
Работник	ч ч	0,1920	1,00	6,10	1,17	
Всичко труд						1,17
Доп.разходи труд	50%					0,59
II.Материали						
Бордюри 8/16	лв/м	1,0000	1,00	3,40	3,40	
Бетон В12,5(С10/12)	лв/м	0,0400	1,00	95,79	3,83	
Циментов р-р	лв/м	0,0045	1,00	95,00	0,43	
Всичко материали						7,66
III. Механизация						
Бордови автомобил	мсм	0,0132	1,00	196,00	2,59	
Всичко механизация						2,59
Доп. разходи	30%					0,78
Цена преки разходи						11,42
Допълнителни разходи						1,37
ДСР	6%					0,46
Общо						13,25
Печалба	12%					1,59
Единична цена						14,84

Анализна цена № 12						лв/м2
Направа на тротоар с бетонови плочи 40/40/5 и всички свързани с това разходи .						41,34
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I.Труд						
Работник	ч ч	0,8571	1,00	6,10	5,23	
Всичко труд						5,23
Доп.разходи труд	50%					2,62
II.Материали						
Плочи 40/40/5	лв/м2	1,0000	1,00	10,49	10,49	
Цим. Разтвор	лв/м2	1,0000	0,03	95,00	2,85	
Полиетилен	лв/м2	1,0000	1,00	0,30	0,30	

6/12

001493



Всичко материали							13,64
III. Механизация							
Бордови автомобил		мсм	0,0573	1,00	196,00		11,23
Всичко механизация							11,23
Доп. разходи		30%					3,37
Цена преки разходи							30,10
Допълнителни разходи							5,99
ДСР		6%					0,82
Общо							36,91
Печалба		12%					4,43
Единична цена							41,34

Анализна цена № 13							лв/м3
Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63мм, включително всички съпътстващи разходи							34,78
Наименование		Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I.Труд							
Работник		ч ч	0,0400	1,00	6,10		0,24
Всичко труд							0,24
Доп.разходи труд		50%					0,12
II.Материали							
Трошен камък		лв/м3	1,8000	1,00	11,97		21,55
Всичко материали							21,55
III. Механизация							
Автогрейдер		мсм	0,0040	1,00	600,00		2,40
Валяк основи		мсм	0,0040	1,00	567,00		2,27
Водоноска		мсм	0,0042	1,00	240,00		1,01
Самосвал		мсм	0,0040	1,00	338,00		1,35
Всичко механизация							7,03
Доп. разходи		30%					2,11
Цена преки разходи							28,82
Допълнителни разходи							2,23
Общо							31,05
Печалба		12%					3,73
Единична цена							34,78

Анализна цена № 14							лв/м3
Доставка и полагане на бетон С20/25 включително всички свързани с това разходи							156,03
Наименование		Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	

7/12

001494



Handwritten signature

I.Труд						
Работник		ч ч	2,0000	1,00	6,10	12,20
Всичко труд						12,20
Доп.разходи труд		50%				6,10
II.Материали						
бетон C20/25		лв/м3	1,0000	1,00	105,82	105,82
Всичко материали						105,82
III. Механизация						
Бетоновоз		мсм	0,0170	1,00	400,00	6,80
Всичко механизация						6,80
Доп. разходи		30%				2,04
Цена преки разходи						124,82
Допълнителни разходи						8,14
ДСР		6%				6,35
Общо						139,31
Печалба		12%				16,72
Единична цена						156,03

Handwritten signature

Анализна цена № 15							лв/кг
Доставка и полагане на армировка B235 N8 мрежа през 20см							2,25
Наименование		Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I.Труд							
Работник		ч ч	0,0240	1,00	6,10	0,15	
Всичко труд						0,15	
Доп.разходи труд		50%				0,08	
II.Материали							
армировка B235 N8 мрежа 20/20		лв/кг	1,0000	1,02	1,40	1,43	
Всичко материали						1,43	
III. Механизация							
Бордови автомобил		мсм	0,0010	1,00	196,00	0,20	
Всичко механизация						0,20	
Доп. Разходи		30%				0,06	
Цена преки разходи						1,78	
Допълнителни разходи						0,14	
ДСР		6%				0,09	
Общо						2,01	
Печалба		12%				0,24	
Единична цена						2,25	

Анализна цена № 16	лв/бр
---------------------------	-------

Handwritten signature



244,60

Корекция - ниво и/или преместване на РШ и ДШ, включително нови капацы и всички свързани с това разходи

Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност
I.Труд					
Работник	ч ч	4,0000	1,00	6,10	24,40
Всичко труд					24,40
Доп.разходи труд	50%				12,20
II.Материали					
Капацы	лв/бр	1,0000	1,00	117,35	117,35
Бетонов сегмент	лв/бр	8,0000	1,00	1,70	13,60
Циментов р-ор	лв/бр	0,0050	1,00	95,00	0,48
Всичко материали					131,43
III. Механизация					
Бордови автомобил	мсм	0,1667	1,00	196,00	32,67
Всичко механизация					32,67
Доп. Разходи	30%				9,80
Цена преки разходи					188,50
Допълнителни разходи					22,00
ДСР	6%				7,89
Общо					218,39
Печалба	12%				26,21
Единична цена					244,60

Анализна цена № 17 лв/м2

Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли- машинно и ръчно, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи. 13,89

Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност
I.Труд					
Работник	ч ч	0,1067	1,00	6,10	0,65
Всичко труд					0,65
Доп.разходи труд	50%				0,33
II.Материали					
акрилатна боя бяла	лв/м2	2,4000	1,00	3,18	7,63
разредител	лв/м2	0,1200	1,00	3,10	0,37
светлоотразителни перли	лв/м2	0,9000	1,00	1,35	1,22
Всичко материали					9,22
III. Механизация					



Маркировъчна машина	лв/м2	0,0033	1	386,00	1,27
Всичко механизация					1,27
Доп. разходи	30%				0,38
Цена преки разходи					11,14
Допълнителни разходи					0,71
ДСР	6%				0,55
Общо					12,40
Печалба	12%				1,49
Единична цена					13,89

Анализна цена № 18						лв/бр
Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.						50,64
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I.Труд						
Работник	ч ч	0,6000	1,00	6,10	3,66	
Всичко труд					3,66	
Доп.разходи труд	50%				1,83	
II.Материали						
П.ЗН. с постоянни размери на основа поц.ламарина със светлоотр. фолио клас I /ИФ/, II типоразмер, съгласно БДС 1517:2006	лв/м2	1,0000	1,00	31,46	31,46	
Всичко материали					31,46	
III. Механизация						
Бордови автомобил	лв/мсм	0,0250	1,00	196,00	4,90	
Всичко механизация					4,90	
Доп. разходи	30%				1,47	
Цена преки разходи					40,02	
Допълнителни разходи					3,30	
ДСР	6%				1,89	
Общо					45,21	
Печалба	12%				5,43	
Единична цена					50,64	

Анализна цена № 19						лв/бр
Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи.						79,33

10/12

001497



Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност
I.Труд					
Работник	ч ч	1,2000	1,00	6,10	7,32
Всичко труд					7,32
Доп.разходи труд	50%				3,66
II.Материали					
Поцинкован стълб ф60x2, L=3200 мм.	бр	1,0000	1	27,52	27,52
Бетон В20	бр	1,0000	0,05	105,82	5,29
Армировка ф10 L=500 мм.	бр	1,0000	1,02	1,40	1,43
Всичко материали					34,24
III. Механизация					
бордови автомобил	лв/мсм	0,0500	1,00	196,00	9,80
Бетоновоз	мсм	0,0208	1,00	400,00	8,32
Всичко механизация					18,12
Доп. разходи	30%				5,44
Цена преки разходи					59,68
Допълнителни разходи					9,10
ДСР	6%				2,05
Общо					70,83
Печалба	12%				8,50
Единична цена					79,33

Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност
Анализна цена № 20					
Временна организация на движението , както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ).					лв/глобална сума
					5534,24
I.Труд					
Работник	ч ч	32,0000	1,00	6,10	195,20
Всичко труд					195,20
Доп.разходи труд	50%				97,60
II.Материали					
средства за въвеждане на ВОБД	глоб сума	1,0000	1,00	3664,24	3 664,24
Всичко материали					3664,24
III. Механизация					
бордови автомобил	лв/мсм	1,0000	3,00	196,00	588,00
Всичко механизация					588,00

11/12

001498



Доп. разходи	30%	176,40
Цена преки разходи		4 447,44
Допълнителни разходи		274,00
ДСР	6%	219,85
Общо		4 941,29
Печалба	12%	592,95
Единична цена		5534,24

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



Анализна цена № 21						лв/м
Доставка и полагане на нов тръбен водосток, включително всички свързани с това разходи.						1 006,54
Наименование	Мярка	Кол.	Коеф.	Ед. цена	Стойност	
I. Труд						
Работник	чч	8,0000	2,00	6,10	97,60	
Всичко труд						97,60
Доп. разходи	50%				48,80	
II. Механизация						
Автокран	мсм	0,0500	1	350,00	17,50	
Всичко механизация						17,50
Доп. разходи	30%				5,25	
III. Материали						
Кофраж	м2	2,0000	2	18,90	75,60	
Армировка	кг	105,0000	1	1,40	147,00	
Подложен бетон	м3	2,4000	1	95,79	229,90	
Стоманобетонова тръба ф1000мм	м	1,0000	1	232,00	232,00	
Битумна емулсия катионна	т	0,0050	1	750,00	3,75	
Всичко материали						688,25
Доп. разходи	6%				41,30	
Цена преки разходи						803,35
Допълнителни разходи						95,35
Общо						898,70
Печалба	12%				107,84	
Единична цена						1 006,54

[Handwritten signature]

