

УТВЪРЖДАВАМ:

.....
ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ
(П)

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обект:
"ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАКРИТА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА В УПИ
П - 934, С. БЕЛОЗЕМ, ОБЩИНА РАКОВСКИ", в изпълнение на проект
на община Раковски, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР
2014-2020“**

**Община РАКОВСКИ,
2019 г.**

I. ОПИСАНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Техническата спецификация е неделима част от Документацията за участие в обществената поръчка, наред с договорните условия и количествените сметки. Спецификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на дейностите, които са предмет на поръчката.

Предмет на настоящата процедура е избор на изпълнител за извършване на „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обект: "Изграждане на закрыта спортна инфраструктура в УПИ II - 934, с. Белозем, община Раковски", в изпълнение на проект на община Раковски, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“.

Място и срок за изпълнение на поръчката:

Мястото за изпълнение на поръчката е с. Белозем, Община Раковски, област Пловдив, Република България.

Срокът за изпълнение на поръчката е, както следва:

- Срокът на договора започва да тече от датата на подписването му и е до изтичането на срока на гаранцията на стоките, предмет на Договора.

- Срокът за изпълнение на доставно-монтажните работи се оферира от изпълнителя в календарни дни и включва периода от време, както следва:

-*начало*: датата на получаване на възлагателно писмо от Изпълнителя за стартиране на дейностите по изпълнение на поръчката;

-*край*: датата на подписване на двустранен протокол между Възложителя и Изпълнителя за извършен монтаж на оборудването.

ВАЖНО!

Възложителят определя следните минимален и максимален срок за изпълнение: 55 (петдесет и пет) календарни дни минимален срок за изпълнение и 70 (седемдесет) календарни дни максимален срок за изпълнение. При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посочените минимален и максимален срок за изпълнение на поръчката.

Възложителя обръща внимание, че дейностите предмет на настоящата процедура следва да бъдат приключени и обектът да бъде въведен в експлоатация не по-късно от 09.05.2022 г.

II. ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ

II.1. Предвидените доставка и монтаж са изчерпателно определени по вид и количество в работния/технически проект.

II.2. Дейностите, предмет на доставката и монтажа са описани детайлно в количествените сметки към проекта.

Проектът предвижда изграждане на закрита спортна инфраструктура /физкултурен салон/ към съществуваща сграда на училище „Гео Милев“ - с. Белозем, община Раковски. Сградата на училището е разположена в самостоятелен имот, заедно с още две едноетажни постройки. Имотът е заобиколен от улици от всички страни, като основният достъп е от север. Предвидено е новопроектираната сграда на физкултурния салон да бъде разположена от север на училището и да бъде свързана със съществуващата сграда на училището посредством топла връзка към северния му вход. Общата застроена площ е до 900 м2. Изготвен е инвестиционен проект, съдържащ части: „Архитектура“, „ВиК“, „Конструкции“, „Геология“, „Електрическа“, „ПИИ“, „ОВиК“, „Пожарна безопасност“, „Енергийна ефективност“, „ПБЗ“, „ПУСО“, „Геодезия“.

Новопроектираната сграда на физкултурния салон следва да съдържа минимум следните помещения:

- 1 брой многофункционална спортна зала, подходяща за провеждане на тренировки по баскетбол и волейбол с капацитет до 200 човека;
- Трибуни за зрители с капацитет 114 места, като следва да се предвидат вкл. места за хора в неравностойно положение и тренъори;
- 1 брой многофункционална зала за танци и гимнастика с капацитет до 50 човека;
- Съблекални, санитарни възли, вкл. за хора в неравностойно положение;
- Учителска стая;
- Помощни помещения за съхранение на уреди.

Обхватът на дейностите, които изпълнителят е длъжен да изпълни се състои в доставка, съхранение, монтаж, инсталиране, тестване, пускане в експлоатация (ако е приложимо) на обзавеждането и оборудването, посочено в настоящата Техническа спецификация, а именно:

<i>Наименование на артикула</i>	<i>Спецификация</i>
Метални шкафчета за съблекалня (размери 40/80/195 см)	Четворен метален шкаф за съблекалня с размер 80/40/195Н, здрава метална конструкция. Дебелина на ламарината: от 0,5 до 0,90мм Цвят: нюанс на бяло, сиво бежово или друг подходящ цвят съобразно изготвен проект. Релса за закачалки и/или рафт Заклучване: ключалка тип пощенски ключ или ключалка за катинар
Метални шкафчета за съблекалня (размери 40/40/195 см)	Единичен шкаф за съблекалня с 2 отделения

		<p>Шкаф с две отделения</p> <p>Здрава метална конструкция</p> <p>Дебелина на ламарината: от 0,5 до 0,90мм</p> <p>Цвят: нюанс на бяло, сиво бежово или друг подходящ цвят съобразно изготвен проект.</p> <p>Релса за закачалки и/или рафт</p> <p>Заклучване: ключалка тип пощенски ключ или ключалка за катинар</p> <p>Дължина: 40 см</p> <p>Широчина: 40 см</p> <p>Височина: 195 см</p>
Баскетболна конструкция		<p>Баскетболна конструкция за таванен монтаж. Предназначена за вътрешен монтаж в спорти зали с регулируема височина или съобразена с изготвения проект. Комплекта включва баскетболна конструкция от баскетболно табло, протектор, ринг и мрежа. Да отговаря на БДС EN 1270 или еквивалент.</p>
Гимнастически мобилен сет		<p>Гимнастичен мобилен сет състоящ се от дюшеци с PVC покритие, гимнастическа греда, ниска и висока шведска стена и стълба за катерене.</p>
Пейка за съблекалня без облегалки (размер дължина/дълбочина/височина 250-280 x 31 x 45 см)		<p>Изработена от стоманен профил и дъски от дърво с размери 250-280/31/45</p> <p>Включва рамка за поставяне на обувки</p>
Пейка за съблекалня без облегалки (размери дължина/дълбочина/височина 60 x 31 x 45 см)		<p>Изработена от стоманен профил и дъски от масивна дървесина с размери 60/31/45</p> <p>Включва рамка за поставяне на обувки</p>
Стационарни трибуни с пластмасови седалки с капацитет 114 бр. места / двуредови		<p>Стационарни трибуни с пластмасови седалки.</p> <p>Седалките се монтират на стационарни трибуни, монтирани в зала.</p> <p>Материали: стоманени профили, PVC/полипропилен седалки, алуминиеви детайли/</p> <p>Размери на заетото пространство:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дължина: до 33 метра - Широчина: 160 см
Съдийски стол за волейбол – фиксиран		<p>Съдийски стол.</p>

		<p>Материали: стомана и алуминий</p> <p>Седалка: PVC UV стабилизирана</p> <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Цвят: полимерно боядисан по избор - Приложение: вътрешно - Регулиране на височината или съобразно изготвения проект
Мобилна опъвателна система на корт	за тенис	<p>Опъвателни стълбове за тенис следва да са изработени от алуминиев или стоманен профил. Подходящи за зали и игрища. Без отвори в настилката с механизъм за разпъване на мрежата /ръчно или механично/. В комплекта да се съдържа и мрежа за тенис 3 до 5 мм.</p> <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Височина: 107 см - Цвят: сребрист, бял, зелен - Приложение: вътрешно и външно - Полиетиленова мрежа - Стълбовете да отговарят на изискванията за безопасност БДС EN 1510:2006 или еквивалент
Професионален опъвателен стълб за волейбол (конструкция от 2 бр. стълба)		<p>Опъвателните стълбове за волейбол да са изработени от усилен овален алуминиев профил 120/100 мм. В профила да е монтиран механизъм за опъване на въжетото и регулиране на височината на мрежата.</p> <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Регулируема височина: 2,20м – 2,43 м - Цвят: бял, сребрист или друг подходящ нюанс - Приложение: вътрешно и външно <p>Стълбовете да отговарят на изискванията на безопасност БДС EN 227 или еквивалент.</p>

Оборудването и обзавеждането трябва да бъде доставено с транспорт за сметка на Изпълнителя, включително товаро - разтоварните работи и да бъде монтирано, пуснато в експлоатация (ако е приложимо) и в пълна функционална годност.

Оборудването и обзавеждането се доставя в оригинална опаковка с ненарушена цялост, придружено от документация към съответния артикул на доставката - ръководство

за употреба/експлоатация/паспорт/лиценз/техническа спецификация/ и сервизна документация, издадена от производителя – на български език; протоколи за въвеждане в експлоатация (ако е приложимо); документация от производителя, съпътстваща продуктите; гаранционни карти.

Оборудването и обзавеждането трябва да бъде с минимум 2 /две/ години гаранция.

Подробно описание на предвидените за доставка и монтаж оборудване и обзавеждане са дадени в приложените КС към работния проект и обяснителните записки към тях със съответните чертежи!

При изпълнение на монтажните работи да се спазват стриктно всички правила и норми на техника по безопасност и охрана на труда. Избрания изпълнител да се ръководи изцяло от Работния проект, количествените сметки, настоящите указания на Възложителя и националното и европейско законодателство.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

III. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ДОКУМЕНТИ

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на:

- Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Закон за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Европейското законодателство и други
- БДС - Български държавен стандарт или еквивалентен;
- Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- ПБЗУТ План за безопасни и здравословни условия на труд;
- БХТППО Безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;

IV. КОНТРОЛ НА МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

1. Проверка и измерване на работите

Качеството и количеството на изпълнените монтажни работи по оборудването и обзавеждането, може да бъде проверявано във всеки един момент. Когато това не може да стане с помощта на Изпълнителя, се определя срок за привличане на външни специалисти. В този случай, разходите са изцяло за сметка на Изпълнителя.

2. Специални предпазни мерки

При изпълнението на монтажните работи Изпълнителят е длъжен:

2.1. да осъществява дейността си само при наличие на всички предвидени от законодателството разрешителни документи (лицензи, сертификати и др.), издавани от упълномощените контролни органи;

2.2. да извършва възложените му монтажни работи с квалифициран и добре обучен персонал, притежаващ нужната квалификация;

2.3. да осигури безопасни условия на труд при извършване на монтажните работи, актуализирани инструкции по безопасност и здраве на труда, необходимите предпазни и информационни средства и др.;

2.4. да осигури средствата за индивидуална защита на всеки работник в съответствие с нормативните изисквания. Всички работещи на строителната площадка и извършващи СМР трябва да се осигурят с работно облекло, обувки, каски, брезентови ръкавици и други необходими предпазни средства в зависимост от характера на работата.

2.5. Обхватът на работата, предмет на условията на Договора в съответствие с тази спецификация и приложените работни проекти и чертежи, трябва да включва, не само осигуряването на цялото оборудване и работна ръка, но и изпълнението на всички дейности, свързани с премахването и почистването на отпадъци.